

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 1045/6370/2007/ZNH-36/07

č. zhotoviteľa : 21R/2007021

uzavretá podľa §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác:
I/73 Soboš – Okružle, zosuv v km 19,960 - 19,995

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
 č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005
 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa
 11.5.2006
 Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
 Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 podpísať zmluvu : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
 so sídlom : 00 33 28
 IČO : 2021067785
 DIČ : nie sme platcami DPH
 IČ DPH : Štátna pokladnica
 Bankové spojenie : 7000135433/8180
 Číslo účtu : 055 / 7277 200
 Telefón : 055 / 7277 225
 Fax :
 e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej
 - vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Mintal

1.2 Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
 Adresa : Bardejovská 13, 080 06 L'ubotice
 Právna forma : Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.
 Sro, vl. č. 2796/P
 Zastúpený : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
 IČO : 31721079
 IČ pre DPH : SK2020524000
 DIČ : 2020524000
 Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 6620753027/1111
 Telefón : 051/7480 531, 7480 532
 Fax : 051/7480 525
 e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
 - vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
 - vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
 - stavbyvedúci : František Tomaščík

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby:

I/73 Soboš – Okrúhle, zosuv v km 19,960 - 19,995

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu podkladov pre ponuku a projektovej dokumentácie, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **11 / 2007**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06 / 2008**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **11 / 2007**

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 2 952 691,30 SK
<u>DPH 19%</u>	<u>: 561 011,30 SK</u>
Cena diela celkom s DPH	: 3 513 702,60 SK

Slovom : Trimiliónypäťstotrinásťtisíc sedemstodva slovenských korún, 60/100.

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Navyiac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti

- a) Zmluva o dielo
- b) C. Zmluvné údaje
- c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
- d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky
- f) Zjednodušená dokumentácia stavby
- g) Cenová ponuka zhotoviteľa
- h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve .
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 13. 11. 2007

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Kasárenské námestie 4
 040 01 KOŠICE
 -5-

Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 6.11.2007

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 DUBOTICE
 -5-

Ing. Bohdan Kušvara
 konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: I-73 Soboš - Okrúhle, zosuv v km 19,960 - 19,995
 Názov objektu:
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Soboš

Objednávateľ: SSC- IVSC Košice
 Projektant:
 Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia s.r.o. L'ubotice

IČO:
 IČ DPH:

Rozpočet číslo: Spracoval:
 Ing. Hanis

Dňa: 23.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 675 326	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 2 094 465	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0				17 Ostatné 0,00%
6	Montáž 0				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 2 769 791	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS 182 900	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady

Projektant:

 Dátum a podpis:
Objednávateľ

 Dátum a podpis:
Zhotoviteľ

 Dátum a podpis:

Pečiatka

 Pečiatka

 Pečiatka



C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 - 5 -

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 952 691,30
24	19 % 2 952 691,30 DPH	561 011,30
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	3 513 702,60

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: I-73 Soboš - Okružie, zosuv v km 19,960 - 19,995

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: SSC- IVSC Košice

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia s.r.o. Lubovice

Datum: 23.10.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	675 326,40	2 094 464,90	2 952 691,30	540,026	106,619
1	Zemné práce	5 130,00	340 632,60	345 762,60	15,034	103,257
2	Zakladanie	331 262,90	755 498,50	1 086 761,40	96,218	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	344 945,60	344 945,60	136,373	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	20 129,60	20 129,60	20,323	0,000
5	Komunikácie	0,00	329 778,00	329 778,00	222,867	0,000
8	Rúrové vedenie	10 587,50	36 246,50	46 834,00	24,286	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	328 346,00	236 857,60	565 203,60	24,925	3,362
99	Presun hmôt HSV	0,00	30 376,50	30 376,50	0,000	0,000
000	Ostatné konštrukcie	0,00	0,00	182 900,00	0,000	0,000
	Celkom	675 326,40	2 094 464,90	2 952 691,30	540,026	106,619

ROZPOČET

Stavba: I-73 Soboš - Okružle, zosuv v km 19,960 - 19,995

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: SSC-IVSC Košice

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia s.r.o. Lubotice

Dátum: 23.10.2007

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemné práce										
1	221	113107125	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm, 0,720 t	m ²	114,000	546,00	0,00	62 244,00	62 244,00	0,000
2	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	117,000	34,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,000
3	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m ² ,pruh do 750 mm,hr.50 mm	m ²	280,000	264,40	0,00	74 032,00	74 032,00	0,004
4	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m ³	22,500	357,00	0,00	8 032,50	8 032,50	0,000
5	001	131301202	Výkop zapáženej jamy v hornine 4,nad 100 do 1000 m ³	m ³	129,000	636,90	0,00	82 160,10	82 160,10	0,000
6	001	131301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	64,500	41,10	0,00	2 651,00	2 651,00	0,000
7	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	56,000	620,00	0,00	34 720,00	34 720,00	0,000
8	001	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	20,000	44,10	0,00	882,00	882,00	0,000
9	001	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m ³	m ³	3,000	992,20	0,00	2 976,60	2 976,60	0,000
10	001	133301109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	1,500	150,20	0,00	225,30	225,30	0,000
11	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 nad 9 000 - do 10 000 m	m ³	174,500	320,00	0,00	55 840,00	55 840,00	0,000
12	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	27,000	44,10	0,00	1 190,70	1 190,70	0,000
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	174,500	23,10	0,00	4 031,00	4 031,00	0,000
14	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	16,000	266,40	0,00	4 262,40	4 262,40	0,000
15	563	5633312300	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z	m ³	9,000	570,00	5 130,00	0,00	5 130,00	15,030
							675 326,40	2 094 464,90	2 952 691,30	540,026
							5 130,00	340 632,60	345 762,60	15,034

16	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000	71,50	0,00	1 072,50	1 072,50	0,000
17	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	145,500	11,00	0,00	1 600,50	1 600,50	0,000
18	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2.hr.150 mm	m2	20,000	36,70	0,00	734,00	734,00	0,000
2										
Zakladanie										
19	271	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 120	m	75,000	182,40	0,00	13 680,00	13 680,00	20,055
20	002	224311212	Výplň pilót z portlandského betónu tr. V8-B30(C 25/30) s pažiacou suspenziou	m3	15,329	3 819,20	0,00	58 544,50	58 544,50	39,190
21	002	224361113	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 425	t	1,981	49 163,30	0,00	97 392,50	97 392,50	2,129
22	002	224383111	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450- 650 mm	m	49,200	1 042,00	0,00	51 266,40	51 266,40	0,090
23	002	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastražené pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	76,000	313,00	0,00	23 788,00	23 788,00	0,011
24	002	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 4 m	m2	76,000	838,30	0,00	63 710,80	63 710,80	0,000
25	134	1344212000	Štetovnice typu Larsen 11373 3 n	t	11,780	28 000,00	329 840,00	0,00	329 840,00	11,780
26	002	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	76,000	792,30	0,00	60 214,80	60 214,80	0,000
27	002	264421411	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hf. od 0 do 5 m, v hornine IV	m	49,200	7 292,80	0,00	358 805,80	358 805,80	2,146
28	211	272311116	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 20(C 16/20)	m3	8,400	3 293,30	0,00	27 663,70	27 663,70	20,801
29	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	36,000	12,00	0,00	432,00	432,00	0,001
30	693	6936655000	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextilie Geoflex 500	m2	30,600	46,50	1 422,90	0,00	1 422,90	0,015
3										
Zvislé a kompletne konštrukcie										
31	015	327323127	Múry a valy z betónu železového z cementových portlandských a troskoportlandských X tr. B 30 (zn.IV)	m3	55,000	3 682,00	0,00	202 510,00	202 510,00	134,981
32	015	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	121,600	493,80	0,00	60 046,10	60 046,10	0,411
33	015	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	121,600	257,50	0,00	31 312,00	31 312,00	0,000
34	015	327361005	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 425	t	0,968	52 766,00	0,00	51 077,50	51 077,50	0,981
4										
Vodorovné konštrukcie										
35	321	451311521	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-B15(C 12/15) hr.nad 100 do 150 mm	m2	10,000	561,60	0,00	5 616,00	5 616,00	3,718
36	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	48,000	67,90	0,00	3 259,20	3 259,20	7,772
331 262,90										
755 498,50										
1 086 761,40										
96,218										
20,055										
39,190										
2,129										
0,090										
0,011										
0,000										
11,780										
0,000										
0,000										
2,146										
20,801										
0,001										
0,015										
136,373										
344 945,60										
344 945,60										
20 129,60										
20 129,60										
20 323										
3,718										
7,772										

37	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	0,252	3 021,60	0,00	761,40	761,40	0,597
38	321	463513227	Dlažba z lomového kameňa, na maitu, s výškáraním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	10,000	1 049,30	0,00	10 493,00	10 493,00	8,236
5 Komunikácie										
39	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	120,000	168,60	0,00	20 232,00	20 232,00	48,577
40	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	120,000	193,60	0,00	23 232,00	23 232,00	44,201
41	221	565161122	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II,po zhutnení hr.90 mm	m2	120,000	630,00	0,00	75 600,00	75 600,00	28,721
42	221	569731111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr.100 mm	m2	174,000	91,00	0,00	15 834,00	15 834,00	34,269
43	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	420,000	22,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,256
44	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	280,000	288,00	0,00	80 640,00	80 640,00	29,657
45	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ) hr.50mm	m2	280,000	375,00	0,00	105 000,00	105 000,00	37,185
8 Rúrové vedenie										
46	221	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betonových alebo železobetónových DN 600 mm	m	11,000	1 549,70	0,00	17 046,70	17 046,70	8,796
47	592	592211000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TYP 4-60 1000x600x62	ks	11,000	962,50	0,00	10 587,50	10 587,50	2,365
48	211	272311116	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 20(C 16/20)	m3	5,300	3 622,60	0,00	19 199,80	19 199,80	13,125
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
49	R	894302161	Ostatné konštr. na potr. vedení steny šachtiet hr.200mm so žel.bet.obyčaj.tr. B 25 (zn. IV)	m3	3,096	3 500,00	0,00	10 836,00	10 836,00	0,000
50	271	894502201	Debnenie stien šachtiet pravouhlych alebo štvorhraných a viachramných obojstranné	m2	16,800	229,40	0,00	3 853,90	3 853,90	0,078
51	R	894609112	Výstuž šachtiet z kari siete	t	0,049	48 000,00	0,00	2 352,00	2 352,00	0,000
52	271	899201111	Osadenie laticovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	170,60	0,00	170,60	170,60	0,005
53	552	5524215800	Mreža kanálová 800x1200 mm	ks	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,045
54		91400-PC	Svetelná signalizácia - nájom	ks	2,000	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,000
55	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	45,000	422,90	0,00	19 030,50	19 030,50	11,057
56	404	404458100	Dočasné dopravné značky - nájom	ks	45,000	900,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,221
57	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	40,000	18,00	0,00	720,00	720,00	0,004
58	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	80,000	34,60	0,00	2 768,00	2 768,00	0,014
328 346,00 236 857,60 565 203,60 24,925										

59	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z háterových hmôt deliace čiary, vodiace príružky	m	120,000	3,10	0,00	372,00	372,00	0,000
60	221	912291111	Osadenie stĺpika	ks	6,000	392,50	0,00	2 355,00	2 355,00	0,946
61	562	562889 001	Smerový stĺpik zvodňový	ks	6,000	321,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,011
62	463300		Odrážka na stĺpik	ks	12,000	120,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,000
63	211	911332 214	Osadenie a montáž zvodidla s navarením pri vzd. stĺpikov 2 m	m	87,000	618,30	0,00	53 792,10	53 792,10	5,616
64	553469 509		Zvodňový stĺpik U 140-750 mm	ks	45,000	1 950,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,000
65	553469 503		Distancný diel HN4-I, 30.82	ks	45,000	550,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,000
66	553	553469 504	Zvodnica NH4 30.01	ks	22,000	3 250,00	71 500,00	0,00	71 500,00	1,545
67	111	1116134200	Asfalt izolačný AOSI 75/30 v sudoch do 250kg	t	0,250	11 500,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,250
68	221	935112211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	30,000	244,80	0,00	7 344,00	7 344,00	5,134
69	592276 4300		Tvárnica priekopová TBM 1-60	ks	101,000	105,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,000
70	001	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m	m	40,000	52,20	0,00	2 088,00	2 088,00	0,000
71	221	966006132	Odstranenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami 0,082 t	ks	41,000	301,60	0,00	12 365,60	12 365,60	0,000
72	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	152,653	45,50	0,00	6 945,70	6 945,70	0,000
73	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 373,877	9,20	0,00	12 639,70	12 639,70	0,000
74	R	97082 220	Poplatok za skladovanie sutí	t	152,653	650,00	0,00	99 224,50	99 224,50	0,000
75	99		Presun hmôt HSY				0,00	30 376,50	30 376,50	0,000
	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	530,131	57,30	0,00	30 376,50	30 376,50	0,000
76	R	999 01	Ostatné konštrukcie				0,00	0,00	182 900,00	0,000
77	R	999 02	Zariadenie staveniska		1,000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,000
78	R	999 03	Dokumentácia skutočného vyhotovenia		1,000	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	0,000
79	R	999 04	Porealizačné zameranie		1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,000
			Dokumentácia na vykonanie prác		1,000	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,000
Celkom										
								675 326,40	2 094 464,90	540,026