

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 6231/173/2006

č. zhotoviteľa : 111/2006/0/4
č.stavby : 0 5 8 7

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - štátutárny orgán : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
 - osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
 - IČO : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC
 - DIČ : Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica
 - Bankové spojenie : 00 33 28
 - č.účtu : 2021067785
 - Osoby oprávnené na rokovanie : Štátna pokladnica
 - vo veciach zmluvných : 7000135433/8180
 - technických : Ing. Ladislav Štulajter, Ing. Vladimír Šolc – hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania
 - Právna forma : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a výstavbu
 - : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005z 14.februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ
- Realizačný závod : Doprastav a.s.
 - Osoby oprávnené podpísať zmluvu : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 - Osoby oprávnené rokovať : Doprastav a.s. závod Zvolen
 - vo veciach zmluvných : Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a.s.
 - : Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
 - vo veciach ekonomických : Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
 - Bankové spojenie : Ing. František Tomek, obchodno-technický námestník závodu
 - Číslo účtu : Ing. Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu
 - IČO : Ing. Robert Gogola, ekonomický námestník závodu
 - IČ DPH : Unibanka a.s. Bratislava
 - Telefón : 28871/1200
 - Fax : 31 333 20
 - E-mail : 045/5305412
 - Právna forma : 045/5322563
 - Zapísaný v obchodnom registri : bohumil.plsik@doprastav.sk
 - na Okresnom súde Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa stavbu

„ I/50 Podkriváň – oporný múr “

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3. Definície pojmov

3.1. Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve o dielo význam podľa tu uvedeného výkladu s výnimkou prípadov kde kontext vyžaduje iný výklad. Pre identifikáciu určených pojmov sú tieto vytlačené tučne.

Deň znamená kalendárny deň.

Dokumentácia pre realizáciu stavby je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi k vykonaniu prác podľa zmluvy o dielo a všetkých výkresov, výpočtov, diagramov, popisov zhotovovacích postupov a ďalších technických dokumentov príslušného charakteru, ktoré predloží zhotoviteľ a schváli objednávateľ.

Lehota výstavby znamená lehotu pre zhotovenie prác a pre vydanie protokolu o prebratí diela alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu či časti, stanovenú v zmluve o dielo (alebo v jej dodatkoch podľa čl. 21.) uvažovanú odo dňa začatia.

Mesiac znamená kalendárny mesiac.

Nedorobok je nedokončená práca oproti ZoD, jej dodatkom, projektu a jeho doplnkom.

Objednávateľ je právnická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá objednáva zhotovenie stavby a zaväzuje sa k zaplateniu ceny za vykonanie prác v súlade so ZoD a jej dodatkom.

Objekt znamená ucelenú časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako objekt.

Písomný znamená rukopisný, strojopisný alebo počítačový výtlačok.

Podzhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, uvedená v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť diela, alebo je to iná osoba poverená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom vykonať časť diela.

Pomocné práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré umožňujú vykonať zhotovovacie práce a odstránenie ich chýb. Nie sú trvalou súčasťou predmetu diela.

Práca zahrňuje ako určitú činnosť, tak aj predmet (hmotný výsledok) tejto činnosti. Rozdeľuje sa na zhotovovacie práce a pomocné práce.

Protokol o odovzdaní a prebratí prác znamená protokol podľa čl. 38.

Rozpočet je ocenený výkaz výmer v ponuke zhotoviteľa.

Stavebné vybavenie je názov pre všetky zariadenia, stroje a veci všetkých druhov potrebných k vykonaniu a dokončeniu stavby, jej údržby do odovzdania stavby a k odstráneniu chýb. Nezahrňuje technologické zariadenia a ďalšie veci, ktoré sú trvalou súčasťou diela.

Stavebný dozor je fyzická osoba, menovaná objednávateľom k vykonávaniu dozoru diela podľa zmluvy o dielo, ktorá je splnomocnená zastupovať ho v priamom styku so zhotoviteľom počas vykonávania diela.

Stavenisko znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie predmetu diela poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi. Je určené zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ je pre stavbu požadované.

Škoda je majetková ujma, zahrňujúca skutočnú škodu (strata, poškodenie a zničenie veci) a ušlý zisk.

Technologické zariadenie je označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu diela.

Termín ukončenia je termín určený pre zhotoviteľa na dokončenie prác. Tento termín je stanovený v ZoD a môže byť upravený zmluvnými stranami formou zmeny termínu ukončenia písomným dodatkom k nej. K tomuto termínu objednávateľ so zhotoviteľom podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Úsek znamená časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako úsek.

Vada - vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo, jej dodatkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

Výkaz výmer je popis a množstvo prác a materiálov, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe, a ktorej návrh zmluvy na zhotovenie stavby, bol objednávateľom prijatý.

Zmluva o dielo (ďalej ZoD) je dvojstranný právny úkon, ktorý pozostáva zo súboru listín a výkresov vzájomne sa dopĺňujúcich, ktoré majú náležitosti požadované obchodným zákonníkom. Jedná sa o samotnú ZoD, dokumentáciu pre stavebné povolenie, ponuku a realizáciu stavby, cenovú časť - rozpočet a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť prehlásené za jej súčasť.

Zmluvná cena je cena ponúknutá zhotoviteľom, na základe podkladov pre ponuku a prijatá obstarávateľom. Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve o dielo.

Čl. 4. Interpretácia

4.1. Nadpisy

4.1.1. Nadpisy v tejto zmluve sa nepovažujú za ich súčasť a ani sa neberú do úvahy pri výklade zmluvy o dielo.

4.2. Výklad

4.2.1. Kdekoľvek sa v zmluve o dielo požaduje odovzdanie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu, súhlasu, schválenia, osvedčenia alebo rozhodnutia, ktoroukoľvek osobou, musí mať písomnú formu. Žiadny z týchto pokynov, súhlasov, schválení, osvedčení alebo rozhodnutí nesmie byť bez zdôvodnenia odvolaný alebo zdržaný.

Čl. 5. Jazyk zmluvy a právne predpisy

5.1. Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú **slovenský jazyk** a právne predpisy **Slovenskej republiky**.

Čl. 6. Komunikácia

6.1. Komunikácia medzi jednotlivými zmluvnými stranami, o ktorých sa hovorí v tejto zmluve, je účinná a právne záväzná iba ak je v písomnej forme.

Čl. 7. Druh a rozsah predmetu zmluvy

7.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami (projektová dokumentácia, ponuka zhotoviteľa, doklady, záznam z odovzdania staveniska a pod.).

7.2. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
- c) Projektová dokumentácia (DP, vrátane DRS)

Čl. 8. Riziká zhotoviteľa

8.1. Riziká zhotoviteľa

8.1.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

8.2. Riziká objednávateľa

8.2.1. Objednávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:

- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzburá, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo;
- b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Čl. 9. Poistenie

9.1. Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:

- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa;
- b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa, alebo jeho nedbalosťou:
 - i/ komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
 - ii/ tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;
- c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.

9.2. Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.

9.3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa, alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou s ktorou je poistná zmluva zjednaná.

9.4. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.

9.5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k ZoD, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Čl. 10. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

10.1. Zhotoviteľ:

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ktoré sú súčasťou ZoD.

10.3. Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarimi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

10.4. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania článku 10.4.a), 10.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Čl. 11. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

11.1. Odovzdanie staveniska :

11.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr k termínu začatia stavby a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:

- a) vytyčenie hlavných bodov a obvodu staveniska;
- b) právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;
- c) určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.

11.1.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.

11.1.3. Vytyčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení **zabezpečí zhotoviteľ** v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytyčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytyčených sietí sa uskutoční **za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa**.

11.1.4. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytyčenia.

11.1.5. Výškové, smerové body a vytyčené hranice vzťahujúce sa k predmetu obstarávania sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresností upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.

11.1.6. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.

11.1.7. Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po čas, po ktorý je v omeškaní z vlastnej viny.

11.1.8. Závazky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so ZoD. Zápisnica musí byť potvrdená štatutárnymi zástupcami zmluvných strán prípadne splnomocnenými zástupcami.

Čl. 12. Prístup na stavenisko

12.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

Čl. 13. Nálezy a prieskumy

13.1. Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu.

13.2. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď upovedomí stavebného dozora, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

13.3. Pokiaľ s tým vzniknú zhotoviteľovi náklady, alebo dôjde k omeškaniu prác v dôsledku ich zastavenia alebo prerušenia, objednávateľ po dohode so zhotoviteľom určí:

- a) predĺženie lehoty výstavby;
- b) hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena.

- 13.4. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výsledky prieskumov, ktoré boli robené v rámci vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie a doplňujúcich prieskumov, ktorých potreba môže vzniknúť v rámci realizácie diela.

Čl. 14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

14.1. Zamestnanci zhotoviteľa

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom.

- 14.1.2. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

- 14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ján Karásek	vedúci stavebného strediska	vo veciach realizácie
Ing. Róbert Holík	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

14.2. Zamestnanci objednávateľa

- 14.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ľubomír Lipnický	odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie
Paulína Aláčová	odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Ing. Sluková Eva	hlavný odborný zamestnanec kontroly kvality	vo veciach kontroly kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

Čl. 15. Príkazy

- 15.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle ZoD.

Čl. 16. Schválenie pomocných prác

- 16.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu a technicko - kvalitatívne podmienky a technologické postupy pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie) min. 3 pracovné dni pred termínom začatia prác.
- 16.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za návrh pomocných prác (objektov, konštrukcií). Schválenie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za návrh pomocných prác.
- 16.3. Ak sa to vyžaduje zhotoviteľ je povinný zadovážiť si odsúhlasenie ním navrhovaných pomocných prác (objektov, konštrukcií) tretími stranami.

Čl. 17. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 17.1. Dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo a zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

- 17.2. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 17.3. Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Čl. 18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

- 18.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.
- 18.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :
- zabezpečenia pracovných síl;
 - nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou
 - v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD
- 18.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 18.1 tohto článku.
- 18.4. Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.
- 18.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu

Čl. 19. Zmeny a doplnky

- 19.1. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 19.1.1. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (rozpočte)
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať;
 - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - zmeniť postup vykonávania prác.
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 30 tejto zmluvy o dielo.
- 19.2. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Čl. 20. Obchodné tajomstvo

- 20.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 20.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

- 21.1. Termín začatia prác : : 10/2006
21.2. Termín ukončenia : : 06/2007

Čl. 22. Predĺženie doby výstavby

22.1. V prípade, že:

- a) zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
- b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
- d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 23. Program (harmonogram) prác

- 23.1. Najneskôr do dvoch týždňov po obojstrannom podpísaní ZoD zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 23.2. Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Čl. 24. Realizácia diela - všeobecne

- 24.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 24.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 24.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 24.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 24.2.
- 24.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 24.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

- 24.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohoto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškani.
- 24.8. Objávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 25. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 25.1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 25.2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 25.3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 25.4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie ZoD. Objávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.
- 25.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : **Ing. Róberta Holíka**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 25.6. Objávateľ poveruje funkciou stavebného dozora **Ľubomíra Lipnického**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Ing. Peter Morovjan**. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 25.7. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k ZoD.
- 25.8. Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v ZoD (okrem osôb uvedených v bode 25.5 a 25.6.) sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.
- 25.9. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebnému dozorovi objednávateľa.
- 25.10. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozorovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly
- 25.11. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 25.12. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvoľávať aj objednávateľ.
- 25.13. Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albumoch - v dvoch vyhotoveniach), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

25.14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 30-tich dní od odovzdania staveniska, objednávateľovi „Plán povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený okresnou povodňovou komisiou OÚ ŽP a správcom toku.

Čl. 26. Plnenie povinností

- 26.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 26.2. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 26.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 26.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
 - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 26.5. Dočasný záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 26.6. Zhotoviteľ, najneskôr do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo, predloží objednávateľovi na odsúhlasenie skúšobný plán stavby v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- 26.7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

Čl. 27. Prerušenie a zastavenie prác

- 27.1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 27.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) Zistenie vady projektu;
 - b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
 - c) V prípade uvedenom v § 551 odst. 1) Obch. zákonníka:
 - I) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov. O čas, po ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
 - II) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.
 - III) Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v odseku "I", zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 27.3. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 27.4. Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

- 27.5. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diela, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Čl. 28. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 28.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 28.2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláske Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. októbra 1995 o certifikácii výrobkov č. 246/1995 Z. z. Atesty materiálov – kamenivo do konštrukčných vrstiev vozovky, betónov a asfaltových vrstiev nesmú byť staršie ako 6 mesiacov! V opačnom prípade budú považované za neplatné. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 28.3. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebným dozom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 28.4. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle článkov 28.1.- 28.3. bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 28.5. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávatelom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky a to :
- a) ak sa dodatočne preukáže, že počiatková skúška typu je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávatelom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod. náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
 - b) ak sa dodatočne preukáže, že počiatková skúška typu je vyhovujúca zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu.
- 28.6. Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 26.6. tejto zmluvy.

Čl. 29. Cena

- 29.1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa.

Zmluvná cena bez DPH je	9 899 109,19 Sk
DPH 19%	1 880 830,75 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	11 779 939,94 Sk

Slovom: Jedenásťmiliónov sedemstosedemdesiatdeväťtisíc deväťstotridsaťdeväť
94/100 Slovenských korún.

29.2. Prílohy ZoD tvoria:

- 29.2.1. Rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- 29.2.2. Kalkulačný vzorec (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)
- 29.2.3. Databáza profesií, strojov a dopravy

Čl. 30. Zmeny vo výmerách a navyše práce

- 30.1. Všetky zmeny podľa článku 19. a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 30.2.
- 30.2. V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu, alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.
- 30.3. Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.
- 30.4. V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozora v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.
- 30.5. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Čl. 31. Platby

- 31.1. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku.
- 31.2. Zhotoviteľ predloží po ukončení každého mesiaca faktúru vykonaných prác za uplynulý mesiac, podľa výkazu vykonaných prác, písomnou formou. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok.
- 31.3. Objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí do 30 dní od dňa ich doručenia. Ak objednávateľ mešká s úhradou, zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania podľa čl. 36 bod 36.4.
- 31.4. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa článku 31.3.
- 31.5. V prílohe faktúry doloží zhotoviteľ súpis vykonaných prác
- 31.6. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so ZoD.
- 31.7. Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
 - a) Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu - v zmysle bodu 31.3. vždy po ich zrealizovaní.
 - b) Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložíť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska.

- c) Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)- v zmysle bodu 31.3., po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky.
- d) Poistenie diela – podľa uzavretej poisťovnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poisťovnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.
- 31.8. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 31.9. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novovyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 31.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne, formou dodatku k Zmluve o dielo.
- 31.11. Zmluvné strany sa dohodli zadržať zhotoviteľovi v mesačných faktúrach 5% z ceny vrátane DPH. Zadržaná finančná čiastka bude uhradená po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela alebo jej ucelenej časti.

Čl. 32. Daň

- 32.1. Objednávateľ je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, v období medzi 10 - imi dňami pred predložením ponuky a dňom predloženia poslednej faktúry. Táto úprava bude predstavovať zmenu veľkosti dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ, za predpokladu, že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

Čl. 33. Úprava ceny

- 33.1. Zmluvná jednotková cena bude v priebehu výstavby upravovaná iba v prípade, že nastane skutočnosť uvedená v bode 22. Upravovaná cena bude vykalkulovaná s použitím kalkulačného vzorca, ktorý je súčasťou ponuky a prílohou ZoD podľa čl. 29.2. tejto ZoD s použitím materiálov, miezd, strojov a dopravy v čase realizácie prác. Pri rozhodujúcich materiáloch, ktorých cena je vyššia ako 0,5% z ceny stavby, resp. nie je vyššia ako 0,5% z ceny stavby, ale sa jedná o cement, kamenivo, asfalt, betonársku oceľ, bude predložená faktúra (dodací list). Pri pomocných materiáloch budú predložené kalkulácie a tieto musia byť objednávateľom odsúhlasené. Mzdy, stroje a doprava budú aktualizované raz za rok predložením jednotlivých databáz.

Čl. 34. Konečné vyúčtovanie

- 34.1. Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi výstavby, správcu a budúceho užívateľa predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru.
- 34.2. Najneskôr do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.

Čl. 35. Prípady odškodnenia

- 35.1. Prípadmi odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
- a) objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
 - b) stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
 - I) vada zapríčinená objednávateľom;
 - II) dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;
- 35.2. Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výlohy alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.

- 35.3. Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 35.4. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Čl. 36. Zmluvné pokuty

- 36.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- | | |
|--|-------------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu. 21.2. | 10.000,- Sk |
| b) nepredloženie poisťných zmlúv podľa bodu 9.2. | 3.000,- Sk |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 23.1. | 5.000,- Sk |
| d) nepredloženie plánu povodňových zabezpečovacích prác podľa bodu 25.14 | 3.000,- Sk |
| e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 26.6. | 5.000,- Sk |
| f) nepredloženie počiatkových skúšok typu podľa bodu 28.6. | 5.000,-Sk |
| g) ak nezačne s odstraňovaním vád podľa bodu 40.7. | 5.000,- Sk |
| h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 40.7. | 7.000,- Sk |
- 36.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 36.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 36.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- | | |
|---|--------|
| a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 31.3. | 0,05 % |
| b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 34.2. | 0,05 % |

Čl. 37. Ukončenie prác

- 37.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 37.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Čl. 38. Odovzdanie a prevzatie diela

- 38.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- stavebné denníky;
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
 - elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
 - štyri súpavy : výkresy skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými zmenami oproti DRS a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnej formáte.
 - meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzníkovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné.
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku.
 - dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy)
- 38.2. K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:
- správu stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
 - vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.
- 38.3. Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

- 38.4. Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 38.1. a) až 38.1. f) (dokumenty týkajúce sa len odovzdávaných objektov)
- 38.5. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny diela.

Čl. 39. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 39.1. Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60** mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávatelom bez väd a nedorobkov a končí spísaním protokolu o jej ukončení.
- 39.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 39.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 39.4. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 39.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd.
- 39.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 39.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 41.1. a 41.2. do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

Čl. 40. Zisťovanie väd

- 40.1. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľ'a a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbujuje zhotoviteľ'a jeho zodpovednosti za práce.
- 40.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Čl. 41. Odstránenie väd

- 41.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej lehoty.
- 41.2. Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 41.3. Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 41.4. Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 42. Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 42.1. Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 42.2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľ'a prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 39.7.), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

Čl. 43. Odstúpenie od zmluvy

- 43.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 43.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 43.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 43.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 43.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 43.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 44. Vyššia moc

- 44.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc - považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 44.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 45. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 45.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve (článok 25. zmluvných podmienok), čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
 - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d) Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

- 45.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 45.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 45.4. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na bod 19.1. tejto zmluvy.

46. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 46.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 46.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 46.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na

odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Čl. 47. Zmena záväzkov

- 47.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 47.2. Objednávateľ je povinný prísúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
 - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) v prípade živelných pohrôm.

Čl. 48. Spory

- 48.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

49. Záverečné ustanovenia

- 49.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 49.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 49.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 49.4. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 49.5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- (a) rozpočet (ocenený výkaz výmer)
 - (b) kalkulačný vzorec
 - (c) databáza profesií, strojov a dopravy
 - (d) schválená projektová dokumentácia vrátane dokladovej časti DP, vrátane DRS
 - (e) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť zmluvy
 - (f) plán povodňových zabezpečovacích prác
 - (g) harmonogram prác a jeho aktualizované verzie
 - (h) skúšobný plán stavby
 - (i) poisťná zmluva
 - (j) zásady BOZP na stavenisku
 - (k) ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený, ako zhotoviteľ) a súťažné podklady obstarávateľa (v tejto zmluve označený, ako objednávateľ)
- 49.6. Táto zmluva má 18 strán, prílohy podľa bodu 49.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 49.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 49.8. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa:

Vo Zvolene dňa:

11. X. 06

Za objednávateľa: 10.10.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

Ing. Dušan Mráz

podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs

riaditeľ závodu Zvolen

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH (%)	Cena s DPH
001-00	Všeobecné položky	465 000,00 SK	19	553 350,00 SK
010-00	Príprava objektov zariadenia staveniska	105 736,96 SK	19	125 826,98 SK
101-00	Oprava cesty I/50 v km 267,290-267,393	3 232 077,94 SK	19	3 846 172,75 SK
201-00	Oporný múr na ceste I/50 v km 267,290 - 267,393	6 096 294,29 SK	19	7 254 590,21 SK
Celkom	I/50 Podkriváň - oporný múr	9 899 109,19 SK	19	11 779 939,94 SK

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVEKČNÁ STAVBA A SPRÁVA CIEST
SKUTEKÁHO 32
BANSKÁ BYSTRICA
-10-
V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2008
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 10.10.2008
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Doprastav, a.s.
Drienová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstaviteľstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 PODKRIVÁŇ - OPORNÝ MÚR

Objekt : Všeobecné položky

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

001 Ostatné

1		100 01.1	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - zriadenie	Sk	1,000	155 000,00	155 000,00
2		100 01.2	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - prevádzka	mes	3,000	50 000,00	150 000,00
3		100 01.3	Zariadenie staveniska zhotoviteľa - odstránenie	Sk	1,000	65 000,00	65 000,00
4		100 04	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS)	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
5		100 06	Poistenie diela	ks	1,000	40 000,00	40 000,00

Ostatné

465 000,00 Sk

Celkom

465 000,00 Sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2006
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Doprastav, a. s.
Orleňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

11. X. 06
Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

Objekt : 010-00 Príprava objektov zariadenia staveniska

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	112101101	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 100 do 300 mm	kus	6,000	174,70	1 048,20
2	001	112101102	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	kus	1,000	313,70	313,70
3	001	112101103	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 500 do 700 mm	kus	2,000	506,30	1 012,60
4	001	112201101	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	kus	6,000	149,80	898,80
5	001	112201102	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	kus	1,000	297,70	297,70
6	001	112201103	Odstránenie pňov s presekaním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	kus	2,000	475,70	951,40
7	221	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm 0,560 t	m ²	0,500	451,70	225,85
8	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m ² živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	m ²	0,500	430,20	215,10
9	001	133301101	Hľbenie šacht s prehodnením do 5 m alebo naložením v homine 4 do 100 m ³	m ³	2,975	153,80	457,56
10	001	133301109	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	m ³	1,190	0,00	0,00
11	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	163,30	979,80
12	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	754,20	754,20
13	001	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	1 687,40	3 374,80
14	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	72,000	0,00	0,00
15	001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,00	0,00
16	001	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	24,000	0,00	0,00
17	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	2 985,40	17 912,40
18	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	5 626,70	5 626,70
19	001	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	11 421,20	22 842,40
20	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	72,000	0,00	0,00
21	001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,00	0,00
22	001	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	24,000	0,00	0,00
23	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	414,40	2 486,40
24	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	1 763,90	1 763,90
25	001	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	3 359,40	6 718,80
26	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	72,000	0,00	0,00
27	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 300 do 500 mm po nespevnenej ceste	ks	12,000	0,00	0,00
28	001	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.pňov nad 500 do 700 mm po nespevnenej ceste	ks	24,000	0,00	0,00

1 Zemné práce

67 880,31

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

29	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	20,000	276,70	5 534,00
30	MAT	553464420	STLPKY Z OCEL RUR SL 5 H 215	kus	16,000	327,20	5 235,20
31	MAT	553464620	STLPKY Z OC.RURKY SO VZPEROU SL 6, H 215	kus	4,000	612,50	2 450,00

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13 219,20

5 Komunikácie

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuŕnením kamenivom hrubým drveným	t	0,501	484,70	242,83
33	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuŕnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,132	5 978,10	789,11
5			Komunikácie				1 031,94
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
34	013	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,992	117,60	116,64
35	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,621	513,90	319,13
36	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,621	0,00	0,00
37	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	0,992	189,70	188,14
38	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,621	540,80	335,84
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				959,75
			HSV Celkom				83 091,20
			Práce a dodávky PSV				
767			Konštrukcie doplnkové kovové				
39	767	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	45,700	74,80	3 418,36
40	MAT	3132456400	Sieť so štvorcovými okami, 11343 pozinkovaná 20,0/1,8mm/1,60m	m2	73,120	76,30	5 579,06
41	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	45,700	76,20	3 482,34
42	767	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	419,40	419,40
43	MAT	5534492900	Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 330x165cm	kus	1,000	9 557,10	9 557,10
44	767	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2 0,210	ks	1,000	189,50	189,50
767			Konštrukcie doplnkové kovové				22 645,76
			PSV Celkom				22 645,76
			Celkom				105 736,96

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
10-

V Banskej Bystrici, dňa 10. 9. 2006
Ing. Ladislav Štula
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

11. X. 06
Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Podkriván - oporný múr

Objekt : 101-00 Oprava cesty I/50 v km 267,290-267,393

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113107224	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 300 do 400 mm 0,560 t	m2	175,000	63,40	11 095,00
2	221	113151213	Frézovanie živичného krytu plôch nad 500m2 hr 4 cm bez prekážok	m2	753,107	54,30	40 893,71
3	221	113151214	Frézovanie živичného krytu plôch nad 500m2 hr 5 cm bez prekážok	m2	1 235,280	60,70	74 981,50
4	001	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	126,180	138,00	17 412,84
5	001	122301109	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	31,545	0,00	0,00
6	001	133301101	Hľbenie šachiet v hornine 4 do 100 m3	m3	1,536	1 242,60	1 908,63
7	001	133301109	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	0,384	0,00	0,00
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z hominy 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (27km)	m3	126,180	485,50	61 260,39
9	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hominy 1-4	m3	30 283,200	0,00	0,00
10	001	167101152	Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku z homín 5 až 7 nad 100 m3	m3	131,764	110,40	14 546,75
11	001	171101111	Uloženie sypaniny z nesúdržnej horniny s relatívnu uľahnutosťou I (d) pod 0,9 alebo v aktívnej zóne	m3	247,200	54,60	13 497,12
12	MAT	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	m3	139,908	873,30	122 181,66
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,000	37,40	2 618,00
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	555,767	10,50	5 835,55
1 Zemné práce							366 231,15
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							
15	211	334121111	Osadenie prefabrikovaných opôr zo železobetónu hm. do 5 t	kus	30,000	2 798,00	83 940,00
16	MAT	5921601300	Betónové zvodidlo NEW JERSEY v 800 mm obojstranné BVZ-O-080	ks	28,280	12 828,90	362 801,29
17	MAT	5921601400	Betónové zvodidlo NEW JERSEY v 800 mm obojstranné BVZ-OK-080	ks	2,020	14 184,40	28 652,49
18	015	338171122	Osadzovanie stĺpkov oceľových plotových do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	16,000	285,70	4 571,20
19	MAT	5534644205	Stĺpik pre dopr. značky z oceľ. rúrky s úchytním	ks	16,000	675,30	10 804,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							490 769,78
5 Komunikácie							
20	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	555,767	196,50	109 208,22
21		565171012	Podklad z kameniva obal. asfalt. s rozprestr. a zhut. tr. 1 hr. 110 mm	m2	555,767	778,90	432 886,92
22	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozpr. a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	555,767	371,40	206 411,86
23	221	573111112	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	555,767	22,90	12 727,06
24	221	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 135,402	22,40	47 833,00
25		577131113.1	Betón asfaltový strednozrn. I. tr. modifik. hr. 40mm	m2	1 056,166	310,50	327 939,54
26		577131114.1	Betón asfaltový strednozrn. I. tr. modifik. hr. 70mm	m2	875,500	530,70	464 627,85
27	221	599141111.1	Vyplnenie škár medzi múrom a vozovkou asfalt. zálievkou	m	103,000	328,50	33 835,50
5 Komunikácie							1 635 469,95
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
28	221	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	19,000	829,20	15 754,80
29	MAT	4044525705	Značka dopravná výstražná reflexná AI A10	ks	2,000	3 252,10	6 504,20
30	MAT	4044525800	Značka dopravná výstražná reflexná AI A17	ks	2,000	3 252,10	6 504,20
31	MAT	4044531500	Značka dopravná zákazová reflexná AI B1	ks	1,000	4 243,50	4 243,50
32	MAT	4044534100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B23b	ks	1,000	4 243,50	4 243,50
33	MAT	4044534400	Značka dopravná zákazová reflexná AI B25a	ks	2,000	4 243,50	8 487,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	MAT	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27a	ks	6,000	4 243,50	25 461,00
35	MAT	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B37	ks	2,000	4 284,10	8 568,20
36	MAT	4044541000	Značka dopravná zákazová reflexná AI C5b	ks	1,000	4 243,50	4 243,50
37	MAT	4044576205	Tabuľky dopravné dodatkové E - "okrem vozidiel stavby"	ks	2,000	2 696,20	5 392,40
38	221	914001111.1	Osadenie a demontáž prenosnej dopravnej značky	kus	32,000	314,20	10 054,40
39	MAT	4044521000	Smerovacie dosky	ks	22,000	1 697,40	37 342,80
40	MAT	4044521005	Smerovacie dosky s výstražnými svetlami	ks	10,000	6 330,80	63 308,00
41	221	914001111.2	Osadenie a demontáž svetelnej signalizácie	súpr	1,000	2 910,00	2 910,00
42	MAT	4044521050	Svetelná signalizácia	súpr	1,000	18 450,00	18 450,00
43	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	115,350	19,20	2 214,72
44	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	230,700	38,40	8 858,88
45	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	115,350	2,40	276,84
46	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	230,700	7,20	1 661,04
47	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	346,050	2,40	830,52
48	221	919735111.1	Rezanie existujúceho živíčného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	115,350	121,00	13 957,35
49	221	919735112	Rezanie existujúceho živíčného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	132,490	183,90	24 364,91
50	211	963011111	Demontáž základ. prefabrik. dosiek, pásov alebo pätiiek z betónu želez., hm. do 5 t 3,48 t	kus	30,000	1 958,70	58 761,00
51	221	966006131	Odstánenie značiek so stĺpkmi zaklinovaných v zemi kameňmi 0,052 t	kus	19,000	320,80	6 095,20
52	221	966006211	Odstánenie (demontáž) zvislých dopravných značiek zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	kus	19,000	128,80	2 447,20
53	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km (23km)	t	334,921	168,30	56 367,20
54	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 344,600	0,00	0,00
55		979082298.1	Poplatok za skládku	t	233,433	960,00	224 095,68
56		979082299.2	Poplatok za skládku	t	237,921	420,00	99 926,82
57	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	77,784	165,90	12 904,37
58	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	98,000	52,70	5 164,60
59	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,064	200,40	213,23

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 739 607,06

HSV Celkom 3 232 077,94

Celkom 3 232 077,94

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2006
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

11. X. 06
Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

ROZPOČET

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

Objekt : 201-00 Oporný múr na c. I/50 v km 267,290-267,393

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107224	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm 0,560t	m2	154,410	67,50	10 422,68
2	221	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm	m2	168,957	54,30	9 174,37
3	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm	m2	463,230	70,80	32 796,68
4	001	114203101	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m3	148,000	184,00	27 232,00
5	001	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m3	148,000	156,40	23 147,20
6	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	200,000	187,60	37 520,00
7	001	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	502,950	129,50	65 132,03
8	001	122301109	Priplatok za lepkivosť horniny 4	m3	201,180	0,00	0,00
9	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	502,950	0,00	0,00
10	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhmútia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	194,000	19,30	3 744,20
11	001	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhmútia z horniny 5 až 7 nad 50 do 500 m	m3	245,000	19,30	4 728,50
12	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	484,390	242,10	117 270,82
13	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	5 812,680	0,00	0,00
14	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 m3	m3	18,560	66,20	1 228,67
15	001	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.5-7 do 100 m3	m3	97,000	82,80	8 031,60
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	228,324	12,40	2 831,22
17	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,560	103,00	11 902,68
							355 162,65

1 Zemné práce

2 Zakladanie

18	271	212752121	Tratívody z drenážnych flexibilných rúr DN 65	m	27,000	222,50	6 007,50
19	271	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	105,000	244,40	25 662,00
20	002	231942212	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne zabaranených	ks	214,000	638,00	136 532,00
21	002	231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	428,000	412,50	176 550,00
22	MAT	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	39,055	29 590,00	1 155 637,45
23	002	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	428,000	1 199,00	513 172,00
24	002	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	3,000	16,50	49,50
25	MAT	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	3,060	43,10	131,89
							2 013 742,34

2 Zakladanie

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

26	015	317321018	X Rimsy múrov a valov z betónu železového tr. B35(C 30/37)	m3	18,112	5 687,30	103 008,38
27	015	317353111	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	72,115	731,80	52 773,76
28	015	317353112	X Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	72,115	0,00	0,00
29	015	317361016	X Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	1,924	47 546,90	91 480,24
30	015	327313215	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 15 (zn.II)	m3	10,605	3 396,90	36 024,12
31	015	327323127	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 30 (zn.IV)	m3	216,116	4 302,30	929 795,87

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	015	327323128	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 35 (zn.-)	m3	122,959	4 302,30	529 006,51
33	015	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	379,896	630,30	239 448,45
34	015	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	379,896	0,00	0,00
35	015	327361006	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	1,158	46 848,90	54 251,03
36	015	327361016	X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	0,510	34 237,10	17 460,92
37	015	327361040	X Výstuž múrov a valov zo zváraných sieť	t	2,805	30 140,50	84 544,10
38	011	346991122	Izolácia proti šíreniu zvuku polystyrénovými doskami hrúbky 20 mm	m2	13,000	79,90	1 038,70
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				2 138 832,08
4			Vodorovné konštrukcie				
39	211	458591111	Zhotovenie výplne za oporamí a protimrazových klinov z ílu	m3	36,455	437,50	15 949,06
40	MAT	5812511000	Zeminy špeciálne a upravené surové íl Ge	t	71,087	1 758,90	125 034,92
41	211	462511111	Zahádzka z lomového kameňa ľadofamov, zhotovenie, bez dodania kameňa	m3	51,000	311,90	15 906,90
4			Vodorovné konštrukcie				156 890,88
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
42	221	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	40,000	360,00	14 400,00
43	221	911332211	Osadenie a montáž zvodidla s vykopaním jamók a s obetňovaním stĺpkov pri vz. 2m	m	100,000	603,80	60 380,00
44	MAT	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	35,000	3 125,40	109 389,00
45	MAT	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	71,000	845,00	59 995,00
46	MAT	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	11,000	357,90	3 936,90
47	MAT	5534683605	Dištančný diel	kus	60,000	770,00	46 200,00
48	221	911339119	Príplatok k cene za osadenie a montáž madiel	m	500,000	40,80	20 400,00
49	MAT	1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	t	1,421	31 734,00	45 094,01
50	MAT	1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	t	0,779	31 734,00	24 720,79
51	221	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	kus	2,000	3 405,10	6 810,20
52	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	185,358	93,30	17 293,90
53	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	185,358	0,00	0,00
54	221	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou 0,042 t	m	104,000	343,80	35 755,20
55	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	90,838	251,10	22 809,42
56	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 765,330	0,00	0,00
57		979082298	Poplatok za skládku	t	896,122	960,00	860 277,12
58		979082299	Poplatok za skládku - živice	t	89,204	420,00	37 465,68
59	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,368	466,90	2 039,42
60	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,113	0,00	0,00
61	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,368	200,40	875,35
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 367 841,99
			HSV Celkom				6 032 469,94
			Práce a dodávky PSV				
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
62	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	184,951	14,40	2 663,29
63	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,065	41 820,00	2 718,30
64	711	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	369,902	24,20	8 951,63
65	MAT	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,314	48 831,00	15 332,93
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				29 666,15
715			Izolácie proti chemickým vplyvom				
66	715	715172002	Zhotovenie izolácie staveb. konštr. pásmi Sikadur-Combiflex plôch zvislých	bm	30,000	129,90	3 897,00
67	MAT	628335000	Pásky Sikadur-Combiflex š. 100 mm	m	30,150	354,20	10 679,13
68	MAT	628335001	Lepidlo Sikadur	kg	24,150	526,40	12 712,56
69	715	715191002	Tmelenie dilat.škár v stav.konštr.betón.fóliami plôch zvislých	m	17,000	129,90	2 208,30

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
70	MAT	628335002	Tmel Sikaflex-PRO 2 HP	I	6,001	713,40	4 281,11
71	MAT	628335003	Penetr.náter Sika - Primer 3	I	1,000	380,10	380,10
		715	Izolácie proti chemickým vplyvom				34 158,20
			PSV Celkom				63 824,35
			Celkom				6 096 294,29

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2006
Ing. Ladislav Stulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
-0432-

7.10.06
Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Kalkulačný vzorec : $JC = H + M + S + OPN + R + Z$

Jednotlivé symboly znamenajú:

H nákupné ceny materiálu vrátane obstarávacích nákladov

M mzdy vo forme KNPS (komplexný náklad na pracovnú silu)


S sadzby mechanizačných a dopravných prostriedkov v zmysle platného vnútropodnikového cenníka

OPN ostatné priame náklady podľa sadzieb dopravy

R réžia výrobná vo výške 20 % z priamych spracovacích nákladov, t.j. **M+S+OPN**


Z zisk vo výške 15 % z priamych spracovacích nákladov a réžie, t.j. **M+S+OPN+R**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Sikuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

 10.10.2016

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVŠC Banská Bystrica

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

 01.10.06

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen



Databáza profesií

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

TV	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	6
P	321-4	montážnik - zvarač	Nh	211,53
P	328-4	montážnik - montér oceľových konštrukcií	Nh	211,53
P	411-2	železobetonár - betonár	Nh	205,12
P	412-2	železobetonár - železiar	Nh	205,12
P	413-1	murár-murár	Nh	214,41
P	414-4	montážnik - stavebný montážnik prefa konštr.	Nh	211,53
P	415-0	tesár - tesár, lesenár	Nh	220,12
P	419-3	robotník - stavebný robotník	Nh	205,27
P	421-9	zámočník - stavebný zámočník	Nh	193,71
P	425-5	PSV - izolátér	Nh	188,30
P	430-1	murár - dlaždič	Nh	214,41
P	431-3	robotník - asfaltér cestný	Nh	214,41
P	520-7	strojník - obsluha mechanizačného prostriedku	Nh	205,27

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2006
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSČ Banská Bystrica

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

11 X 06
Vo Zvolene, dňa
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Databáza strojov

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

TV	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	6
S	0131	rýpadlo CAT 325 LN 1,5 m3	SH	1 692,00
S	0161	Rýpadlo-nakladač KOMATSU PW 130	Sh	964,00
S	0161A	Rýp-nakl KOMATSU PW 130+baranidlo	Sh	982,00
S	0162	Rýpadlo-nakladač CAT 428 (exkavátor)	Sh	824,00
S	0224	dózer KOMATSU D 65 EX 12	Sh	1 524,00
S	0253	greader KOMATSU GD 650A-2E	Sh	1 480,00
S	302	T-815 UDS 214.2 dokončovací stroj	Sh	1 096,00
S	043B	valec CAT CS 563 C zemný	Sh	1 134,00
S	043C	valec CAT CB 544 C živičný	Sh	1 028,00
S	043F	valec VSH 150 živičný	Sh	900,00
S	0441	valec VVW 3403	Sh	192,00
S	0475	pech vibračný WACKER DPU 6055	Sh	164,00
S	0481	ponomý vibrátor Dynapac AL 56	Sh	70,00
S	0812	čerpadlo na betón ELBA AP 7018	Sh	2 260,00
S	1011	T 815 sklápač	Sh	1 049,00
S	1021	T 815 valník s hydraulickou rukou	Sh	933,00
S	1035	auto kropiace T 815 - UK8	Sh	993,00
S	1041	zametací stroj Cleango	Sh	989,00
S	1067	LIAZ distribútor - postrekovač živíc	Sh	1 681,00
S	1414	nakladač UNC 061	Sh	444,00
S	1713	autožeriav AD 20 T815	Sh	1 216,00
S	1901	Fréza živičná Bitelli	Sh	6 200,00
S	1923	Varič asfaltu SUPER SHOT 125	Sh	1 032,00
S	1942	finišer DYNAPAC 12000 R	Sh	2 532,00
S	1951	Rezač škár CEDIMA CF 2000 B/D	Sh	147,00
S	2419	kompresor Comp Air Z42 G6	Sh	561,00
S	4213	zvárací agregát MAX 201	Sh	196,00
S	5122	ponomé čerpadlo KDFU 100	Sh	43,00
S	5122*	ponomé čerpadlo KDFU 100 v kľude	Sh	30,00
S	5611	píla motorová HUSQUARNA 40	Sh	61,00
S	5960	Zariadenie na čistenie tlakovou vodou Kránzle	Sh	71,00

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2006
 Ing. Ladislav Stulajter
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ A SPRÁVA CIEST
 Skúbeckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -10-

DOPLASTAV, a. s.
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 - 0432 -

Vo Zvolene, dňa 1. X. 06
 Ing. Ján Šoltýs
 riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
 podpredseda Predstavenstva a.s.

Databáza dopravy

Stavba : I/50 Podkriváň - oporný múr

TV	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	6
T	1-101	T 815 sklápač do 10 km - pre kamenivo	tkm	6,40
T	1-102	T 815 sklápač do 15 km - pre kamenivo	tkm	5,20
T	1-103	T 815 sklápač do 30 km - pre kamenivo	tkm	5,00
T	1-104	T 815 sklápač do 50 km - pre kamenivo	tkm	4,90
T	140-005	T 815 sklápac do 500 m	m3	14,00
T	140-150	sklápač T 815 do 15 km	m3	175,40
T	140-300	sklápač T 815 do 30 km	m3	351,80
T	2-111	T815 valník s hydraulickou rukou do 10 km	tkm	29,60
T	4-500	Volvo FM 12+ náves podvalníkový 40t GOLDHOFER	tkm	5,90
T		domiešavač do 40 km	m3km	19,80

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, dňa 10. 10. 2006
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

Vo Zvolene, dňa 11. X. 06
Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Oddiel I.

1. **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.**

1.1 **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:**

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.**

2.1 **Zhotoviteľ zodpovedá:**

- 2.1.1. za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2. za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3. za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4. za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5. za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6. za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 **Zhotoviteľ je povinný:**

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :

- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
 - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarimi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarimi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarimi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 7, 7a, 8, 8a až 8d a § 9 zákona č. 367/2001 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.

- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
 - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

- 4.1.1. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- 4.1.2. Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- 4.1.3. V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č.367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č.330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8d písm. b) ods. 2 a § 14 ods.1 písm. i), j) a ods. 2 za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.367/2001 v úplnom

znení zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 písm. a), s § 8d písm. c) a s § 14 ods.1 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk

- 4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 7 a § 8 ods. 1 písm. a), b) a v zmysle zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 5 5 000,- Sk
- 4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.

5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2006
Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 83 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 10.10.06
Za zhotoviteľa :

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen