

DODATOK Č. 3

k zmluve o dielo číslo 6400/6431/55/2006 zo dňa 6. 9. 2007 na zhotovenie stavby
„I/78 PRÍSLOP – zosuv, I.etapa“

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma :

rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005, zo dňa 14.02.2005.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8.novembra 2006
003328

IČO:

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:

EUROVIA – Cesty, a.s.

Sídlo:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I odd. Sa, vložka č. 248/V

Štatutárny orgán:

predstavenstvo a.s.

V mene ktorého jednajú:

Ing. Andrej Dujava, CSc., člen predstavenstva

Philippe Verdier, prokurista a.s.

Jozef Baláž, riaditeľ závodu Žilina


spĺnomocnený k podpisu zmluvy

31 651 518

IČO:

menia a dopĺňajú

po vzájomnej dohode Zmluvu na zhotovenie práce č.6400/6431/55/2006 zo dňa 6.9.2006 takto:

Prezval
Eurovia cesty 

ROZPOČET K DODATKU č. 3
Stavba: I/78 Príslop, zosuv I. etapa
Objekt: 01-00 Sanácia cesty

Predkladá: EUROVIA - Cesty, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

PRÍPOČET

Položka č.	Popis položky	m.j.	Množstvo	j. cena	cena bez DPH (z ponuky)	Poznámka
	Zemné práce					
111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom nad 1000 do 10000 m2	m2	3 113,000	19,00	+ 59 147,0 Sk	Nová položka
113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	256,000	368,00	+ 94 208,0 Sk	Nová položka
113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	256,000	303,00	+ 77 568,0 Sk	Nová položka
113107149	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,098 t	m2	1 280,000	87,00	+ 111 360,0 Sk	Nová položka
151201202	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia záťažné hĺbky do 8 m	m2	150,000	3 273,00	+ 490 950,0 Sk	
151301212	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	m2	150,000	1 502,00	+ 225 300,0 Sk	
	Zakladanie					
212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	140,000	274,00	+ 38 360,0 Sk	Nová položka
	Komunikácie					
564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	76,800	128,00	+ 9 830,4 Sk	
564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	76,800	164,00	+ 12 595,2 Sk	
565171124	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom hr.130 mm	m2	76,800	627,00	+ 48 153,6 Sk	
573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 895,800	20,00	+ 57 916,0 Sk	
577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm	m2	76,800	263,00	+ 20 198,4 Sk	
577132111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm	m2	76,800	232,00	+ 17 817,6 Sk	
	Rúrové vedenie					
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	40,000	16,00	+ 640,0 Sk	Nová položka
2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x2000	kus	21,800	419,00	+ 9 134,2 Sk	Nová položka
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	161,000	194,00	+ 31 234,0 Sk	
5534695040	Zvodnica NH4 30.01	kus	41,000	3 169,00	+ 129 929,0 Sk	
5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	81,000	682,00	+ 55 242,0 Sk	
5534683600	Spojka zinkovaná	kus	81,000	348,00	+ 28 188,0 Sk	
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik,stĺp.konzolu alebo objekt	ks	51,000	540,00	+ 27 540,0 Sk	
4044581000	Dočasné dopravné značky	kus	51,000	3 440,00	+ 175 440,0 Sk	
919535556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr.B 20	m3	7,000	3 468,00	+ 24 276,0 Sk	Nová položka
919591111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových do D 700 mm	m	7,000	92,00	+ 644,0 Sk	Nová položka
1433051400	Rúrka pozdĺžne zvaraná 11343.0 D 426 hr.8	m	7,000	4 173,00	+ 29 211,0 Sk	Nová položka
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	104,000	190,00	+ 19 760,0 Sk	Nová položka
966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou 0,042 t	m	406,000	269,00	+ 109 214,0 Sk	Nová položka
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	343,040	37,00	+ 12 692,5 Sk	
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 372,160	7,00	+ 9 605,1 Sk	
979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,052	472,00	+ 8 048,5 Sk	Nová položka
979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	34,104	17,00	+ 579,8 Sk	Nová položka
	Presun hmôt HSV					
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	166,510	5,00	+ 832,6 Sk	
	Prípočet Spolu bez DPH:				+ 1 935 614,9 Sk	

ODPOČET

Položka č.	Popis položky	m.j.	Množstvo	j. cena	cena bez DPH (z ponuky)	Poznámka
					0,0 Sk	
	Odpočet Spolu bez DPH:				0,0 Sk	

CELKOVÝ DOPAD NA OBJEKT

Spolu za objekt 01-00 bez DPH dopad				1 935 614,9 Sk	
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			zo sumy	1 935 614,9	367 766,8 Sk
INVESTIČNÁ SPRÁVA CIEST					
Spolu za objekt 01-00 vrátane DPH dopad				2 303 381,7 Sk	

 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA

V Poprade dňa 09.09.2007

 OSOBNÁ SWED JED. CESTY
 RECNE ODPRANIE

EUROVIA - Cesty, a.s. Spracoval:
 Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Miroslav Miroškyn
 IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

SSC -IVSC
Ing. Mikula
M. Rázusa 104/4
010 01 Žilina

I/78 Príslop – zosuv I. etapa

Vyjadrenie projektanta k doplnkom vypracovaných dodávateľom stavby:

Záznam z 6.2.07:

Projektant doplnil položky pre výrub stromov a krovia ako aj premeranie deformácií na vozovke.

Záznam z 20.3.07:

- s výmenou zvodidla, ktoré je skorodované v dĺžke 406 m' a nahradiť ho novým na dĺžke 161 m'
- s doplnením rozšírením vozovky o 76,8 m²
- zvýšenie výkazu postreku vozovky na 3 152 m²
- paženie výkopov zvýšiť o 305 m²
- dopravné značenie zvýšenie značiek o 51 ks s montážou a demontážou 153 ks
- zarezanie asfaltu na vozovke v dĺžke 104 m'
- súhlas s úpravou priepusta v km 0,370 podľa záznamu


Záznam z 12.04.07:

- súhlas s navýšením plochy paženia o 50 m² vzhľadom na urýchlenie postupu výstavby
- je potrebné previesť odvodnenie podzemných vôd poza múra v km 0,370
- vodorovné kotvy sa prevedú podľa PD vyplnené betónovou zálievkou pod tlakom.

Projektant s popisovanými zmenami súhlasí ako aj s úpravou výkazu výmer na hore uvedené položky a to z dôvodu urýchleného postupu výstavby a značných deformáciach na vozovke.

V Prešove 28.05.07

Vypracoval:
Ing. Hudák J.



SSC -IVSC
Ing. Mikula
M. Rázusa 104/4
010 01 Žilina