

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2013**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno :

Kontakt :

E- mail:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Čadca

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2013**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Čadca

Meno : Ing. Róbert Zárodňanský

Kontakt : Tel. 041/4333 986

E – mail: robert.zarodnansky@ssc.sk

PRACOVISKO: ČADCA

Kritické nehodové lokality v roku 2013

podľa ukazovateľa HHSNN

- Št. cesta I/11 v km 431,100 – 431,600; extravilán obce Povina
- Št. cesta I/11 v km 435,000 – 435,300; extravilán obce Radoľa
- Št. cesta I/11 v km 436,100 – 436,500; extravilán obce Oškerda

Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 431,100 – 431,600

Kritické nehodové miesto je v km 431,200 – 431,300

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Čadca

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Povina. Nehodový úsek začína v miernej ľavotočivej zákrute a pokračuje priamym úsekom. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 15281 voz./24 hod., z toho 42% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2013 evidovaných spolu 10 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 8 osôb ľahko zranených. Materiálne škody pri DN dosiahli podľa odhadu polície výšku 170,1 tis. EUR. Nedodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti 90km/h. Nebezpečné predchádzanie.

Vykonané opatrenia :

Oprava krytu vozovky v r. 2014.

Vynaložené finančné náklady: 180 tis. EUR

Navrhované opatrenia :

Vybudovanie diaľnice D3 Žilina - Čadca

Termín realizácie: 2015 - 2017

Predpokladané investičné náklady :

km 431,100 (pohľad v smere staničenia)



km 431,600 (pohľad do nehodovej lokality)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 435,000 – 435,300

Kritické nehodové miesto je v km 435,000 – 435,100

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Čadca

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Radofa. Nehodový úsek začína v priamom úseku, ktorý prechádza do miernej pravotočivej zákruty. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 21501 voz./24 hod., z toho 35% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo v roku 2013 evidovaných spolu 6 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby usmrtené a 2 osoby ľahko zranené. Materiálne škody dosiahli podľa odhadu polície výšku 37,50 tis. EUR. Príčiny DN: Neprimeraná rýchlosť pri zhoršených klimatických podmienkach, následne šmyk na mokrej vozovke, nesprávny spôsob predchádzania.

Vykonané opatrenia :

R. 2014: oprava krytu v celej šírke komunikácie, realizácia VDZ vyššieho štandardu (plast)

Vynaložené finančné náklady: 150,0 tis. EUR

Navrhované opatrenia :

Vybudovanie diaľnice D3 Žilina - Čadca

Termín realizácie: 2015 - 2017

Predpokladané investičné náklady :

km 435,000 (pohľad v smere staničenia)



km 435,300 (pohľad do nehodovej lokality)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 436,100 – 436,500

Kritické nehodové miesto je v km 436,100 – 436,100

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Čadca

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Oškerda. Nehodový úsek je vedený tiahlou ľavotočivou zákrutou. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 21501 voz./24 hod., z toho 35% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2013 evidované spolu 3 dopravné nehody, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená. Materiálne škody dosiahli podľa odhadu polície výšku 24,0 tis. EUR.

Príčiny DN: Neprimeraná rýchlosť pri zhoršených klimatických podmienkach, následne šmyk na mokrej vozovke, nesprávny spôsob predchádzania.

Vykonané opatrenia :

R. 2014: oprava krytu v celej šírke komunikácie

Vynaložené finančné náklady:

180,5 tis. EUR

Navrhované opatrenia :

Vybudovanie diaľnice D3 Žilina - Čadca

Termín realizácie: 2015 - 2017

Predpokladané investičné náklady :

km 436,100 (pohľad v smere staničenia)



km 436,500 (pohľad do nehodovej lokality)

