

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2014**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Čadca

Meno : Ing. Róbert Zárodňanský

Kontakt : Tel. 041/4333 986

E – mail: robert.zarodnansky@ssc.sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Čadca

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2014**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Čadca

Meno : Ing. Róbert Zárodňanský

Kontakt : Tel. 041/4333 986

E – mail: robert.zarodnansky@ssc.sk

PRACOVISKO: ČADCA

Kritické nehodové lokality v roku 2014

podľa ukazovateľa HHSNN

- Št. cesta I/11 v km 410,500 – 411,000; Čadca (intravilán)
- Št. cesta I/11 v km 429,300 – 429,400; Kysucký Lieskovec (extravilán)
- Št. cesta I/11 v km 436,500 – 436,700; Oškerda (extravilán)

Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 410,500 – 411,000

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Čadca

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Čadca. Nehodový úsek začína v miernej ľavotočivej zákrute a pokračuje priamym úsekom. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 15342 voz./24 hod., z toho 33% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2014 evidované spolu 3 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená. Materiálne škody pri DN dosiahli podľa odhadu polície výšku 14,5 tis. EUR.

Príčiny DN: Nedodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti 50km/h. Nebezpečné predchádzanie. Pohyb chodcov v úseku , v ktorom nie je vybudovaný chodník pre peších.

Vykonané opatrenia :

Lokálne opravy krytu vozovky v r. 2015.

Vynaložené finančné náklady: 11,0 tis. EUR

* Mesto Čadca vykonalo komplexnú obnovu verejného osvetlenia v predmetnom úseku

Navrhované opatrenia :

Vybudovanie diaľnice D3 Svrčinovec - Čadca

Termín realizácie: 2016 - 2020

Predpokladané investičné náklady :

km 410,500 (pohľad v smere staničenia)



km 411,000 (pohľad do nehodovej lokality)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 429,300 – 429,400

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Čadca

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Kysucký Lieskovec. Nehodový úsek je celý vedený priamo. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 15281 voz./24 hod., z toho 42% ťažkých vozidiel. Z dôvodu existencie autobusových zastávok a zvýšeného pohybu chodcov, bola najvyššia dovolená rýchlosť znížená na 70 km/h.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2014 evidované spolu 2 dopravné nehody, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená. Materiálne škody dosiahli podľa odhadu polície výšku 39,20 tis. EUR.

Príčiny DN: Neprimeraná rýchlosť, nesprávny spôsob predchádzania, stret s chodcom.

Vykonané opatrenia :

R. 2014: oprava krytu v celej šírke komunikácie, obnova drsnosti povrchu, realizácia VDZ vyššieho štandardu (plast)

Vynaložené finančné náklady: 30,0 tis. EUR

Navrhované opatrenia :

Vybudovanie diaľnice D3 Žilina - Čadca

Termín realizácie: 2016 - 2020

Predpokladané investičné náklady :

km 429,300 (pohľad v smere staničenia)



km 429,400 (pohľad d7o nehodovej lokality)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 436,500 – 436,700

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Čadca

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Oškerda. Nehodový úsek je vedený priamo. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 21501 voz./24 hod., z toho 35% ťažkých vozidiel. V úseku sa nachádza križovatka s cestou III/2055 (pôvodné číslo III/01158) so samostatným odbočovacím pruhom pre odbočenie vľavo zo smeru Čadca-Žilina.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2014 evidované spolu 3 dopravné nehody, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko zranená a 3 osoby ľahko zranené. Materiálne škody dosiahli podľa odhadu polície výšku 91,50 tis. EUR.

Príčiny DN: Neprimeraná rýchlosť pri zhoršených klimatických podmienkach, nedovolené predchádzanie. Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní v križovatke.

Vykonané opatrenia :

R. 2014: oprava krytu v celej šírke komunikácie, obnova drsnosti povrchu

Vynaložené finančné náklady:

81,0 tis. EUR

Navrhované opatrenia :

Vybudovanie diaľnice D3 Žilina - Čadca

Termín realizácie: 2016 - 2020

Predpokladané investičné náklady :

km 436,500 (pohľad v smere staničenia)



km 436,700 (pohľad do nehodovej lokality)

