



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

**IVSC ŽILINA**

# **KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY**

## **NA CESTÁCH I. TRIEDY**

**v roku 2017**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HN**

**Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina**

**Meno :**

**Kontakt :**



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

**IVSC ŽILINA**

**Pracovisko : ČADCA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY**

**NA CESTÁCH I. TRIEDY**

**v roku 2017**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Žilina – pracovisko Čadca

**Meno :** Puchoň Róbert

**Kontakt :** Tel. 041/507 46 35,

E – mail: [robert.puchon@ssc.sk](mailto:robert.puchon@ssc.sk)

# PRACOVISKO : Čadca

## Kritické nehodové lokality v roku 2017

### podľa ukazovateľa HN

- **cesta I/11** v km 408,400 - 408,700 intravilán obce Svrčinovec
- **cesta II/487** v km 59,670- 60,150 intravilán obce Čadca SaÚC
- **cesta I/11** v km 419,500 -420,000 extravilán obce Krásno nad Kysucou NDS
- **cesta I/11** v km 420,500- 420,960 extravilán obce Krásno nad Kysucou NDS
- **cesta II/484** v km 41,500- 41,700 extravilán obec Turzovka SaÚC

## Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 408,400-408,700

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Žilina  
Situácia mapa



- kritická nehodová lokalita



### Vykonané opatrenia : v roku 2017

- obnova VDZ
- osadenie DZ nebezpečný úsek
- časté dopravné kontroly

Vynaložené finančné náklady:

- 3 530,00 €

### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce - Svrčinovec. Začiatok KNL je za základnou školou v Svrčinovci v smere na Čadcu. Koniec úseku KNL sa nachádza v pravootočivej zákrute za futbalovým ihriskom. Intenzita dopravy je vysoká so značným podielom nákladnej ťažkej dopravy

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2017 intenzita dopravy v úseku bola 11565 vozidiel za 24 hod., z toho 33,1 % ťažkých vozidiel.

### Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2017 14 DN, pri ktorých neboli žiadne osoby zranené, ostatné sú materiálové škody vo výške 18,9 tis. €.

Príčiny DN : Úsek cesty je dopravou vysoko frekventovaný a v rámci výstavby D3 dochádza k nedodržaniu povolenej rýchlosti a k porušovaniu pravidiel cestnej premávky.

### Navrhované opatrenia : 2018

- obnova VDZ,ZDZ
- obnova povrchu

Termín realizácie:

- 12/2018

Predpokladané investičné náklady :

- 16000,00 €



