

Bratislava 2. júla 2026

Slovenská správa ciest pracuje na sanácii zosuvu na ceste I/9 pri Novákoch

Slovenská správa ciest v uvedenom úseku evidovala zhoršenie stavu krajnice, preto pripravila a vykonala verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác na sanáciu tohto poškodenia.

K náhlemu zosuvu svahu pod cestným telesom cesty I. triedy I/9 v km 63,520 – 63,680 v katastri obce Nitrianske Sučany pri Novákoch prišlo po intenzívnych dažďoch v máji 2026. Ihneď sa pristúpilo k dočasným bezpečnostným opatreniam - zúžila sa vozovka a miesto bolo zabezpečené dopravným značením.

Na stabilizáciu svahu budú pod úrovňou cesty inštalované tzv. gabióny (drôtené koše naplnené kamenivom) v celkovej dĺžke 8 metrov. Potom sa pristúpi k oprave podkladových vrstiev vozovky na ploche 741 m² a nakoniec bude položená ložná asfaltová vrstva na ploche 370 m².

Stavebné práce začali tento týždeň. Ak sa nevyskytne nič mimoriadne (napr. veľmi nepriaznivé počasie), budú ukončené 15. júla 2026. Cena sanácie je stanovená na 134-tis €, vrátane DPH.

Doprava je riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu semaforom a podľa potreby v čase dopravných špičiek regulovčikmi.