SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Bratislava 2. októbra 2026

# Slovenská správa ciest štartuje rekonštrukciu mosta na ceste I/2 pri Brodskom

**Slovenská správa ciest 2. októbra 2026 začína rekonštrukčné práce na moste ponad železničnú trať na ceste I. triedy č. 2 pri Brodskom. Práce potrvajú 180 dní (okrem zimného obdobia). Rekonštrukcia významne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a predĺži životnosť mosta.**

Oprava mosta je rozdelená na dve etapy. V prvej etape sa pracuje na pravej strane mosta v smere Holíč – Kúty. V druhej etape budú práce prebiehať na opačnej strane mosta - v smere Kúty - Holíč.

Oprava mostného objektu zahŕňa búracie práce na mostnom zvršku: frézovanie starých asfaltových vrstiev vozovky, odstránenie izolácie, časti betónu, zábradlia aj vybúranie ríms.

Na moste budú vymenené asfaltové mostné závery, bude inštalovaná nová izolácia, rímsy, zábradlie, zvodidlá a nakoniec budú položené asfaltové vrstvy vozovky, a to aj pred a za mostom, aby sa dosiahlo plynulé napojenie na most.

Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená semaforom.

Zhotoviteľ, ktorý vzišiel z verejného obstarávania s cenou 958 723,50 € s DPH, je spoločnosť Swietelsky – Slovakia spol. s r. o.

Slovenská správa ciest žiada účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o zvýšenú obozretnosť pri prejazde týmto úsekom cesty I/2.

