

SSC: Prietáh Banskou Bystricou popri Hrone sa kompletne vynoví

Prietáh Banskou Bystricou po ceste I/66 popri rieke Hron sa kompletne vynoví. Slovenská správa ciest (SSC) v rámci veľkoplošných opráv ciest I. triedy na dĺžke 5,2 km vyfrézuje poškodenú vozovku a po celej šírke cesty sa položí nový súvislý asfaltový koberec. Nové asfaltové vrstvy sa pre plynulosť dopravy budú pokladať v noci, v čase od 19:00 do 4:30, kedy dôjde aj ku krátkodobému vypínaniu trakčného vedenia trolejbusovej dopravy.

Práce na stavbe I/66 Napojenie R1 Hušták - križovatka Shell pozostávajú z nasledovných technológií:

- Osadenie dočasného dopravného značenia na základe „Určenia dopravného značenia“ vydaného okresným úradom Banská Bystrica
- Odfrézovanie jestvujúcich asfaltových vrstiev v hrúbke 11cm72 280 m²
- Výšková úprava kan. poklopov a mreží145 ks
- Aplikácia asfaltového postreku144 560 m²
- Pokládka asfaltovej vrstvy AC 22 L PmB hr. 60 mm72 280 m²
- Pokládka asfaltovej vrstvy AC 11 O PmB hr. 50 mm72 280 m²

Práce budú rozdelené do deviatich etáp realizovaných po jazdných pruhoch za plnej premávky. Práce sa budú vykonávať výlučne na ceste, premávka bude spustená až po skonsolidovaní vrstiev. Frézovanie pôvodných asfaltových vrstiev bude prebiehať počas dňa a pokládka nových asfaltových vrstiev bude prebiehať v nočnom čase od 19:00 – 4:30 hod..

Etapa	Staničenie	Termín realizácie
I. Etapa križovatka Shell- Cementáreň-KU.	92,215 - 92,520 km	9.5. - 6.6.
II. Etapa majer Shell	92,215 - 91,846 km	9.5. - 6.6.
III. Etapa križovatka Majer	91,846 - 91,746 km	9.5. - 6.6.
IV. Etapa od Kauflandu - Kaufland most	90,253 - 91,310 km	9.5. - 6.6.
V. Etapa úsek Hušták po križovatku Kapitulská	88,480 - 89,352 km	6.6. - 24.7.
VI. Etapa Križovatka Kapitulská	89,352 - 89,467 km	6.6. - 24.7.
VII. Etapa od Križovatka Kapitulská po križovatka Smrečina	89,467-89,837 km	6.6. - 24.7.
VIII. Etapa križovatka Smrečina	89,837 - 90,076 km	6.6. - 24.7.
IX. Etapa od križovatky Smrečina po Kaufland	90,076 - 90,253 km	6.6. - 24.7.

Etapa I. – III.

8:30 – 17:30 - Frézovanie asfaltových vrstiev vozovky a výšková úprava dažďových vpustí a poklopov dažďovej kanalizácie za stálej regulácie dopravy pri zabratí jedného jazdného pruhu.

18:00 – 19:00 – Príprava podkládky asfaltových vrstiev (dočisťovanie, aplikácia spojovacieho postreku a pod...) pri zabratí jedného jazdného pruhu.

19:00 – 4:30 – Pokládka asfaltových vrstiev vozovky zabratím celého jazdného pruhu.

4:30 – 7:00 – Technologická prestávka/ chladnutie asfaltovej zmesi. Presmerovanie premávky do jedného jazdného pruhu.

7:00 – 8:30 - Prestávka počas dopravnej špičky

Etapa IV.

6:00 – 20:00 – Nakoľko je v tomto úseku nižšia intenzita dopravy a možnosť presmerovania obojsmernej premávky do dvoch jazdných pruhov, všetky práce budú prebiehať počas dňa.

Etapa V. – IX.

8:30 – 17:30 - Frézovanie asfaltových vrstiev vozovky a výšková úprava dažďových vpustí a poklopov dažďovej kanalizácie za stálej regulácie dopravy pri zabratí jedného jazdného pruhu tak aby bol možný prechod trolejbusov napojených na trakčné vedenie

18:00 – 19:00 – Príprava podkládky asfaltových vrstiev (dočisťovanie, aplikácia spojovacieho postreku a pod...) pri zabratí jedného jazdného pruhu tak aby bol možný prechod trolejbusov napojených na trakčné vedenie.

19:00 – 4:30 – Pokládka asfaltových vrstiev vozovky zabratím celého jazdného pásu za asistencie Dopravného podniku mesta Banská Bystrica z dôvodu krátkodobého vypínania trakčného vedenia v prípade kolízie pri vyklápaní asfaltovej zmesi. V tomto čase bude trolejová doprava nahradená vozidlami ktoré nebudú pripojené na trakčnú sieť.

4:30 – 7:00 – Technologická prestávka/ chladnutie asfaltovej zmesi. Presmerovanie premávky do jedného jazdného pruhu tak aby bol možný prechod trolejbusov napojených na trakčné vedenie.

7:00 – 8:30 - Prestávka počas dopravnej špičky

Vzhľadom na prítomnosť autobusových zastávok bolo ich presunutie prípadne dočasné zrušenie dohodnuté nasledovne:

Názov zástavky	Presunutie	Zrušenie 4:30 18:00-	Zrušenie 6:00- 20:00	Poznámka
SAD na Partizánskej ulici	10-19.5.	18-19.5.		
Štadlerovo nábrežie v smere centrum	6-26.6.	9-10.5, 15.5	18.5.	V jednom čase bude zrušená len jedna zo zastávok
Národná v smere centrum	6-26.6.	9-10.5, 15.5 a 18.5	18.5.	
Štadlerovo nábrežie v smere Fončorda	6-26.6.	13-14.5, 15.5.	19.5.	V jednom čase bude zrušená len jedna zo zastávok
Národná v smere Fončorda	6-26.6.	13-14.5, 15.5. a 19.5.	19.5.	
Štefánikovo nábrežie v smere centrum		22 a 24.5.		
Štefánikovo nábrežie v smere Fončorda		23 a 27.5.		

Stavbu realizuje združenie EUROVIA – Doprastav, cena stavebných prác predstavuje 2,7 milióna eur s DPH.