Bratislava 11. septembra 2026

Slovenská správa ciest začína stavebné práce na úprave križovatky ciest I/16 a III/2452 pri obci Lieskovec (okr. Zvolen)

Cieľom stavby je zriadenie ľavého odbočenia a pripájacieho pruhu na križovatke ciest I/16 a III/2452 pri obci Lieskovec, čím sa zvýši bezpečnosť a priepustnosť križovatky. Práce začnú 14. septembra 2026 a potrvajú do konca novembra 2026.

Križovatka pri Lieskovci je nehodový úsek s vysokou intenzitou dopravy, na ktorom sa denne vytvárajú kolóny kvôli nízkej priepustnosti tohto dopravného uzla.

Stavebnou úpravou sa zriadi ľavé odbočenie na Lieskovec a za križovatkou stredný pripájací pruh v smere Lieskovec – Lučenec. Šírka všetkých jazdných pruhov bude 3,50 m. Doplnená bude spevnená aj nespevnená krajnica.

Práce začnú odfrézovaním obrusnej a ložnej vrstvy asfaltov vozovky, potom bude vybudovaná časť priebežného pruhu, ktorý smerovo a výškovo nadviaže na existujúcu komunikáciu. Frézovaná drážka pracovnej škáry medzi pôvodnou a novou časťou vozovky bude vyplnená asfaltovou zálievkou.

V ďalšej fáze budú inštalované záchytné bezpečnostné zariadenie (jednostranné oceľové zvodidlo) a vodiace bezpečnostné zariadenia – smerové stĺpiky s reflexnými prvkami na odpudzovanie lesnej zveri. Na svahoch okolo cesty a na nespevnených plochách bude založený trávnik. Na záver sa v rámci zvyšovania rozhľadových pomerov križovatky vyznačí nové vodorovné dopravné značenie a doplní sa aj zvislé dopravné značenie.

Práce budú prebiehať v štyroch etapách. Počas prvých dvoch bude zachovaná obojsmerná premávka so zúžením pravého jazdného pruhu v smere staničenia, v tretej a štvrtej etape bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu a bude striedavo riadená semaformi

Zhotoviteľom diela v hodnote 425 526,89 € s DPH je PEMAX Plus, spol. s r. o.

Informácie: Jana Lukáčová, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa, Slovenská správa ciest, jana.lukacova@ssc.sk, 0915 493 521