

Bratislava 28. novembra 2024

Slovenská správa ciest pokračuje v sanácii skalného brala pri ceste I/59 v Banskej Bystrici, časť Jakub

Slovenská správa ciest v týchto dňoch začala 2. etapu sanácie skalného brala v tesnej blízkosti cesty I/59 v Banskej Bystrici, časti Jakub. Nadväzuje tým na práce, ktoré boli vykonané po roku 2021 (keď došlo k odrhnutiu časti skalného útvaru). Pravidelnou kontrolou a monitoringom brala bola zaznamenaná pokračujúca erózia vplyvom poveternostných podmienok, preto Slovenská správa ciest preventívne pristúpila k sanačným prácam na zvyšnom úseku skalného masívu inštaláciou ochranných sietí a dynamickej bariéry.

Inštalácia sanačných prvkov bude vyžadovať očistenie svahu od drevín a krovín. V línii vytýčenej pre inštaláciu bariéry bude vyrúbaných asi 40 – 50 kusov stromov v koridore dlhom cca 50 – 60 m a širokom cca 10 – 15 m, ktoré rastú v blízkosti cesty. Keďže dosahujú výšku 10 – 15 m, bude ich možno odstrániť len po častiach s použitím lezeckej techniky.

Pred inštaláciou ochranných oceľových sietí budú odstránené a odvezené nestabilné časti masívu (predpoklad odstránenia asi 500 m² nestabilnej skalnej hmoty) ručnými páčidlami a zbíjacími kladivami pomocou lezeckej techniky alebo zo samohybnjej teleskopickej plošiny, umiestnenej v bezpečnej vzdialenosti od sanovanej skalnej steny.

Na svahoch pod skalnými útvarmi sa nachádza množstvo balvanov a kamenných blokov, ktoré sú dočasne stabilizované v poraste alebo voľne ležia na svahu. Pred inštaláciou ochrannej bariéry budú balvany voľne ležiace nad jej líniou odstránené, aby sa zabránilo ich prípadnému hromadeniu v dynamickej bariére.

Sanačné práce si vyžadujú obmedzenie v doprave, a to zúženie do jedného jazdeného pruhu v mieste prác. Slovenská správa ciest ukončí dielo v hodnote 177 000 € s DPH najneskôr do konca roku 2024.