



1. Název mostu: most cez potok Chotčianka za ob. Stropkov		Evidenční čís. mostu: 15 - 014 557 - 019	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): potok Chotčianka		Rok postavení: 1945	
3. Dálnice nebo silnice: Št. cesta II. tr. č. 557 - 019 014 km 3,1505 Stropkov - Havaj		Zatížitelnost: V92	
4. Katastrální obec: Stropkov		a) normální: 496x90 27 50	
5. Okres: Svidník		b) výhradní: 27 60	
6. Kraj: Vsl.		c) výjimečná: 019 27 100	
7. Udržovatel: ONV Svidník		d) most navržen pro zatížení:	
8. Počet otvorů: 3	9. Světlost otvorů: kolmá: 13,65; 16,70; 13,5 2x12,75 16,70	šířká: 2x13,00 17,00	12,85; 16,91; 14,25
10. Délka přemostění: 44,15 45,00	11. Rozpětí polí: 13,66 + 13,7 + 13,70 9,90	12. Šikmost mostu: L 75° 80°	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: doska spojitá železobeton hr. 0,55 dl. 45,00			
Stavební výška: 1,00		Úložná výška: -	
14. Opěry: Počet 2	Délka: 10,50	Tloušťka: 2,20 1,20	
Výška: 2,54	Druh a materiál: betón		
15. Ostatní podpěry: 2	Počet: 2	Délka: 10,50	
Tloušťka: 0,80		Výška: 2,54	
Druh a materiál: betón			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 9,90 9,10		Šířka chodníků: 2 x 0,70 9,5	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 8,00		Volná výška nad vozovkou: -	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: liatý asfalt 5 cm trávná			
Druh zpevněné části krajnice: -			
Druh chodníků: liatý asfalt 2 cm betón + kam. obrub.			
Zábradlí: oceťové - 1 m od okraje			
18. Výška mostu nad terénem: 3,45			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: -		Normální hloubka vody: 0,60	
20. Různá zařízení na mostě: -		Výkresy mostu: Dopravoprojekt Boškov	
21. Stavební stav: velmi dobrý 100%			
22. Správní údaje: U. projektanta mostu 2.9.92 21.9.96, 18.9.2000, 15.9.2003, 20.6.2004 VI. - 2010 MPM			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		740.864.- Kčs	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum

PRÍKLAD 1



PRÍKLAD 2



PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2
PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2
PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2
PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 1	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2	PRÍKLAD 2