

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

SSC/681/2018/6331/VO-1886

Vybavuje / linka

Ing. H. Jalčová / 055 7277 228

Miesto odoslania

Košice, 11.07.2017

Vec : Podlimitná zákazka PL – 02/18
- vysvetlenie súťažných podkladov

A. VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.121/2018 zo dňa 20.06.2018 pod zn.8498-WYP, na uskutočnenie stavebných prác:

„I/16 Mokrance - Šaca“

v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1, časti 1.1 *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*, časť A1. *Pokyny na vypracovanie ponuky*, článku 8. *Vysvetľovanie*, bod **8.3**, v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote oznamuje všetkým známym záujemcom vysvetlenie súťažných podkladov.

ZÁUJEMCA č.I

Otázka č.1:

Zahrňa položka „odvoz sute a vybúraných hmôt“ aj poplatok za skládkovanie ? Ak nie, do ktorej položky majú uchádzači tento poplatok zahrnúť ?

- **Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:**

Položka „odvoz sute a vybúraných hmôt“ nezahrňa poplatok za skládkovanie. Poplatok za skládkovanie je potrebné zahrnúť do jednotkových cien ponuky.

ZÁUJEMCA č.II

Otázka č.1:

Výkaz výmer k stavbe **I/16 Mokrance – Šaca** opisuje realizáciu asfaltových vrstiev v nasledujúcich položkách:

3	Lokálne vysprávkky z asf. bet. tr.I AC L 16-I strednozný hr. 50 mm s vyčistením, postrekom a zarezaním	m ²	200,00
5	Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACI 16-I, strednozný po zhutnení hr. 40 mm - vyrovnanie krytu	t	1 815,00
6	Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 - I PMB po zhutnení hr. 50 mm	m ²	22 994,00

Predpokladáme správne, že výmera položiek:

- pol. č. 6 Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 - I PMB po zhutnení hr. 50 mm²..... 22 994 m²
- pol. č. 5 Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACI 16-I, strednozný po zhutnení hr. 40 mm - vyrovnanie krytu 1 815 t

obsahujú celú v rámci stavby realizovanú plochu krytu a príp. vyrovnanie krytu (vrátane miest lokálnych vysprávk = 200 m²)?

• **Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:**

Položka č.6 obsahuje celú celkovú výmeru krytu stavby ACO 11- I PMB 22 994 m²

Položka č.3 lokálne vysprávkky 200m² a č.5 vyrovnanie krytu 1815 t sa budú realizovať v rámci stavby pred pokládkou krytu vozovky. Položka č.3 bude lokálne realizovaná položka a nie je zahrnutá v pol. 6 a 5.

Staničenie lokálnych vysprávk a vyrovnanie krytu v rámci stavby určí stavebný dozor.

Otázka č.2:

Výkaz výmer k stavbe **I/16 Mokrance – Šaca** obsahuje položky:

18	Zriadenie konštrukcie vozovky v mieste odstránenia betónových kociek	m ²	285,00
21	Vybúranie betónových tvárnic	m ³	20,00

Predpokladáme správne že v pol. č. 18 ide o konštrukciu vozovky z ACL 16-I v mieste vybúrania betónových tvárnic v ploche 285 m² a hrúbke cca =0,07 m?
(285 m²x0,07 =20 m³)?

Ak náš predpoklad nie je správny, vysvetlite výpočet výmery položky č. 21 Vybúranie betónových tvárnic20 m³.

• **Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:**

V položke č.18 sa jedná o konštrukciu vozovky z ACI 16 - I v mieste vybúrania betónových vodiacich prúžkov.

Otázka č.3:

Výkaz výmer k stavbe **I/16 Mokrance – Šaca** opisuje realizáciu pružnej asfaltovej zálievky v nasledujúcej položke:

9	Zalatie zarezaných spojov v miestach napojenia jestvujúceho a nového asfaltového krytu pružnou zálievkou	m	100,00
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

Predpokladáme správne, že investor nepožaduje realizáciu pružnej asfaltovej zálievky v stredovom spoji obrusnej vrstvy v celej dĺžke úseku?

• **Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3:**

Pružné zálievky budú realizované len v miestach napojenia nového a jestvujúceho krytu vozovky.

Otázka č.4:

Výkaz výmer k stavbe **I/16 Mokrance – Šaca** obsahuje položku:

8	Čistenie vozovky pred spojovacím postrekom	m2	14 284,00
---	--------------------------------------------	----	-----------

Vysvetlite výpočet výmery uvedenej položky (*výmera spoj. postreku = 5 550 m² + 17 444 m² = 22 994 m²*).

- Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.4:**

Čistenie vozovky pred spojovacím postrekom o výmere 14 284 m², bude realizované na miestach vozovky mimo frézovaných úsekov stavby.

Otázka č.5:

Výkaz výmer k stavbe **I/16 Mokrance – Šaca** obsahuje položku:

1	Odstránenie asfalt. podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm plochy nad 500 m ² s vyčistením a dobúraním v okolí obrubníkov, vpustí alebo šácht	m2	6 352,00
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------

Predpokladáme správne, že výmera položky obsahuje celú v rámci stavby realizovanú plochu frézovania krytu vrátane miest lokálnych vysprávok = 200 m²?

- Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.5:**

V položke č.1 je zahrnutá výmera frézovania krytu vozovky. Frézovanie lokálnych vysprávok 200 m² je potrebné zahrnúť do ceny položky č.3.

ZÁUJEMCA č.III**Otázka č.1:**

Opis predmetu k stavbe **I/16 Mokrance – Šaca** neopisuje a Výkaz výmer neobsahuje zrezávanie krajníc pred ich úpravou – vid' pol.č.11 Dosýpanie krajníc s rozprestretím a zhutnením drveným kamenivom fr. 8-22 mm , pr. hr. 10 cm.....1 750 m².

Predpokladáme správne, že uvedené práce nie sú súčasťou cenovej ponuky a obstarávateľ si tieto práce zrealizuje na vlastné náklady? Žiadame vysvetliť.

- Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:**

V položke č.11 Dosýpanie krajníc 1750 m², v popise položky nie je zahrnuté zrezávanie krajníc s ktorým v rámci stavby neuvažujeme.

B.

Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre podlimitnú zákazku PL-02/18 na uskutočnenie stavebných prác „**I/16 Mokrance - Šaca**“ .

S pozdravom,

Ing. Jozef FABIAN
riaditeľ IVSC Košice