

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Ľubotín zosuv

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 28.06.2019 13:09:07

Zverejnené: 01.07.2019 08:55:51

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Na základe projektovej dokumentácie SO 100-00 Cesta I/68 je potrebné k realizácii vozovky 2xspojovací postrek 0,5kg/m² a infiltračný postrek 0,7kg/m². Budú tieto postreky doplnené do výkazu výmer?

ODPOVEĎ č.1:

Nie, jedná sa o pomocné práce, pre ktoré nie je v súpise položiek samostatná položka. Náklady súvisiace s aplikáciou spojovacieho postreku sú uchádzači povinný zahrnúť do položiek :

577134251, *Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm, m2, 2 481,860*

577154351, *Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm, m2, 2 486,510*

577174371, *Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m tr. II, po zhutnení hr. 80 mm, m2, 2 493,020*

Otázka č. 2

V SO 100-00 je vo výkaze výmer uvedená položka 979082211-Vodorovná doprava sutiny so zložením na dočasnú skládku vrátane naloženia a spätného dovozu na stavenisko (kamenivo). Kde bude dočasná skládka, s akou vzdialenosťou máme uvažovať?

ODPOVEĎ č.2:

Objednávateľ stavby neurčuje uchádzačom miesta skládok a dočasných skládok počas výstavby. Uchádzači sú povinný pri spracovaní ponuky postupovať v súlade so Súťažnými podkladmi, Časť 4.1. Preambula, článok 1.4 Cena položky, jednotkové ceny, kde je postup pri spracovaní Ponuky jednoznačne a podrobne popísaný.