REZ A-A (V OSI CESTY)
M 1:200



REZ B-B
M 1:100



POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15-X0 (SK)
BETÓNOVÉ BLOKY SCHODISKA	C30/37-XC2,XD2,XF3 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
PILÓTY	C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
ZÁKLADOVÉ BLOKY PILIEROV	C30/37-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3 (S4)
ÚLOŽNÉ PRAHY OPÓR, KRÍDLA	C30/37-XC4,XF4 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
DRIEKY PILIEROV	C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
PRECHODOVÉ DOSKY	C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
TYČOVÉ PREFABRIKÁTY	C50/60-XC4,XD3,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,1-D_{max} 16-S4
SPRIAHOVACIA DOSKA	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
DOBETONÁVKY ČIEL A PRIEČNIKY	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
MONOLITICKÁ RÍMSA	C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3 (S4)
RÍMSOVÉ PREFABRIKÁTY	C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3 (S4)

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (ČL. 3.1.3, TAB. 3.1).

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992 1-1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

KONŠTRUKCIA VOZOVKY NA MOSTE

KRYT		
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ STRDNOZRNNÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11 OBRUS PMB		40mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ		-
ZAKLINENIE - PREDOBALENÁ DRVA FR. 4-8		-
OCHRANNÁ VRSTVA		
ASFALTOVÝ BETÓN, MODIFIKOVANÝ	AC 11 OBRUS PMB	45mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ		
IZOLÁCIA		
NATAVOVANÉ ASFALTOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY	NAIP	5mm
ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA (MOSTOVKA MUSÍ BYŤ PRED ZAPEČATENÍM ZBAVENÁ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ		

PÔDORYS
M 1:200



PREHĽADNÁ SITUÁCIA



ZOZNAM SÚVISIACICH OBJEKTOV STAVBY:

- 100-00 CESTA I/68
- 102-00 KRIŽOVATKA HAJTOVKA
- 131-00 PRÍSTUPOVÉ CESTY V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE PLAVNICA
- 301-00 PROTIHLUKOVÁ STENA NA CESTE I/68 V KM 4,950
- 302-00 PROTIHLUKOVÁ STENA NA CESTE III/543 032 V KM 0,204 VETVY "102-A"
- 611-00 ÚPRAVA VN-22 kV PRÍPOJOK PRE OBEC PLAVNICA
- 652-00 PRELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÉHO VZDUŠNÉHO VEDENIA V KM 0,075 CESTY III/543032
- 660-00 PRELOŽKA ZABEZPEČOVACIEHO VEDENIA ŽSR

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Byčtická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

206-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Mlynská 19, 040 13 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622		FORMÁT:	8×A4
		MIERKA:	1:200, 1:100
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES		ČÍSLO PRÍLOHY: 02	SÚPRAVA: