REZ A-A
M 1:100



REZ B-B
M 1:100



PÔDORYS - ÚLOŽNÝ PRAH
M 1:100



PRACOVNÁ ŠKÁRA
M 1:5

NAPOJENIE DRIEKU PILIERA NA ZÁKLADOVÝ BLOK



PÔDORYS
M 1:100



REZ C-C
M 1:100



POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15-X0 (SK)
PILÓTY	C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
ZÁKLADOVÉ BLOKY PILIEROV	C30/37-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3 (S4)
DRIEKY PILIEROV	C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY	C30/37-XC4,XF4 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

POZNÁMKY:

1) VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY TRVALO V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1×PENETRAČNÝM A 2× ASFALTOVÝM NÁTEROM.

2) TVAR A POLOHA BLOKOV POD LOŽISKÁ JE ORIENTAČNÝ, BUDÚ UPRESNENÉ PO DEFINITÍVNOM URČENÍ TYPU PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKOV.

3) POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE.

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

202-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Betetrádská 18, 040 13 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100		FORMÁT:	4×A4
		MIERKA:	1:100, 1:5
PRÍLOHA: VÝKRES TVARU PILIERA 3		ČÍSLO PRÍLOHY: 09	SÚPRAVA: