POZDĹŽNY REZ
M 1:100



6 Φ12/12000x3+2700=38700- 29x2=58ks

12000 | 700 | 12000 | 700 | 12000 | 700 | 2700

STYKY PRESTRIEDAŤ!

7 Φ16/12000x3+3300=39300- 10x2=20ks

12000 | 900 | 12000 | 900 | 12000 | 900 | 3300

REZ B-B
M 1:50



VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

POL. Č.	Φ (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (KS)	Φ12	Φ16
1	12	1250	732	915.00	
2	12	2850	366	1043.10	
3	12	2945	366	1077.87	
4	12	2980	366	1090.68	
5	16	3950	366		1445.70
6	12	38700	58	2244.60	
7	16	39300	20		786.00
Sp1	12	1600	366	585.60	
Sp2	12	1850	366	677.10	
DĹŽKA CELKOM (m)				7633,95	2231,70
HMOTNOSŤ 1bm (kg/m)				0,888	1,578
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				6778,95	3521,62
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)					**10301**
REZERVA 15% (kg)					**1545**
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)					**11846**

POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15-X0 (SK)
ZÁKLADOVÉ PÁSY	C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
DRIEKY OPÔR	C30/37-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992 1-1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

KRYTIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE: c_{nom}= 50mm

DĹŽKA PRÚTOV BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE JE MERANÁ V OSI.

POZNÁMKY:

1) DĹŽKY A TVARY JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK JE POTREBNÉ FYZICKY PREVERIŤ NA STAVBE A PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÉMU TVARU OPORY.
2) ČIASTKOVÉ DĹŽKY,TVAR A POČET JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK MUSIA ZODPOVEDAŤ SKUTOČNEJ GEOMETRII DEBNENIA.
3) VÝKRES JE PLATNÝ PRE OBIDVE OPORY

1 Φ12/1250- 183x4=732ks

2 Φ12/2850- 183x2=366ks



3 Φ12/2945- 183x2=366ks



4 Φ12/2980- 183x2=366ks



5 Φ16/3950- 183x2=366ks



Sp1 Φ12/1600- 183x2=366ks



Sp2 Φ12/1850- 183x2=366ks

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Byčtická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

204-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NAD POĽNOU CESTOU V KM 2,316		FORMÁT: 3×A4
		MIERKA: 1:100, 1:50
PRÍLOHA: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE SPODNEJ STAVBY		ČÍSLO PRÍLOHY: 06
		SÚPRAVA: