PÔDORYS
M 1:100



PRIEČNY REZ A–A
M 1:50



POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

TYČOVÉ PREFABRIKÁTY	C50/60-XC4,XD3,XF2,XA1(SK)-Cl 0,1-D_{max} 16-S4
SPRIAHOVACIA DOSKA	C30/37-XC3,XD1,XF2(SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
DOBETONÁVKY ČIEL A PRIEČNIKY	C30/37-XC3,XD1,XF2(SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

TABUĽKA VÝŠOK BODOV PRIEČNEHO REZU

REZ	PRIEČNY SKLON (%)	POZDĽŽNY SKLON (%)	STANIČENIE (km)	VÝŠKA BODOV PRIEČNEHO REZU (m)										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3,5	0,50	5,096902	503,123	503,018	502,841	502,922	503,102	502,900	503,153	503,324	503,504	503,255	503,529
B	3,5	0,50	5,097064	503,124	503,019	502,842	502,923	503,103	502,901	503,154	503,325	503,505	503,256	503,530
C	3,5	0,50	5,098585	503,131	503,026	502,849	502,930	503,110	502,908	503,161	503,332	503,512	503,263	503,537
D	3,5	0,50	5,100585	503,141	503,036	502,859	502,940	503,120	502,918	503,171	503,342	503,522	503,273	503,547
E	3,5	0,50	5,102585	503,151	503,046	502,869	502,950	503,130	502,928	503,181	503,352	503,532	503,283	503,557
F	3,5	0,50	5,104585	503,161	503,056	502,878	502,960	503,140	502,938	503,191	503,362	503,542	503,293	503,567
G	3,5	0,50	5,106585	503,171	503,066	502,889	502,970	503,150	502,948	503,201	503,372	503,552	503,303	503,577
H	3,5	0,50	5,108585	503,181	503,076	502,899	502,980	503,160	502,958	503,211	503,382	503,562	503,313	503,587
I	3,5	0,50	5,110585	503,191	503,086	502,909	502,990	503,170	502,968	503,221	503,392	503,572	503,323	503,597
J	3,5	0,50	5,112585	503,201	503,096	502,919	503,000	503,180	502,978	503,231	503,402	503,582	503,333	503,607
K	3,5	0,50	5,114585	503,211	503,106	502,929	503,010	503,190	502,988	503,241	503,412	503,592	503,343	503,617
L	3,5	0,50	5,116585	503,221	503,116	502,939	503,020	503,200	502,998	503,251	503,422	503,602	503,353	503,627
M	3,5	0,50	5,118585	503,231	503,126	502,949	503,030	503,210	503,008	503,261	503,432	503,612	503,363	503,637
N	3,5	0,50	5,120585	503,241	503,136	502,958	503,040	503,220	503,018	503,271	503,442	503,622	503,373	503,647
O	3,5	0,50	5,122585	503,251	503,146	502,969	503,050	503,230	503,028	503,281	503,452	503,632	503,383	503,657
P	3,5	0,50	5,123857	503,257	503,152	502,974	503,056	503,236	503,034	503,287	503,458	503,638	503,389	503,663
Q	3,5	0,50	5,124605	503,260	503,155	502,978	503,059	503,239	503,037	503,290	503,461	503,641	503,392	503,666

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

205-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Beletrédska 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111		FORMÁT: 4×A4
		MIERKA: 1:100, 1:50
PRÍLOHA: VÝKRES VÝŠOK A ŠÍROK	ČÍSLO PRÍLOHY: 10	SÚPRAVA: