REZ A–A (V OSI CESTY)
M 1:200



SÚRADNICE ROHOV STAVEBNÝCH JÁM

BOD	SÚRADNICA (m)	
	Y	X
21	294 154,387	1 175 264,921
22	294 150,364	1 175 258,591
23	294 150,364	1 175 258,591
24	294 142,993	1 175 272,162

BOD	SÚRADNICA (m)	
	Y	X
31	294 140,509	1 175 238,042
32	294 136,486	1 175 231,712
33	294 125,092	1 175 238,954
34	294 129,115	1 175 245,283

POZNÁMKY:

1) ZAKLADANIE KÓTOVANÉ V METROCH!

2) PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ A PRELOŽIŤ, RESP. OCHRÁNIŤ, VŠETKY INŽINIERSKE SIETE KOLIDUJÚCE S MOSTNÝM OBJEKTOM!

3) K PREVZATIU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁR JE POTREBNÉ PRIZVAŤ ZÁSTUPCU PROJEKTANTA, ZODPOVEDNÉHO GEOLÓGA STAVBY A INVESTORA!!!

4) VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ UVEDENÉ NA HRANE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY.

5) VEĽKOPRIEMEROVÉ PILÓTY OPÔR SA BUDÚ VŔTAŤ Z VYBUDOVANÉHO CESTNÉHO NÁSYPU PRELOŽKY CESTY I/68 ZO SPEVNENÝCH PLÔCH VYTVORENÝCH Z CESTNÝCH PANELOV 2,0×0,15×3,0m. PANELY SA BUDÚ UKLADAŤ DO ŠTRKODRVY HRÚBKY MIN. 100mm.

6) SÚRADNICE VEĽKOPRIEMEROVÝCH PILÓT DÚ UVEDENÉ V PRÍLOHE č.4 - VYTÝČENIE PILÓT.

7) ŽAŤAŽOVACIE SKÚŠKY VEĽKOPRIEMEROVÝCH PILÓT BUDÚ VYKONANÉ POD KAŽDÝM ZÁKLADOM. SKÚŠKY MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

8) PROJEKTANT SI NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK PILÓT VYHRADZUJE PRÁVO ÚPRAVY DĽŽKY, RESP. POČTU PILÓT.

9) ŠTETOVNICE PRI PILIROCH č.2 A č.3 SA VYTOIAHNU ALEBO ODPÁLIA MIN. 1,0m POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU.

10) V ROHOCH STAVEBNÝCH JÁM PILIEROV č.2÷5 SA NACHÁDZAJÚ SKRUŽE Φ1,0m SLÚŽIACE NA ČERPANIE VODY.

11) MAXIMÁLNA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ NA DOČASNEJ OBCHÁDZKE CESTY III/543 032 (III/3138) BUDE POČAS PRÁC NA ZAKLADANÍ STAVEBNÉHO OBJEKTU 206-00 ZNÍŽENÁ NA 30km/h!!!

12) POČAS PRÁC NA BARANENÍ ŠTETOVNÍC, ZAKLADANÍ A BUDOVANÍ MEDZILAHLÝCH PILIEROV V BLÍZKOSTI TRATE ŽSR JE POTREBNÉ UVAŽOVAŤ SO ZNÍŽENOU RÝCHLOSŤOU VLAKOVÝCH SÚPRAV V PREDMETNOM ÚSEKU.

UPOZORNENIE:

VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVANÉ SA V OCHRANNOM PÁSME ŽSR, a.s. JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ IBA NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO SÚHLASU PRÍLUŠNÝCH ÚSEKOV ŽSR!!!

PÔDORYS
M 1:200



HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA
AMBERG ENGINEERING	PROMA s.r.o.
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I. Telefón: 421 2 5930 8261 Fax: 421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	Bytčická 16, 010 01 Žilina Telefón: 421 41 707 88 00-11 Fax: 421 41 707 88 40 E-mail: sekretariat.za@proma.sk

206-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Mlynská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622		FORMÁT: 8×A4
		MIERKA: 1:200
PRÍLOHA: VÝKRES ZAKLADANIA		ČÍSLO PRÍLOHY: 05
		SÚPRAVA: