





POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15–X0 (SK)
BETÓNOVÉ BLOKY SCHODISKA	C30/37–XC2,XD2,XF3 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 22–S3
PILÓTY	C25/30–XC2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 22–S3
ZÁKLADOVÉ BLOKY PILIEROV	C30/37–XC2,XF2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3 (S4)
ÚLOŽNÉ PRAHY OPÓR, KRÍDLA	C30/37–XC4,XF4 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3
DRIEKY PILIEROV	C30/37–XC4,XD1,XF2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3
PRECHODOVÉ DOSKY	C25/30–XC2,XF1 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 22–S3
TYČOVÉ PREFABRIKÁTY	C50/60–XC4,XD3,XF2,XA1 (SK)–Cl 0,3–D_{max} 16–S4
SPRIAHOVACIA DOSKA	C30/37–XC3,XD1,XF2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3
DOBETONÁVKY ČIEL A PRIEČNÍKY	C30/37–XC3,XD1,XF2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3
MONOLITICKÁ RÍMSA	C35/45–XC4,XD3,XF4 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3 (S4)
RÍMSOVÉ PREFABRIKÁTY	C35/45–XC4,XD3,XF4 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3 (S4)

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992 1-1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

PREHĽADNÁ SITUÁCIA



ZOZNAM SÚVISIACICH OBJEKTOV STAVBY:

- 100-00 CESTA I/68
- 130-00 PRÍSTUPOVÉ CESTY V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE CHMELNICA
- 201-00 MOST CEZ POTOK ĽUBOVNIANKA V KM 0,555
- 203-00 MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100
- 230-00 ÚPRAVA RIEKY POPRAD
- 610-00 Knižovatka VVN-110kV S CESTOU I/68 V KM 0,900

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Samoliekého 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zo@proma.sk

202-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, napoj. p. o. Banská cesta 18, 965 18 Kremnica	
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100		FORMÁT:	12×A4
		MIERKA:	1:250,1:100
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES		ČÍSLO PRÍLOHY: 02	SÚPRAVA:

KONŠTRUKCIA VOZOVKY NA MOSTE

KRYT

ASFALTOVÝ KOBEREC MAŠTIXOVÝ STRONDZRNNÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11 OBRUS PMB		40mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ		-
ZAKLINENIE - PREDOBALENÁ DRVA FR. 4-8		-
OCHRANNÁ VRSTVA		
ASFALTOVÝ BETÓN, MODIFIKOVANÝ	AC 11 OBRUS PMB	45mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ		
IZOLÁCIA		
NATAVOVANÉ ASFALTOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY	NAIP	5mm
ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA (MOSTOVKA MUSÍ BYŤ PRED ZAPEČATENÍM ZBAVENÁ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OBROKOVANÍM		
SPOLU		90mm