PÔDORYS

M 1:500



BODY VYTYČOVACEJ SIETE - SCHÉMA



BODY VYTYČOVACEJ SIETE

ČÍSLO BODU	Y [m]	X [m]	Z [m n.m.]	POPIS
5007	296523.682	1175075.091	505.749	PILIER S NÚTENOU CENTRÁCIOU VÝŠKA NA ČAPOVEJ ZNAČKE
5008	296443.910	1174870.742	504.577	PILIER S NÚTENOU CENTRÁCIOU VÝŠKA NA ČAPOVEJ ZNAČKE
5009	296368.382	1174723.188	505.216	PILIER S NÚTENOU CENTRÁCIOU VÝŠKA NA ČAPOVEJ ZNAČKE
5010	296214.912	1174565.469	535.391	PAŽNICA
5011	296065.481	1174183.226	513.369	PAŽNICA

OPORA 1

BOD	Y[m]	X[m]
L1	296416.029	1174816.519
S1	296393.166	1174826.634
P1	296374.876	1174834.725
1	296401.489	1174828.146
2	296399.163	1174822.887
3	296386.360	1174828.551
4	296388.686	1174833.818
5	296390.881	1174832.839
6	296389.910	1174836.644
7	296398.324	1174826.922
8	296399.295	1174829.117

PODPERA 2

BOD	Y[m]	X[m]
L2	296401.807	1174784.495
S2	296378.961	1174794.646
1	296385.865	1174795.408
2	296383.023	1174789.011
3	296372.056	1174793.884
4	296374.899	1174800.281

PODPERA 3

BOD	Y[m]	X[m]
L3	296383.535	1174743.372
S3	296360.689	1174753.523
1	296367.288	1174756.062
2	296363.228	1174746.923
3	296354.089	1174750.984
4	296358.150	1174760.122

PODPERA 4

BOD	Y[m]	X[m]
L4	296353.590	1174663.664
S4	296326.175	1174675.845
P4	296289.621	1174692.087
1	296334.094	1174678.892
2	296329.222	1174667.926
3	296318.255	1174672.798
4	296323.128	1174683.765

PODPERA 5

BOD	Y[m]	X[m]
S5	296291.661	1174598.168
P5	296268.815	1174608.319
1	296298.260	1174600.787
2	296294.200	1174591.568
3	296285.061	1174595.629
4	296289.122	1174604.767

OPORA 6

BOD	Y[m]	X[m]
S6	296273.389	1174557.044
P6	296250.542	1174567.196
1	296280.192	1174555.116
2	296277.857	1174549.861
3	296275.664	1174550.836
4	296276.638	1174553.029
5	296268.231	1174556.765
6	296267.256	1174554.571
7	296265.063	1174555.546
8	296267.398	1174560.801

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM GEODETICKÝCH PRÁC JE NUTNÉ OVERIŤ SI PLATNOSŤ SÚRADNÍC A VÝŠOK BODOV VYTYČOVACEJ SIETE STAVBY.

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zo@proma.sk

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

Autorizačne overil:
ING. L. KUBIŠ

203-00

K.ú. Chmelnica, Plavnica
Súradnicový systém S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém Bpv
Trieda presnosti: 3

D

VYPRACOVAL: ING. J. GAJDOŠÍK	HL. ING. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I., Telefón: +421 2 5930 8261, Fax: +421 2 5930 8260, E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		FORMÁT:	6xA4
		MIERKA:	1:500
PRÍLOHA: VYTÝČENIE SPODNEJ STAVBY		ČÍSLO PRÍLOHY: 4.1	SÚPRAVA: