REZ A
M 1:25



PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ POD 1-NOU KOTVOU
M 1:25

REZ B
M 1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 10	12	14	16	18	20	25
1	18	12.00	25					300.00		
2	18	6.00	50					300.00		
3	16	4.00	49				196.00			
4	16	3.00	50				150.00			
5	16	3.80	50				190.00			
6	14	1.95	50			97.50				
7	16	3.30	50				165.00			
8	20	4.60	50						230.00	
9	20	6.65	50						332.50	
10	14	1.85	50			92.50				
11	14	6.00	277			1662.00				
12	14	8.00	25			200.00				
13	25	6.00	6							36.00
15	12	0.42	50		21.00					
16	12	0.45	100		44.50					
17	12	0.48	50		23.75					
18	12	0.51	50		25.50					
19	12	0.54	50		26.75					
20	12	0.57	50		28.25					
21	12	0.62	50		31.00					
22	12	0.65	50		32.50					
23	12	0.68	50		33.75					
24	12	0.74	125		92.50					
25	12	0.89	50		44.50					
26	12	0.78	50		38.75					
27	12	0.71	100		70.50					
28	12	0.67	50		33.25					
29	12	0.63	100		63.00					
30	12	0.59	100		59.00					
31	12	0.56	50		27.75					
32	12	0.52	50		25.75					
33	12	0.48	50		24.00					
34	12	0.44	50		21.75					
35	12	0.46	50		22.75					
36	12	0.47	25		11.63					
37	10	0.84	250	158.75						
39	10	0.43	26	11.18						
40	10	0.50	24	11.88						
41	10	0.57	26	14.69						
42	10	0.63	24	15.12						
43	10	0.40	312	124.80						
Celková dĺžka				**336.4**	**802.1**	**2052.0**	**701.0**	**600.0**	**562.5**	**36.0**
Špecifická hmotnosť				**0.617**	**0.888**	**1.208**	**1.578**	**1.998**	**2.466**	**3.853**
Hmotnosť [kg]				**207.6**	**712.3**	**2478.8**	**1106.2**	**1198.8**	**1387.1**	**138.7**
Hmotnosť celkom (1 lamela)				**7229.5**						
Spolu celkom (8 lamely)				**57836**						

PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ PRE 1 KOTVU

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 20
38	20	1.200	8	9.600
Celková dĺžka				9.600
Špecifická hmotnosť				2.466
Hmotnosť [kg]				23.674
Hmotnosť celkom (1kotva)				**23.7**
Spolu celkom (16kotiev)				**379.2**

BETÓN	C 40/50 XC4,XF2,XD1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3
OCEĽ	B 500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206

REZ A
M 1:25









KRYTIE
M 1:100



SCHÉMA KLADENIA SPON
M 1:25



HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bystrická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zd@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: Bc. R. KLEIN	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		FORMÁT:	12xA4
		MIERKA:	1:25
PRÍLOHA: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE – LAMELY 3L-3, 4L-3, 3P-3, 4P-3, 3L-5, 4L-5, 3P-5, 4P-5		ČÍSLO PRÍLOHY: 5.5.7	SÚPRAVA: