REZ A-A
M 1:50



REZ B-B
M 1:25



2 Φ12/397850- 1KS



3 PL.80×4-3050, 15KS



VÝKAZ MATERIÁLU

POL. č.	Φ (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (KS)	DĹŽKA SPOLU (m)		
				Φ12	Φ25	PL.80×4
1	25	17900	18		322,20	
2	12	397850	1	397,85		
3	PL.80×4	3050	15			45,75
DĹŽKA CELKOM (m)				397,85	322,20	45,75
HMOTNOSŤ 1bm (kg/m)				0,888	3,853	2,512
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				353,29	1241,44	114,92
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)						1709,65
REZERVA 15% (kg)						256
CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRE 1 PILÓTU (kg)						1966
CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRE 8 PILÓT (kg)						15729

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ POLOMERY ZAKRIVENIA VLOŽIEK S REBROVANÝM POVRCHOM



SCHÉMA KRYTIA VÝSTUŽE BETÓNOM



POZNÁMKY:

OPORA 1,2: 4ks veľkopriemerových pilót Φ1200mm dĺžky 15m

1) NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ZAŤAŽOVACEJ SKÚŠKY PILÓT SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO ÚPRAVY DĹŽKY, RESP. POČTU VEĽKOPRIEMEROVÝCH PILÓT. V RÁMCI ÚPRAVY DĹŽKY, RESP. POČTU PILÓT SA UPRAVÍ AJ BETONÁRSKA VÝSTUŽ PILÓT.

2) MATERIÁL POLOŽKY 3 (PLECH 80×4mm) JE AKOSTI S235.

POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

PILÓTY C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992 1-1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

KRYTIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE: c_{nom}= 100mm

DĹŽKA BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE JE MERANÁ V OSI.

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

201-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ĽUBOVNIANKA V KM 0,555		FORMÁT: 3×A4
		MIERKA: 1:50,1:25
PRÍLOHA: VÝKRES TVARU A BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE PILÓTY		ČÍSLO PRÍLOHY: 05
		SÚPRAVA: