PRIEČNY REZ
M 1:50





VÝKAZ VÝSTUŽE

Č. pol.	ø [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka B500B 12	14	16	25	32
1	14	9.1	20		181.2			
2	12	3.0	50	147.5				
3	12	2.7	50	135.0				
4	12	1.9	76	146.7				
5	32	6.2	2					12.5
6	32	6.2	4					24.9
7	32	6.3	4					25.0
8	32	6.3	4					25.1
9	32	6.3	4					25.2
10	32	6.3	4					25.3
11	32	6.4	4					25.4
12	32	6.4	4					25.5
13	32	10.0	36					360.0
14	32	9.5	12					114.0
15	32	9.0	24					216.0
16	16	6.5	12			78.0		
17	16	4.4	24			106.1		
18	16	4.2	16			67.5		
19	16	4.1	8			33.0		
20	16	3.6	8			28.8		
21	16	3.4	4			13.6		
22	16	4.0	8			32.2		
23	16	3.2	4			12.8		
24	16	3.8	8			30.6		
25	16	3.0	4			12.0		
26	16	2.8	4			11.2		
27	16	3.6	8			29.0		
28	16	2.6	4			10.4		
29	16	3.4	8			27.4		
30	16	2.4	4			9.6		
31	16	3.2	8			25.8		
32	16	2.2	4			8.8		
33	16	3.0	8			24.2		
34	16	2.0	4			8.0		
35	16	2.8	8			22.6		
36	16	2.6	8			21.0		
37	16	2.4	4			9.7		
38	16	5.1	22			112.9		
39	16	-x-	32			97.0		
49	12	2.2	122	273.3				
41	12	1.5	36	53.3				
42	12	2.0	32	63.0				
43	16	3.6	50			180.0		
44	16	2.0	4			8.0		
45	16	2.0	8			16.0		
46	16	1.8	8			14.4		
47	16	1.6	8			12.8		
48	25	2.0	36				72.7	
49	25	1.5	6				9.0	
50	25	1.9	6				11.3	
Celková dĺžka				818.8	181.2	1062.8	93.0	878.9
Špecifická hmotnosť				0.888	1.208	1.578	3.853	6.313
Hmotnosť [kg]				727.1	218.9	1677.1	358.3	5548.5
Hmotnosť celkom				8529.9				

Hmotnosť celkom pre 2ks hlavice [kg]	17059.8

KRYTIE VÝSTUŽE	
KONŠTRUKCIA	Cnom [mm]
PILIER	60

Položka č. 39	ø16		
		X1 185	
Poloha	ks	Úseky [m] X1	Dĺžka [m]	Celk. Dĺžka [m]
1	4	3.360	3.730	14.920
2	4	3.360	3.530	14.120
3	4	2.960	3.330	13.320
4	4	2.760	3.130	12.520
5	4	2.560	2.930	11.720
6	4	2.360	2.730	10.920
7	4	2.160	2.530	10.120
8	4	1.960	2.330	9.320
Hmotnosť celkem [kg]				153.003



D	ø16	>16
dr	4D	7D

POZNÁMKY

- HLAVNÁ VÝSTUŽ PILIERA JE VYKÁZANÁ VO VÝKRESE VÝSTUŽE PILIERA

BETÓN	C 35/45 XC4,XF3,XD1(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
OCEĽ	B 500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206

REZ A-A - ø32x14 STRIHOV - 1.RAD
M 1:50 POČET RAD - 3



REZ B-B - ø32x8 STRIHOV - 5.RAD
M 1:50 POČET RAD - 3



REZ C-C - ø16x11 STRIHOV - 7.RAD
M 1:50 POČET RAD - 2



REZ D-D - ø16x6 STRIHOV - 9.RAD
M 1:50



REZ E-E - ø16x4 STRIHOV - 17.RAD
M 1:50



REZ F-F
M 1:50



VÝSTUŽ POD LOŽISKAMI
M 1:50 KLADENIE NA RADU 2,3,4



VÝSTUŽ POD LOŽISKÁ



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 1.+2.+3. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 4.+5.+6. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 7.+8. RAD



VÝSTUŽ STĺPA



VÝSTUŽ HLAVICE - SPONY



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 9. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 10. RAD



VÝSTUŽ NÁLIATKOV LOŽÍSK
M 1:50



VÝSTUŽ NÁLIATKOV



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 11. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 12. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 13. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 14. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 15. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 16. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 17. RAD



VODOROVNÁ VÝSTUŽ - 18. RAD



HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zo@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: ING. M. ČIŽ		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA		TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj		OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY			
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637			
PRÍLOHA: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE - HLAVICA Č. 3,5			

ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I.
Telefón: +421 2 5930 8261
Fax: +421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
STUPEŇ:	DP/DRS
DÁTUM:	03/2019
FORMÁT:	10xA4
MIERKA:	1:50
ČÍSLO PRÍLOHY:	4.3.10
SÚPRAVA:	