REZ C-C
M 1:25



REZ B-B
M 1:25



REZ C-C
M 1:25



6 Ø12/880- 11×9= 99KS

6a Ø12/180- 2×9= 18KS

8 Ø10/620- 11×4= 44KS

9 Ø10/860- 11×3= 33KS

REZ A-A
M 1:25



1 Ø16/2880- 12×4×2= 96KS



2 Ø16/3740- 11×3×2=66KS



7 Ø10/1160- 11×5= 55KS

3 Ø10/1000- 12×4+11×6= 114KS



REZ A-A
M 1:25



REZ B-B
M 1:25



VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

POL. Č.	Ø (mm)	DĽŽKA (mm)	POČET (KS)	DĽŽKA SPOLU (mm)			
				Ø10	Ø12	Ø16	Ø18
1	16	2880	96			276,48	
2	16	3740	66			246,84	
3	10	1000	114	114,00			
4	12	14300	9		128,70		
5	18	14800	1				14,80
5a	18	3300	11				36,30
6	12	880	99		87,12		
6a	12	180	18		3,24		
7	10	1160	55	63,80			0,00
8	10	620	44	27,28			0,00
9	10	860	33	28,38			
DĽŽKA CELKOM (m)				233,46	219,06	523,32	51,10
HMOTNOSŤ 1bm (kg/m)				0,617	0,888	1,578	1,998
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				144,04	194,53	825,80	102,10
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)							1266
REZERVA 15% (kg)							190
CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRE 1 PRIEČNIK (kg)							1456
CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRE 2 PRIEČNIKY (kg)							2913

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ POLOMERY ZAKRIVENIA VLOŽIEK S REBROVANÝM POVRCHOM



t -KOLMÁ VZDIALENOSŤ VLOŽKY OD POVRCHU BETÓNU

SCHÉMA KRYTIA VÝSTUŽE BETÓNOM



POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

SPRIAHOVACIA DOSKA	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
DOBETONÁVKY ČIEL A PRIEČNIKY	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992 1-1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

PREDPÍNACIA VÝSTUŽ EN 10138 ØLs15,7-1860MPa

KRYTIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE: c_{nom}= 50mm

DĽŽKA PRÚTOV BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE JE MERANÁ V OSI.

POZNÁMKY:

1) DĽŽKY A TVARY JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK JE POTREBNÉ FYZICKY PREVERIŤ NA STAVBE A PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÉMU TVARU SPRIAHOVACEJ DOSKY A KONCOVÝCH PRIEČNIKOV.
2) ČIASTKOVÉ DĽŽKY,TVAR A POČET JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK MUSIA ZODPOVEDAŤ SKUTOČNEJ GEOMETRII DEBNENIA.
3) VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE DOBETONÁVKY ČELA A PRIEČNIKA JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ KONKRÉTNEMU TYPU PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKA!

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

205-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01	STUPEŇ: DP/DRS
	DÁTUM: 03/2019	FORMÁT: 6×A4
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111	MIERKA: 1:25	
PRÍLOHA: VÝKRES TVARU A BETONÁRSKEJ VÝSTUŽEDOBETÓNOVANIA ČIEL A PRIEČNIKOV	ČÍSLO PRÍLOHY: 09	SÚPRAVA: