MOSTNÁ VOZOVKA

M 1:1

OBRUSNÁ VRSTVA hr.40mm
- ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 PMB

SPOJOVACÍ POSTREK
- MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ EMULZIA 0,3 kg/m2

OCHRANA IZOLÁCIE hr.45mm
- ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 obrus PMB

SPOJOVACÍ POSTREK
- MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ EMULZIA 0,3 kg/m2

IZOLÁCIA hr.5mm
- NATAVOVACÍ ASFALTOVÝ IZOLAČNÝ PÁS (JEDNA VRSTVA)

ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA

BETÓNOVÁ MOSTOVKA



POZNÁMKY

- ZLOŽENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV VOZOVKY NA MOSTE JE V SÚLADE S TP VL4 V ZMYSLE PLATNEJ NORMY STN 73 6242
- POUŽITÉ MATERIÁLY BUDÚ S ATESTAMI A CERTIFIKÁCIOU

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00–11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

203-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. GAJDOŠÍK	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I., Telefón: +421 2 5930 8261, Fax: +421 2 5930 8260, E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		FORMÁT: 2xA4
		MIERKA: 1:1
PRÍLOHA: MOSTNÁ VOZOVKA		ČÍSLO PRÍLOHY: 6.9
		SÚPRAVA: