REZ A
M 1:25



PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ POD 1-NOU KOTVOU
M 1:25

REZ B
M 1:25



KLADENIE SPÔN A PREMENNÝCH POLOŽIEK

REZ A
M 1:25









KRYTIE (mm)
M 1:100



ROZMIESTNENIE SPÔN
M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽ

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 10	12	14	16	18	25
1	18	12.00	25					300.00	
2	18	6.00	50					300.00	
3	16	4.00	50				200.00		
4	16	3.00	50				150.00		
5	16	3.80	50				190.00		
6	14	2.00	50			100.00			
7	14	3.40	50			170.00			
8	18	4.59	50					229.50	
9	18	6.65	50					332.50	
10	14	1.92	50			96.00			
11	14	6.00	273			1638.00			
12	14	8.00	25			200.00			
13	25	6.00	6						36.00
15	12	0.42	50		21.00				
16	12	0.45	50		22.25				
17	12	0.48	50		23.75				
18	12	0.51	50		25.50				
19	12	0.54	50		26.75				
20	12	0.57	50		28.25				
21	12	0.59	100		59.00				
22	12	0.62	50		31.00				
23	12	0.65	50		32.50				
24	12	0.68	50		33.75				
25	12	0.71	100		70.50				
26	12	0.74	100		74.00				
27	12	0.91	50		45.50				
28	12	0.78	50		38.75				
29	12	0.67	50		33.25				
30	12	0.63	50		31.50				
31	12	0.56	50		27.75				
32	12	0.52	50		25.75				
33	12	0.48	50		24.00				
34	12	0.44	50		22.00				
35	12	0.45	50		22.50				
36	12	0.46	50		23.00				
37	12	0.47	25		11.63				
39	10	0.64	250	158.75					
40	10	0.43	26	11.05					
41	10	0.49	24	11.64					
42	10	0.62	24	14.76					
43	10	0.55	26	14.30					
44	10	0.39	300	117.00					
Celková dĺžka				**327.5**	**753.9**	**2204.0**	**540.0**	**1162.0**	**36.0**
Specifická hmotnosť				**0.617**	**0.888**	**1.208**	**1.578**	**1.998**	**3.853**
Hmotnosť [kg]				**202.1**	**669.4**	**2662.4**	**852.1**	**2321.7**	**138.7**
Hmotnosť celkom (1 lamela)				**6846.4**					
Spolu celkom (2 lamely)				**13692.8**					

PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ PRE 1 KOTVU

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka
				20
38	20	1.200	8	9.600
Celková dĺžka				9.600
Specifická hmotnosť				2.466
Hmotnosť [kg]				23.674
Hmotnosť celkom (1kotva)				**23.7**
Spolu celkom (4kotiev)				**94.8**

BETÓN	C 40/50 XC4,XF2,XD1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3
OCEĽ	B 500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zd@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: Bc. R. KLEIN	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEL: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		FORMÁT:	12xA4
		MIERKA:	1:25,50,100
PRÍLOHA: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE - LAMELY 8L-4, 8P-4		ČÍSLO PRÍLOHY: 5.5.10	SÚPRAVA: