PÔDORYS
M 1:200



REZ A-A
M 1:50



TABUĽKA VÝŠOK BODOV PRIEČNEHO REZU

STANIČENIE (km)	PRIEČNY SKLON (%)	VÝŠKA BODOV PRIEČNEHO REZU (m)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,196079	4,00	507,849	507,573	507,651	507,831	507,623	507,873	508,047	508,227	507,980	508,252
0,197641	4,00	507,918	507,642	507,720	507,900	507,692	507,942	508,116	508,296	508,049	508,321
0,198960	4,00	507,977	507,701	507,779	507,959	507,751	508,001	508,175	508,355	508,108	508,380
0,200960	4,00	508,062	507,786	507,864	508,044	507,836	508,086	508,260	508,440	508,193	508,465
0,202960	4,00	508,147	507,871	507,949	508,129	507,921	508,171	508,345	508,525	508,278	508,550
0,204960	4,00	508,228	507,952	508,030	508,210	508,002	508,252	508,426	508,606	508,359	508,631
0,206960	4,00	508,308	508,032	508,110	508,290	508,082	508,332	508,506	508,686	508,439	508,711
0,208960	4,00	508,384	508,108	508,186	508,366	508,158	508,408	508,582	508,762	508,515	508,787
0,210960	4,00	508,460	508,184	508,262	508,442	508,234	508,484	508,658	508,838	508,591	508,863
0,212960	4,00	508,532	508,256	508,334	508,514	508,306	508,556	508,730	508,910	508,663	508,935
0,214960	4,00	508,603	508,327	508,405	508,585	508,377	508,627	508,801	508,981	508,734	509,006
0,216960	4,00	508,670	508,394	508,472	508,652	508,444	508,694	508,868	509,048	508,801	509,073
0,218960	4,00	508,737	508,461	508,539	508,719	508,511	508,761	508,935	509,115	508,868	509,140
0,220960	4,00	508,800	508,524	508,602	508,782	508,574	508,824	508,998	509,178	508,931	509,203
0,222960	4,00	508,862	508,586	508,664	508,844	508,636	508,886	509,060	509,240	508,993	509,265
0,224960	4,00	508,921	508,645	508,723	508,903	508,695	508,945	509,119	509,299	509,052	509,324
0,226960	4,00	508,978	508,702	508,780	508,960	508,752	509,002	509,176	509,356	509,109	509,381
0,228960	4,00	509,033	508,757	508,835	509,015	508,807	509,057	509,231	509,411	509,164	509,436
0,230960	4,00	509,085	508,809	508,887	509,067	508,859	509,109	509,283	509,463	509,216	509,488
0,232960	4,00	509,136	508,860	508,938	509,118	508,910	509,160	509,334	509,514	509,267	509,539
0,234960	4,00	509,184	508,908	508,986	509,166	508,958	509,208	509,382	509,562	509,315	509,587
0,236960	4,00	509,230	508,954	509,032	509,212	509,004	509,254	509,428	509,608	509,361	509,633
0,238960	4,00	509,274	508,998	509,076	509,256	509,048	509,298	509,472	509,652	509,405	509,677
0,240960	4,00	509,316	509,040	509,118	509,298	509,090	509,340	509,514	509,694	509,447	509,719
0,242960	4,00	509,354	509,078	509,156	509,336	509,128	509,378	509,552	509,732	509,485	509,757
0,244960	4,00	509,392	509,116	509,194	509,374	509,166	509,416	509,590	509,770	509,523	509,795
0,246960	4,00	509,426	509,150	509,228	509,408	509,200	509,450	509,624	509,804	509,557	509,829
0,248960	4,00	509,460	509,184	509,262	509,442	509,234	509,484	509,658	509,838	509,591	509,863
0,250960	4,00	509,489	509,213	509,291	509,471	509,263	509,513	509,687	509,867	509,620	509,892
0,252960	4,00	509,518	509,242	509,320	509,500	509,292	509,542	509,716	509,896	509,649	509,921
0,254960	4,00	509,543	509,267	509,345	509,525	509,317	509,567	509,741	509,921	509,674	509,946
0,256960	4,00	509,568	509,292	509,370	509,550	509,342	509,592	509,766	509,946	509,699	509,971
0,258960	4,00	509,588	509,312	509,390	509,570	509,362	509,612	509,786	509,966	509,719	509,991
0,260960	4,00	509,609	509,333	509,411	509,591	509,383	509,633	509,807	509,987	509,740	510,012
0,262960	4,00	509,625	509,349	509,427	509,607	509,399	509,649	509,823	510,003	509,756	510,028
0,264960	4,00	509,640	509,364	509,442	509,622	509,414	509,664	509,838	510,018	509,771	510,043
0,266960	4,00	509,652	509,376	509,454	509,634	509,426	509,676	509,850	510,030	509,783	510,055
0,268960	4,00	509,663	509,387	509,465	509,645	509,437	509,687	509,861	510,041	509,794	510,066
0,269235	4,00	509,665	509,389	509,467	509,647	509,439	509,689	509,863	510,043	509,796	510,068
0,270105	4,00	509,668	509,392	509,470	509,650	509,442	509,692	509,866	510,046	509,799	510,071

POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

TYČOVÉ PREFABRIKÁTY	C50/60-XC4,XD3,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,1-D_{max} 16-S4
SPRIAHOVACIA DOSKA	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
DOBETONÁVKY ČIEL A PRIEČNIKY	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

206-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622		FORMÁT: 6×A4
		MIERKA: 1:200, 1:50
PRÍLOHA: VÝKRES VÝŠOK A ŠÍROK		ČÍSLO PRÍLOHY: 17
		SÚPRAVA: