REZ A–A
M 1:50



PÔDORYS
M 1:50



REZ B–B
M 1:50





VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

POL. Č.	Φ (mm)	DĽŽKA (mm)	POČET (KS)	DĽŽKA SPOLU (m) Φ10	Φ12	Φ16
1	12	14090	155		2183,95	
1a	12	1880	1		1,88	
1b	12	4940	1		4,94	
1c	12	8040	1		8,04	
1d	12	11180	1		11,18	
2	16	14340	155			2222,70
2a	16	1880	1			1,88
2b	16	4940	1			4,94
2c	16	8040	1			8,04
2d	16	11180	1			11,18
3	12	28050	132		3702,60	0,00
3a	12	25600	2		51,20	0,00
3b	12	2800	2		5,60	0,00
3c	12	3300	2		6,60	0,00
4	16	1400	134			187,60
5	10	910	314	285,74		0,00
6	10	770	1475	1135,75		
DĽŽKA CELKOM (m)				1421,49	5975,99	2436,34
HMOTNOSŤ 1bm (kg/m)				0,617	0,888	1,578
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)				877,06	5306,68	3844,54
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)						10028
REZERVA 15% (kg)						1504
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)						11533

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ POLOMERY ZAKRIVENIA VLOŽIEK S REBROVANÝM POVRCHOM

POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

SPRIAHOVACIA DOSKA C30/37–XC3,XD1,XF2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3

DOBETÓNÁVKY ČIEĽ A PRIEČNIKY C30/37–XC3,XD1,XF2 (SK)–Cl 0,4–D_{max} 16–S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992–1–1 (Čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992 1–1 B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

KRYTIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE: c_{nom}= 40mm

DĽŽKA PRÚTOV BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE JE MERANÁ V OSI.

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00–11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

205-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP–2019/219/01
		STUPEŇ	DP/DRS
		DÁTUM	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111		FORMÁT:	10×A4
		MERKA:	1:50
PRÍLOHA: VÝKRES BETON. VÝSTUŽE SPRIAHOVACEJ DOSKY		ČÍSLO PRÍLOHY: 11	SÚPRAVA: