VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

POL. Č.	ϕ (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (KS)	DĹŽKA SPOLU (m)						
				ϕ10	ϕ12	ϕ14	ϕ16	ϕ18	ϕ20	ϕ25
1	25	4520	82							370,64
2a	14	4170	27			112,59				
2b	14	4570	28			127,96				
2c	14	4970	27			134,19				
3	25	14250	16							228,00
4	14	13350	16			213,60				
5	12	13200	8		105,60					
5a	12	8150	2		16,30					
5b	12	3750	2		7,50					
6	12	5940	10		59,40					
7	16	2500	119				297,50			
11a	14	5590	80			447,20				
11b	14	5225	80			418,00				
11c	14	4725	80			378,00				
12	25	11870	40							474,80
13	14	11870	20			237,40				
14a	16	7770	66				512,82			
14b	16	8550	14				119,70			
14c	16	2280	7				15,96			
15	12	11870	30		356,10					
15a	12	1300	3		3,90					
16	12	2600	80		208,00					
17	20	1000	33						33,00	
18	12	2770	16		44,32					
19	12	2600	20		52,00					
20	16	2330	33				76,89			
21	16	2230	33				73,59			
22	10	1400	77	107,80						
23a	14	3860	10			38,60				
23b	14	7860	10			78,60				
24	14	2080	20			41,60				
25	16	4255	20				85,10			
26	18	2500	13					32,50		
27	18	4500	9					40,50		
28	12	2500	15		37,50					
29	12	4500	18		81,00					
30	18	5260	9					47,34		
31	25	3810	6							22,86
32a	14	3820	10			38,20				
32b	14	7820	10			78,20				
33	14	2060	20			41,20				
34	18	2500	13					32,50		
35	18	4500	10					45,00		
36	12	2500	14		35,00					
37	12	4500	10		45,00					
38	25	5255	3							15,77
39	25	3810	6							22,86
Sp1	14	1460	567			827,82				
Sp2	12	3500	64		224,00					
Sp3	12	2300	98		225,40					
Sp4	12	800	78		62,40					
Sp5	12	800	43		34,40					
Sp6	12	760	43		32,68					0,00
Sp7	12	700	10		7,00					
DĹŽKA CELKOM (m)				107,80	1637,50	3213,16	1181,56	197,84	33,00	1134,93
HMOTNOSŤ 1bm (kg/m)				0,617	0,888	1,208	1,578	1,998	2,466	3,853
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				66,51	1454,10	3881,50	1864,50	395,28	81,38	4372,87
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)										12116
REZERVA 15% (kg)										1817
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)										13934

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

206-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, MOSTAT, spol. s r.o., Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622		FORMÁT: 2×A4
		MIERKA: -
PRÍLOHA: VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE OPORY 1		ČÍSLO PRÍLOHY: 11.1
		SÚPRAVA: