PODPERA č. 2,3,5 - Ø1200mm, DL. 12m, 50ks

M 1:50



OPORA č. 1,6; PODPERA č.4 - Ø1200mm, DL. 15m, 41ks

M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽE 15m PILÓTA

POPIS	OZN.	Ø [mm]	DĽŽKA 1 KS [m]	KS	DĽŽKA PODĽA Ø V [m]		
					Ø18	Ø12	25x4
OPORA 1,6 PODPERA 4	5	18	14,0	16	224,0		
	6	12	216,0	1		216,00	
	7	12	0,77	2		1,54	
	8	25x4	2,95	12			35,40
SPOLU				m	224,00	217,54	35,40
				kg/m	2,000	0,888	0,785
				kg	448,00	193,18	27,79
HMOTNOSŤ SPOLU					668,97		
HMOTNOSŤ SPOLU PRE 41 PILÓT					27 428,0		

VÝKAZ VÝSTUŽE 12m PILÓTA

POPIS	OZN.	Ø [mm]	DĽŽKA 1 KS [m]	KS	DĽŽKA PODĽA Ø V [m]		
					Ø18	Ø12	25x4
PODPERA 2,3,5	1	18	12,00	16	192,00		
	2	12	192,0	1		192,00	
	3	12	0,77	2		1,54	
	4	25x4	2,95	10			29,50
SPOLU				m	192,00	193,54	29,50
				kg/m	2,000	0,888	0,785
				kg	384,00	171,87	23,16
HMOTNOSŤ SPOLU					579,03		
HMOTNOSŤ SPOLU PRE 50 PILÓT					28 951,5		

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Byčtická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: ING. M. MATIŠTÍK	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I., Telefón: +421 2 5930 8261, Fax: +421 2 5930 8260, E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATUŠKA	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637		FORMÁT:	6xA4
		MIERKA:	1:50
PRÍLOHA: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE - PILÓTY DĽ. 12,15 m		ČÍSLO PRÍLOHY: 3.3.1	SÚPRAVA: