SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING

Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

205-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	

STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
	STUPEŇ:	DP/DRS
	DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111	FORMÁT:	A4
	MIERKA:	
PRÍLOHA: TECHNICKÁ SPRÁVA	ČÍSLO PRÍLOHY: 01	SÚPRAVA:

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 3
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 3
3. NADVÄZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ 4
4. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA 4
5. ÚZEMNÉ PODMIENKY 4
6. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 4
7. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 5
7.1 Charakteristika mosta 5
7.2 Materiály 5
7.3 Popis nosnej konštrukcie 6
7.4 Založenie a spodná stavba 6
7.4.1 Vytýčenie spodnej stavby 6
7.4.2 Zakladanie 6
7.4.3 Popis spodnej stavby 7
7.5 Ochrana proti agresívnemu prostrediu 7
7.6 Príslušenstvo mosta 8
7.6.1 Vozovka na moste 8
7.6.2 Rímsy 9
7.6.3 Bezpečnostné zariadenia 9
7.6.4 Odvodnenie mosta 10
7.6.5 Ložiská 10
7.6.6 Mostné závery 10
7.6.7 Prechodové dosky 11
7.6.8 Prechodové oblasti 11
7.6.9 Vedenia na moste 11
7.6.10 Terénne úpravy 11
7.6.11 Vyznačenie roku výstavby 12
7.6.12 Stále zariadenie na moste 12
7.6.13 Rozmiestnenie meracích a pozorovacích bodov 12
7.6.14 Požiadavky na povrchovú úpravu betónových konštrukcií 12

7.6.15 Požiadavky na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií 12
8. VÝSTAVBA MOSTA 13
8.1 Dokončovacie práce 13
8.2 Súvisiace (dotknuté) objekty stavby 14
9. POŽIADAVKY NA ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY A DLHODOBÉ SLEDOVANIE MOSTA 14
9.1 Požiadavky na meranie počas výstavby 14
9.2 Zaťažovacie skúšky 14
10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 14
11. NÁVRH PRÍSTUPU A SPRÁVY 15
12. RÔZNE, POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 15
13. VÝPOČET ODVODNENIA 17

T E C H N I C K Á S P R Á V A

k projektovej dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu
205-00 MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba	:	**I/68 Plavnica preložka cesty**
Objekt	:	205-00
Názov mosta	:	Most cez potok Šambronka v km 5,111
Kraj	:	Prešovský
Katastrálne územie	:	Plavnica
Okres	:	Stará Ľubovňa
Stavebník	:	**Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Zriaďovateľ	:	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie Slobody č.6, 810 05 Bratislava
Uvažovaný správca mosta	:	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice
Hlavný projektant	:	**Združenie AMBERG & PROMA** Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Projektant objektu	:	**MOSTAT, spol. s r.o.** Belehradská 18, 040 13 Košice
Zodpovedný projektant	:	Ing. Jaroslav Palgut, ev. číslo 4755
Bod kríženia	:	s úpravou potoka Šambronka
Staničenie cesty I/68	:	km 5,110 586
Staničenie úpravy potoka	:	km 0,387 057
Uhol kríženia	:	α= 97,9g

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (podľa STN 73 6200)

Charakteristika mosta :

a) most na pozemnej komunikácii
b) –
c) most cez potok
d) most s jedným otvorom
e) jednopodlažný
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivý
h) trvalý
i) v smerovom, oblúku a v klesaní
j) šikmý, α= 99,2g
k) s normovou zaťažiteľnosťou
l) masívny
m) plnostenný
n) tyčový prefabrikát
o) otvorene usporiadaný
p) s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia	:	24,425m
Dĺžka nosnej konštrukcie	:	27,226m
Dĺžka mosta	:	38,532m
Šikmosť mosta	:	α= 99,2g
Šírka medzi obrubníkmi	:	11,50m
Šírka medzi zvodnicami	:	11,50 m
Výška mosta	:	max. 6,82m
Stavebná výška	:	1,59 m
Plocha mosta	:	27,226*12,75= 347,13m^2 (dĺžka NK x šírka medzi zábradlím)
Zaťaženie mosta	:	v zmysle STN EN 1990 a STN en 1991, použité zaťažovacie modely ZM 1,2,3
Parametre na prepravu	:	Most sa nachádza na osobitne určenej trase. Zaťaženie uvažované v zmysle čl. NA 2.16, STN EN 1991-2/NA a podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 (zvláštne vozidlá).

3. NADVÄZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ

V DSP bol mostný objekt navrhnutý ako jednopoľový z tyčových prefabrikátov so spriahovacou doskou založený plošne. Oproti predchádzajúcemu stupňu nenastala žiadna zmena v koncepcii riešenia mostného objektu. Požiadavky na jeho umiestnenie vyplynuli z potreby prekonania existujúcej prekážky, konfigurácie terénu ako i z výškového vedenia nivelety preložky cesty I/68.

4. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA

Most sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia obce Plavnica na ceste I/68. Mostný objekt prevádza navrhovanú dvojpruhovú smerovo nerozdelenú komunikáciu kategórie C11,5/80 ponad úpravu potoka Šambronka, objekt 233-00.

Smerové vedenie preložky cesty I/68 sa v mieste mosta nachádza v oblúku s polomerom R=630m, výškovo je komunikácia vedená v stúpaní so sklonom 0,50% a vo vypuklom výškovom oblúku s polomerom R= 26000m. Priečny sklon cesty I/68 v mieste mosta je jednostranný, dostredný 3,5%.

Premosťovaná prekážka je úprava potoka Šambronka, objekt 232-00. Šírka dna je 14,0m, sklon svahov 1:1,5. Výška Q_{100} ročných prietokov je v mieste mosta na kóte 498,347m (v zmysle hydrotechnického výpočtu, objekt 232-00, spracovateľ Ing. M. Bejda). Mostný otvor je navrhnutý na prevedenie Q_{100} ročných prietokov s dostatočnou rezervou, vzdialenosť spodnej hrany nosnej konštrukcie od hladiny Q_{100} je v najnepriaznivejšom mieste 2,99m.

V mieste mosta sa nachádza oznamovací kábel ŽSR vedený vzduchom, ktorý sa bude v rámci stavby prekladať.

5. ÚZEMNÉ PODMIENKY

Územie v mieste mostného objektu možno charakterizovať ako rovinaté. Nachádza sa v intraviláne obce Plavnica, k.ú. Plavnica, pôda v okolí mosta nie je poľnohospodársky obrábaná.

6. GEOLOGICKÉ PODMIENKY

Pre stavbu bol vykonaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum, spracovateľ URAN-PRES, s.r.o. Spišská Nová Ves (evidenčné číslo úlohy 753/09).

Mostným objektom 205-00 prekonáva trasa preložky potok Šambronka. V oblasti projektovaných opôr mosta boli do hĺbky 1,8 až 3,0m overené antropogénne sedimenty charakteru štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy, ktoré tvoria ochrannú hrádzu potoka.

Pre overenie inžiniersko-geologických pomerov boli v oblasti mostného objektu realizované sondy 205-1 a 205-2 s dĺžkou 10,0m. V sondách bol zistený odlišný charakter proluviálnych sedimentov. V sonde 205-1 bol do hĺbky 8,0m overený štrk ílovitý, v sonde 205-2 sa v 1,8 – 4,0m hĺbke nachádza tuhý íl s nízkou plasticitou **F6 CL**.

Terasové štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy až ílovité štrky **G3 G-F** – **G5 GC** sa nachádzajú do hĺbky 7,9 – 8,0m. Opracované úlomky hornín sú prevažne veľkosti do 5 cm, lokálne do 10 cm. V podloží štrkov bola overená vrstva svetlohnedého pevného ílu piesčitého až piesku ílovitého **F4 CS** – **S5 SC** s hrúbkou 1,0 – 1,1m.

V sonde 205-1 bol v hĺbke 9,0 – 9,3m zistený eluviálny íl so strednou plasticitou **F6 CI** pevnej konzistencie.

Predkvartérne silno zvetrané tmavosivé ílovce **;** sa nachádzajú v hĺbke 9,0 až 9,3m.

Hydrogeologické pomery

Narazená hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke 4,6 – 4,7m. Mierne napätá hladina po odvŕtaní vystúpila na úroveň 4,5m.

Z hľadiska agresivity možno predpokladať, podľa výsledkov laboratórnych rozborov vody zo sondy 206-4, že v dôsledku zvýšenej hodnoty elektrolytickej vodivosti sa jedná o veľmi vysokú agresivitu prostredia na oceľ (IV.). Všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovými vodami, treba chrániť ochranou, ktorá zodpovedá prostrediu s veľmi vysokou agresivitou na oceľ podľa STN 03 8375 a STN 03 8372.

Z hľadiska agresivity podzemnej vody na betón, možno predpokladať, že podzemná voda vytvára neagresívne chemické prostredie.

Navrhovaný spôsob zakladania objektu bol zvolený na základe odporúčania inžiniersko-geologického prieskumu.

Kompletné geologické podklady k mostu sú uvedené v „Záverečnej správe geologickej úlohy I/68 Plavnica, preložka cesty“.

7. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA

7.1 Charakteristika mosta

Predmetný objekt je navrhnutý ako šikmý, jednopoľový. Nosná konštrukcia je tvorená predpätými tyčovými prefabrikátmi dĺžky 27,0m so spriahovacou doskou. Spodná stavba je tvorená masívnymi gravitačnými oporami so zavesenými krídlami. Opory sú založené plošne.

Pri koncepcii návrhu mostného objektu boli zohľadnené existujúce prekážky, konfigurácia terénu ako i výškové vedenie nivelety preložky cesty I/68. Mostný objekt je súčasťou projektovaného riešenia preložky cesty I/68 a premosťuje úpravu potoka Šambronka. Pri návrhu mosta sme uvažovali s maximálnymi prietokmi (Q_{100}) v potoku Šambronka so zachovaním voľnej výšky nad hladinou návrhového prietoku v zmysle STN 73 6201.

7.2 Materiály

Betón STN EN 206:

Podkladový betón	C12/15-X0 (SK)
Betónové bloky schodiska	C30/37-XC2,XD2,XF3 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
Základové pásy opôr	C25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 16-S3
Drieky, úložné prahy opôr, krídla	C30/37-XC4,XF4 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 16-S3
Prechodové dosky	C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 22-S3
Tyčové prefabrikáty	C50/60-XC4,XD3,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,1- D_{max} 16-S4
Spriahovacia doska	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 16-S3
Dobetonávky čiel a priečniky	C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 16-S3
Monolitická rímsa	C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 16-S3 (S4)

Rímsové prefabrikáty C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- D_{max} 16-S3 (S4)

Pre hodnoty modulov pružnosti jednotlivých pevnostných tried betónov je nutné splniť ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, tab. 3.1).

Pre prístupové schodiská , žľaby a iné detaily platia materiály podľa VL4.

Betonárska výstuž STN EN 1992-1-1: B500B, f_{yk}= 500MPa, trieda ťažnosti „B“

Podrobnosti viď jednotlivé prílohy.

7.3 Popis nosnej konštrukcie

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spriahnutý prierez z tyčových prefabrikátov dĺžky 27,0m, výšky 1,3m a železobetónovej spriahovacej dosky minimálnej hrúbky 200mm. Nosnú konštrukciu tvorí jedno prosté pole s rozpätím 26,50m. Priečny rez mosta tvorí 12ks nosníkov.

Horný povrch spriahovacej dosky bude v priečnom i v pozdĺžnom smere sledovať niveletu mosta. Vzhľadom na to, že povrch dosky slúži ako podklad pre izoláciu mosta, je potrebné pri jej realizácii dodržať normou predpísanú rovinatosť. Most je opatrený dobetonávkou koncových priečnikov.

Na spodnú stavbu je nosná konštrukcia uložená pomocou elastomérových ložísk. Ložiská budú osadené na vrstvu plastmalty.

7.4 Založenie a spodná stavba

7.4.1 Vytýčenie spodnej stavby

Všeobecné zásady platné pre vytýčenie spodnej stavby:

- presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422,
- vytyčovacia schéma musí byť vypracovaná vo výškovom systéme B.p.v. a v súradnicovom systéme JTSK,
- výkres vytýčenia obsahuje vytýčenie osí základov spodnej stavby, body obrysu základov opôr. Výškové kóty sú uvádzané na hornej hrane podkladného betónu.

Poloha bodov podrobného bodového poľa je zrejmá z výkresovej časti dokumentácie. Vytýčenie mosta (spodnej stavby) bude vykonané z bodov vytyčovacej siete 5019, 5020, 5021, 5022 a 5023.

7.4.2 Zakladanie

Pred začatím akýchkoľvek prác na spodnej stavbe mosta je potrebné vytýčiť a preložiť všetky inžinierske siete kolidujúce s mostným objektom. Ďalej je nutné zosúladiť práce na zakladaní mosta s úpravou potokov Jasenok a Šambronka.

Zemné práce je potrebné realizovať v čase nízkych a stabilných prietokov, v spolupráci so správcom tokov (Povodie Dunajca a Popradu). Pred začatím prác je zhotoviteľ objektu povinný vypracovať Povodňový plán.

Mostný objekt sa nachádza v ochrannom pásme ŽSR, t.z. že pred začatím prác je potrebný súhlas príslušných sekcií ŽSR.

Založenie opôr mosta je navrhnuté plošné na štrkovom vankúši hrúbky min.1,00m zhutnenom na I_d=0,98, v otvorených stavebných jamách so sklonom svahov 1:1. Ak sa sklony svahov výkopu preukážu ako nedostatočné je potrebné prerušiť práce a prizvať geológa a projektanta, ktorí určia ďalšie opatrenia na zabezpečenie nevyhnutnej stability svahov!

Opory sa nachádzajú v tesnej blízkosti potoka Šambronka, preto navrhujeme výkopové práce spojené so zakladaním mostných opôr realizovať pod ochranou súvislých štetovnicových stien

votknutých do únosného podložia, za stáleho čerpania presiaknutej riečnej aj spodnej vody. Návrh a statické posúdenie štetovnicových stien bude súčasťou ďalšieho stupňa pd. Na čerpanie vody budú v rohoch stavebných jám zriadené studne z betónových skruží ϕ800mm.

7.4.3 Popis spodnej stavby

Spodná stavba je navrhnutá z dvojice krajných opôr. Opory sú navrhnuté ako masívne gravitačné.

Základové pásy opôr sú navrhnuté z prostého betónu **C25/30-XC2,XF2**, s rozmermi 1,50x4,53x14,0m. Drieky opôr majú premennú výšku 3,151-3,626m opora 1 a 3,148-3,620m opora 2. Driek opôr je navrhnutý z betónu **C30/37-XC2,XD1,XF2**. Na rube a líci opôr je navrhnutá povrchová výstuž zo zváraných sietí ϕ8/8mm z betonárskej výstuže z ocele triedy **B500B**. Úložné prahy sú navrhnuté zo železobetónu **C30/37-XC2,XD1,XF2**, vystužené budú betonárskou výstužou z ocele triedy **B500B**. Úložné prahy majú konštantnú výšku 1,20m, šírku 1,85m, šírku 13,60m. Na úložnom prahu budú v mieste ložísk vybetónované výstupky, bloky, na zabezpečenie vodorovnej plochy na uloženie ložísk, ako i na umožnenie osadenia lisov v prípade potreby výmeny ložísk. Pozornosť je potrebné venovať odvodňovaciemu žliabku na styku hornej hrany úložného prahu a líca záverného múrika. Záverný múrik sa vybuduje po osadení tyčových prefabrikátov a vybetónovaní spriahovacej dosky a koncových priečnikov. Bude opatrený kapsou pre osadenie mechanického mostného záveru. Do záverného múrika je kotvená prechodová doska dĺžky 5,0m. Mostné krídla sú zavesené, železobetónové dĺžky 3,80m.

7.4.3.1 Odvodnenie priestoru za krajnými oporami

Odvedenie presiaknutej povrchovej a podpovrchovej vody z prechodovej oblasti krajných opôr bude prevedené drenážnou rúrou DN 160mm uloženou do lôžka zo štrkopiesku hr. 100 mm (viď prehľadný výkres - príloha č.2). Rub opôr nad drenážnou rúrou bude opatrený dvoma vrstvami drenážnej ochrannej geotextílie (plošná drenáž). Drenážna rúra ϕ160 mm bude v sklone min.3% vyústená v zmysle Vzorových listov VL4, list č. 203-04 na dlažbou spevnený povrch svahového kužeľa pri opore č.1 a č.4.

7.4.3.2 Izolácia a ochrana povrchu spodnej stavby

Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné zaistiť riadne ošetrovanie betónu v zmysle TKP 15. Všetky časti spodnej stavby, ktoré sú v styku so zeminou budú opatrené izolačným náterom – 1x penetračný + 2x asfaltový náter.

Pracovná škára na závernom múriku, je vyplnená tesniacim trvale pružným silikónovým tmelom (odolný proti UV žiarenia šedej farby).

7.5 Ochrana proti agresívnemu prostrediu

Antikorózne opatrenia sa zrealizujú v zmysle záverov korózneho prieskumu v súlade so smernicou MDSVP SR č. D2-2450/1992.

Na základe vykonaného korózneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previesť základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov „stupeň 3“ podľa TP 081 (TP 03/2014) „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií“ vydané MDV-SR 09/2013 - t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206, sekundárnej ochrany a konštrukčných úprav bez prepojenia výstuže a bez jej vyvedenia na povrch konštrukcie..

Primárna ochrana spočíva predovšetkým v zabezpečení minimálneho krytia výstuže 50 mm na vonkajšom povrchu železobetónových konštrukcií v trvalom so styku so zeminou (dištančné podložky je nutné použiť z elektricky nevodivého materiálu). Ďalšie požiadavky:

- je potrebné obmedziť vznik trhlín
- použitie vodivých dištančných vložiek na okraji prierezov je neprípustné,
- je potrebné používať portlandské cementy,
- obsah chloridových iónov CL^- v betóne (pre železobetónové konštrukcie) nesmie prekročiť 0,4% z hmotnosti cementu resp. 0,2% z hmotnosti cementu pri predpätých konštrukciách
- prímesová voda nesmie obsahovať viac chloridov ako 500 mg Cl– na 1 liter (pre železobetónové konštrukcie) resp. 250 mg Cl^- na 1 liter pre predpäté konštrukcie
- kamenivo pre výrobu predpätého betónu nesmie obsahovať viac ako 0,02% vo vode rozpustných chloridov
- do železobetónových a predpätých konštrukcií sa nesmú použiť chlorid vápenatý a prísady na báze chloridov

Sekundárnu ochranu budú tvoriť nátery proti zemnej vlhkosti (1x penetračný a 2x asfaltový náter za studena) všetkých častí spodnej stavby v trvalom styku so zeminou.

- Konštrukčné úpravy jednotlivých častí mostného objektu:
- Zvodidlá - zvodidlo mimo mosta musí byť nevodivo oddelené od zvodidla na moste. Prevedenie izolačného styku musí byť v súlade s TP pre použitý typ zvodidla.
- Zábradlie a protihlukové steny – nad prechodom z NK na krídla sa zabezpečí elektrické izolačné oddelenie vzduchovou medzerou šírky 10-30mm.
- Chráničky - sú navrhnuté z elektricky nevodivého materiálu. Konštrukčné úpravy jednotlivých častí mostného objektu:

Ložiská: ložiská budú odizolované vrstvou plastmalty. Zloženie polymérnej malty musí zodpovedať min. hodnote merného odporu 1.1012Ωm.

Mostné závery: musia byť zhotovené pre prostredie s výskytom bludných prúdov. Mostný záver musí zabezpečiť elektricky izolačné oddelenie nosnej konštrukcie mosta od spodnej stavby (vrátane oplechovania ríms).

Zvodidlá: zvodidlo mimo mosta musí byť nevodivo oddelené od zvodidla na moste. Prevedenie izolačného styku musí byť v súlade s TP pre použitý typ zvodidla.

Zábradlie: nad dilatáciou sa zabezpečí elektrické izolačné oddelenie zábradlia vzduchovou medzerou šírky 10-30mm.

Chráničky: musia byť vyhotovené z nevodivého materiálu.

7.6 Príslušenstvo mosta

7.6.1 Vozovka na moste

Konštrukcia vozovky na moste je navrhnutá v zmysle STN 73 6242 a STN EN 13108-1, pre triedu dopravného zaťaženia IV-VI v zmysle STN 73 6114 s nasledovnou skladbou:

Kryt vozovky	Asfaltový betón, modifikovaný	SMA 11 obrus PMB	40mm
Spájací postrek	Spojovací postrek emulzný, modifikovaný	PS, CBP	-
Zaklinenie	Predobalená drva frakcie 4-8 mm		-
Ochranná vrstva	Asfaltový betón, modifikovaný	AC 11 obrus PMB	45 mm
Spájací postrek	Spojovací postrek emulzný, modifikovaný	PS, CBP	-
Izolačná vrstva	Natavovací asfaltový izolačný pás	NAIP	5mm
Zapečaťujúca vrstva			-
Spolu			90mm

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolácie sa použije spojovací postrek, ak si to vyžaduje technologický postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy. Na spojenie ochrannej vrstvy izolácie s izoláciou sa použije spojovací postrek, ak je uvedený vo vyhlásení o zhode izolačného systému. Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podľa STN 73 6129.

Povrch mostovky bude pred zhotovení zapečaťujúcej vrstvy upravený obrokovaním.

Pod rímsou je izolácia mostovky a ochrana izolácie navrhnutá z vystužených natavovaných asfaltových izolačných pásov (v zmysle STN 73 6242). Styk zvislej časti obruby ríms a vozovky bude vyplnený trvale pružnou zálievkou s predtesnením.

Zálievky popri monolitických rímsach a mostných záveroch musia byť vydebnené drevenou latou (nie zarezané). Okraj rímsy do výšky vozovky je opatrený kotevným impregnačným náterom a škára vyplnená trvalo pružnou zálievkou s predtesnením. Zálievky sa zrealizujú i okolo odvodňovačov. V úžľabí odvodňovacieho pruhu a pred dilatáciou opory č.1 bude umiestnený drenážny kanálik z plastbetónu.

7.6.2 Rímsy

Rímsy sú navrhnuté ako monolitické s pohľadovými prefabrikátmi s rastrom výšky 700mm. Rímsy majú šírku 800mm na vyššej strane mosta a 1650mm na nižšej strane mosta. Priečny sklon ríms je 4,0%, resp. 3,5%, smerom do vozovky. Horný povrch vodorovnej časti ríms bude upravený stirážou ("metličkový betón") v priečnom smere.

Na vnútornej časti ríms sú navrhnuté kamenné (žulové) obrubníky. Obrubníky budú do monolitickej časti ríms kotevné v zmysle VL4 (408.02).

V monolitickej časti ríms sú navrhnuté PVC chráničky ϕ100mm.

Betonáž jednotlivých nadväzujúcich pracovných úsekov rímsy bude realizovaná striedavo, minimálny vek vybetónovaného úseku pred betonážou vedľajšieho úseku je 2 dni. Dĺžka pracovného záberu je 4,0m. Pracovné škáry budú tesnené v zmysle VL4-410.02.

Rímsa na styku s vozovkou bude opatrená náterom na zabezpečenie priľnavosti tesniacej zálievky. Styk zvislej časti zvýšenej obruby a vozovky bude vyplnený trvalo pružnou zálievkou s predtesnením šírky 20mm (potrebné použiť vydebnenú škáru). Za krídlami opôr, medzi schodiskom a krídlom opory sa terén spevní kamennou dlažbou hr. 0,1- 0,15m ukladanou do betónu s vyškárovaním cementovou maltou z dôvodu zabránenia eróznej činnosti vody a jej zatekania za krídla.

Do monolitickej chodníkovej rímsy mosta je kotvené schválené oceľové zábradelné zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 a protihluková stena, SO 301-00. Na odraznom pruhu je osadené schválené oceľové mostné zábradelné zvodidlo s úrovňou zachytenia H2. Ochrana proti bludným prúdom pozri kapitolu 7.5.

Kotvenie všetkých ríms do nosnej konštrukcie je navrhnuté pomocou oceľových kotiev. Poloha kotiev v priečnom a pozdĺžnom smere bude určená po jednoznačnom stanovení typu zvodidla.

7.6.3 Bezpečnostné zariadenia

Na mostnej rímse so služobným chodníkom je navrhnuté schválené oceľové zábradelné zvodidlo pre úroveň zachytenia H2. Na vonkajšom okraji mosta je navrhnutá protihluková stena, objekt 301-00, ktorá bude slúžiť aj ako bezpečnostné zariadenie.

Na odraznom pruhu je navrhnuté schválené oceľové zábradelné zvodidlo pre úroveň zachytenia H2.

Tvar a detaily zvodidla budú dopracované po jednoznačnom stanovení typu zvodidla. Zvodidlo na oboch koncoch mosta pokračuje cestným zvodidlom.

Mostné zvodidlo, zábradelné zvodidlo, zábradlie, ako i všetky oceľové konštrukcie na moste trvalo v styku so vzduchom sa ochránia podľa TP 068 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. Bezpečnostné zariadenia budú očistené otrieskaním tak, aby zodpovedalo stupňu čistoty Sa 2½ a povrchovo upravené. Povrchová úprava pozostáva z metalizácie má 100µm + 1x epoxidového náteru 80µm + 1x krycieho polyuretánového náteru 80µm, farebný odtieň (RAL) určí stavebník (SSC).

Nad dilatáciami je potrebné zabezpečiť pozdĺžny posun v zvodnici a madle mostného zábradelného zvodidla ako i vodorovných prvkov oceľového zábradlia. Bezpečnostné zariadenia budú osadené tak, aby bola možná ich výmena. Dilatácia sa rieši v rámci typu certifikovaného zvodidla.

Z dôvodu základných opatrení proti bludným prúdom sa schválené mostné zvodidlá nad mostnými závermi vzájomne nevodivo odizolujú. Zvodidlá mimo mosta musia byť taktiež nevodivo oddelené od schváleného zvodidla na moste. To isté platí i pre protihlukovú stenu. Ochrana proti bludným prúdom pozri kapitolu 7.5.

Kotevné dosky zvodidla a zábradlia budú kotvené lepenými kotvami a budú podliate plastmaltou. Kotevné skrutky bezpečnostných zariadení budú chránené krycou maticou z galvanizovanej ocele, prípadne plastovým krytom matice.

7.6.4 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky k mostným odvodňovačom, ktoré sú umiestnené v odvodňovacom pruhu v osovej vzdialenosti 0,25m od kraja rímsy. Rozmiestnenie odvodňovačov po dĺžke mosta bolo navrhnuté na základe výpočtu hltnosti odvodňovača a pozdĺžneho sklonu na moste. Rozmer odvodňovačov navrhujeme 0,3x0,5m. Odvodňovací systém musí byť certifikovaný, továrensky vyrábaný. Všetky oceľové časti odvodňovacieho systému musia byť opatrené antikoróznou povrchovou úpravou z výrobne. Detaily odvodnenia budú dopracované po jednoznačnom stanovení typu a systému podľa výrobcu. Povrch izolácie mosta sa odvodní za pomoci osadených odvodňovacích tvaroviek. V pozdĺžnom smere je medzi odvodňovačmi navrhnutý drenážny kanálik šírky 100mm, vyplnený polymérnym drenážnym plastbetónom frakcie ϕ8-16mm. V priečnom smere je drenážny kanálik navrhnutý pred mostným záverom pri opore č.1. Odvodňovače aj odvodňovacie tvarovky pre odvodnenie povrchu izolácie budú zaústené pod nosnou konštrukciou mosta v zmysle Vzorových listov VL4, list č.502.01.

Škára medzi konštrukciou odvodňovačov a vozovky bude vyplnená trvalo pružnou zálievkou s predtesnením šírky 20mm (potrebné použiť vydebnenú škáru).

Úložné prahy krajných opôr budú mať pri záverných múrikoch odvodňovacie žliabky z ½ rúrky ϕ100mm, na vyvedenie prípadnej vody z povrchu úložného prahu k bočnej strane prahu v smere priečneho sklonu mosta.

Za krajnými oporami sa vybuduje drenáž s vyústením vo svahu komunikácie.

7.6.5 Ložiská

Nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená prostredníctvom elastomérových ložísk. Ložiská sa osadia na úložné bloky s vodorovným horným povrchom s minimálnou výškou v zmysle VL4 nad úložným prahom z dôvodu vloženia lisov pri ich prípadnej výmene. Po ich výškovej a smerovej rektifikácii sa podlejú 10mm hrubou vrstvou plastmalty. Tým sa dosiahne oddelenie NK od spodnej stavby z titulu protikorozívnych opatrení na moste. Po definitívnom stanovení typu ložísk, je potrebné previesť korekciu – prípadnú úpravu rozmerov a výšok blokov na podporách resp. náliatkoch na NK v rámci DVP objektu.

Na oporách mosta sú navrhnuté elastomérové nekotvené ložiská typu B 200x300x52(37)mm so 4-mi vnútornými vrstvami elastomeru hrúbky 8mm, 2-mi vonkajšími vrstvami elastomeru hrúbky 2,5mm a 5-imi výstužmými plechmi hrúbky 3mm.

7.6.6 Mostné závery

Nad krajnými oporami č.1 a 2 je navrhnutý mechanický povrchový mostný záver na vozovkovej časti aj na rímsach s celkovým dilatačným pohybom 60mm. Mostné závery sú navrhnuté v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších predpisov s ohľadom na minimálne šírenie hluku. Mostný záver musí byť

elektroizolačný, s potrebnou antikoróznou úpravou z výroby. Škára medzi konštrukciou mostného záveru a vozovky bude vyplnená trvalo pružnou zálievkou s predtesnením šírky 20mm (potrebné použiť vydebnenú škáru). V najnižšom bode mostného záveru musí byť kondenzát zvedený pod most. Geometrický tvar mostného záveru sleduje priečny a pozdĺžny sklon vozovky. Detaily osadenia mostného záveru budú dopracované po jednoznačnom stanovení typu mostného záveru v ďalšom stupni pd.

Pred zadaním mostného záveru do výroby je nutné fyzicky preveriť (premerať) projektom navrhnuté šírky a výšky v osi dilatácie!!!

7.6.7 Prechodové dosky

Prechodové dosky sú na oboch oporách. Ich dĺžka je 5,0m. Sú osadené v sklone 1:10 na vrstve podkladového betónu. Pod prechodovou doskou je zriadený protimrazový klin s Rmin=0,85. Prechodové dosky sú monolitické zo železobetónu **C 25/30 –XC2,XF2**. Výstuž dosky je z betonárskej výstuže z ocele triedy **B500B**, výstuž vo vrubovom kĺbe kotvená do záverného múrika opory je opatrená ochranným povlakom - metalizácia zinkom máčaním v štandardnom vyhotovení. Povrch prechodovej dosky v oblasti záverného múrika opory na dĺžke 750-1000mm je izolovaný natavovaným izolačným pásom tak ako nosná konštrukcia + penetračný náter, zvyšná plocha dosky je opatrená – 1x penetračným + 2x asfaltovým náterom za studena. Škára medzi okrajom prechodovej dosky a záverným múrikom sa predtesní gumovým profilom a zaleje trvale pružnou zálievkou.

7.6.8 Prechodové oblasti

Prechodová oblasť musí byť vybudovaná v zmysle „VL4 – MOSTY“ 201.07 vydaných SSC Bratislava. Zásyp rubu opôr musí byť z nenamŕzavých priepustných materiálov, zhutnených na s Id=90%, do úrovne 2,0m na s Id=100%. Pláň pod voľným koncom prechodovej dosky musí mať min. únosnosť odpovedajúcu modulu reakcie s K= 35 MNm-3, alebo modulu pružnosti min. E= 30,0MPa. Zásyp sa zhotoví po vrstvách hrúbky maximálne 300mm po zhutnení a hutní sa ľahkou až stredne ťažkou technikou.

Spätný zásyp za oporami, je možno realizovať zo zemín „vhodných do násypu“, po vrstvách max. hrúbky 300mm s hutnením na parameter D=95% PS.

Štrkopieskový ochranný zásyp (klin) sa bude realizovať z nenamŕzavej zeminy (štrkopiesku alebo štrkodrvy frakcie 0-32 tr.A) za oporami je navrhnutý šírky min. 0,60m. Pod prechodovými doskami doskou sa ochranný zásyp zlomí do sklonu 3 % (smerom od opory) tak, aby minimálna hrúbka tohto obsypu pod prechodovou doskou bola 150mm. Miera zhutnenia musí dosiahnuť ID>=0,85.

Zásyp za oporami sa bude realizovať zo zemín vhodných alebo veľmi vodných do násypov.

Miera zhutnenia zásypu za oporami musí spĺňať ustanovenia STN 73 6133.

V prechodovej oblasti najväčšia hrúbka zhutňovanej vrstvy nesmie byť väčšia ako 0,3m.

7.6.9 Vedenia na moste

V chodníkovej doske sa nachádzajú 4ks PVC chráničiek pre výhľadové prevedenie vedení cez most.

7.6.10 Terénne úpravy

Pre prístup pod most sú na svahových kužeľoch pri opore 1 a 2 navrhnuté revízne schodiská šírky 750mm. Schodiská budú z prefabrikovaných betónových blokov 200x500x750mm ukladaných do betónu hr. 200mm vystuženého zváranou sieťou. Prístup na schodiská bude z cesty I/68. Pozdĺž revízneho schodiska bude osadené zábradlie výšky 1,1m. Zábradlie bude z kompozitného materiálu a bude mať pevné madlo aj podmadlo. Ukotvenie bude prostredníctvom pätných dosiek z nerezu a chemických kotiev. Podrobnosti zábradlia sa doplnia po určení konkrétneho dodávateľa zá-

bradlia.

Svahový kužeľ bude spevnený dlažbou z lomového kameňa hrúbky 150mm ukladanou do betónu hrúbky 100m s vyškárovaním cementovou maltou.

Na plynulý prechod z ríms na terén sú na koncoch krídel navrhnuté prechodové bloky ríms.

Na konci krídiel, medzi krídlom a prechodovým blokom rímsy bude škára šírky 20mm vyplnená trvalo pružnou asfaltovou zálievkou.

7.6.11 Vyznačenie roku výstavby

Zhotoviteľ prác trvalým spôsobom vyznačí rok výstavby mostného objektu otlačkom gumenej matrice do betónu krajnej opory (STN 73 6201). Súčasťou stavby mosta je osadenie tabuliek s evidenčným a identifikačným číslom mosta na začiatkoch mosta v smere jazdy (vpravo). Číslo určí správca mosta - SSC, a.s.

7.6.12 Stále zariadenie na moste

Stále zariadenie na ničenie sa do predmetného mostného objektu nezabuduje.

7.6.13 Rozmiestnenie meracích a pozorovacích bodov

Na moste budú osadené meracie značky pre sledovanie trvalých deformácií nosnej konštrukcie mosta a značky na každej podpere mosta pre sledovanie ich zvislosti prípadne ich poklesu. Klincové značky budú osadené z oboch strán MZ. Všetky geodetické značky budú s protikoróznou ochranou. Okrem týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný pohyb meracích značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude prevádzaná zo vzťažných bodov osadených v blízkosti mosta tak, aby bola možná zámera na pozorovacie body. Ich presná poloha sa určí priamo na mieste počas realizácie objektu za spolupráce s autorizovaným geodetom, resp. hlavným geodetom stavby. Rozmiestnenie meracích značiek na moste a konštrukcia je zrejmé z výkresovej dokumentácie.

7.6.14 Požiadavky na povrchovú úpravu betónových konštrukcií

Viditeľné plochy nosnej konštrukcie a spodnej stavby budú mať pohľadový betón kategórie cc (debniaci materiál: preglejka alebo oceľové debnenie a kvalita povrchu: povrch nevyžaduje ďalšiu úpravu) a všetky neviditeľné plochy minimálnu kategóriu aa (debniaci materiál: neohobľované dosky na zraz a kvalita povrchu: povrchové drobné chyby, po oddebnení odstrániť drobné odštiepky, upraviť dreveným hladidlom) v zmysle TKP – 16 (vydané MDV-SR 10/2013).

Všetky ostré hrany, ak nebude vo výkresovej dokumentácii uvedené inak, budú skosené vložením trojuholníkovej lišty 20x20mm do debnenia.

Všetky betónové plochy, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou (náterovou za studena) proti zemnej vlhkosti (1 x penetračný a 2 x asfaltový náter).

7.6.15 Požiadavky na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií

Všetky oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvalo v styku so vzduchom sa ochránia podľa TP 068 „Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov“, na životnosť riešenú v zmysle STN EN ISO 12944 pre korózne prostredie C4 a vyššie so životnosťou „vysokou“ t.j. viac ako 15 rokov. Použité náterové systémy budú spĺňať podmienky špecifikované v tabuľkách 1., 2. a 4. pre dlhodobú životnosť - min. 15 rokov a viac a základným koróznym zaťažením, ktoré obsahuje oblasti ostreku posypovými soľami. Farba vrchného náteru bude určená v ďalšom stupni PD.

Príklad povrchovej úpravy podľa TP 068:

- stupeň prípravy povrchov Sa 2,5 podľa STN EN ISO 8504-2 a STN EN ISO 12944-4
- žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461, 100µm
- medzivrstvový epoxidový náter 100µm

vrchný polyuretánový náter 80µm (RAL určí stavebník)

8. VÝSTAVBA MOSTA

Pred začatím výstavby mostného objektu je potrebné skoordinovať práce s výstavbou súvisiacich objektov stavby.

pred samostatným zahájením prác na preložke cesty I/68 a výstavbe mostného objektu 205-00 musia byť zamerané a vytýčené všetky inžinierske siete v danej lokalite. kolidujúce inžinierske siete budú v rámci stavby preložené.

Projekt DRS/DP predpokladá sa nasledujúci postup prác pri výstavbe mosta:

- príprava staveniska (značenie záberov, odstránenie humóznych vrstiev, prekládky všetkých inžinierskych sietí)
- výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné realizovať pred začatím prác na objekte, všetky súvisiace siete musia byť pred zahájením prác na stavbe mosta zamerané,
- zemné práce spojené so zakladaním opôr,
- debnenie a betonáž základových pásov,
- debnenie, vystuženie a betonáž driekov opôr,
- zadebnenie, vystuženie a betonáž úložných prahov vrátane blokov pod ložiská,
- zriadenie spevnených pracovných plôch pre kolesové žeriavy,
- osadenie mostných ložísk,
- osadenie predpätých tyčových prefabrikátov,
- zadebnenie, vystuženie a betonáž dobetonávky čiel prefabrikovaných nosníkov a spriahovacej dosky,
- ošetrovanie čerstvo zabetónovanej dosky (zakrytie geotextíliou a polievanie vodou),
- debnenie, vystužovanie a betonáž záverných múrikov a zavesených mostných krídel,
- zriadenie ochrany proti zemnej vlhkosti na spodnej stavbe,
- zriadenie drenáže za oporami,
- zriadenie prechodovej oblasti a protimrazového klinu za oporami,
- zriadenie prechodových dosiek,
- zriadenie zapečaťujúcej vrstvy, mechanických mostných záverov a izolácie mosta,
- zriadenie kotiev ríms, osadenie lícnych rímsových prefabrikátov, debnenie vystuženie a betonáž monolitickej časti ríms,
- osadenie tvaroviek na odvodnenie povrchu izolácie mosta a mostných odvodňovačov,
- zriadenie ochrany izolácie, a osadenie bezpečnostných zariadení na moste,
- zriadenie obrusnej vrstvy vozovky a pružných zálievok,
- nátery oceľových konštrukcií mosta,
- zriadenie ochranných a zjednocujúcich náterov betónových častí mosta,
- zriadenie svahových kužeľov, revíznej lávky a schodov, spevnených plôch za krídlami a sklzov,
- dokončovacie práce a terénne úpravy.

8.1 Dokončovacie práce

Dokončovacie práce na objekte je potrebné zosúladiť s prácami na objektoch 100-00, 232-00, 233-00, 301-00, 650-00 a 660-00. Spevnenie obsypových kužeľov bude kamennou dlažbou z lomového kameňa hrúbky 0,10m uloženého do betónového lôžka hrúbky 0,10m s ukončením v päte mostného kužeľa betónovou pätkou rozmeru 0,60x0,60 m. Dlažba bude škárovaná cementovou maltou. Dlažba presahuje pôdorysný obrys mosta na šírku cca 0,50m resp. 1,0m v mieste schodiska. Na prístup pod nosnú konštrukciu a k ložiskám z telesa cesty slúži schodisko z betónových blokov 200x500x750mm ukladaných do betónu vystuženého zváranou sieťou. Prístup pod most je umožnený z cesty I/68 obslužným schodiskom. Prístupové schodiská sú šírky

0,75m.

Revízny chodník – dláždená lavica šírky 0,75m v sklone 5,0% slúži pre kontrolu ložísk krajných opôr.

8.2 Súvisiace (dotknuté) objekty stavby

- 030-00 Rekultivácia dočasne zabratej pôdy
- 100-00 Cesta I/68
- 232-00 Úprava potoka Jasenok
- 233-00 Úprava potoka Šambronka
- 301-00 Protihluková stena na ceste I/68 v km 4,950
- 650-00 Preložka telekomunikačných káblov
- 660-00 Preložka zabezpečovacieho vedenia ŽSR

9. POŽIADAVKY NA ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY A DLHODOBÉ SLEDOVANIE MOSTA

9.1 Požiadavky na meranie počas výstavby

Pri výstavbe spodnej stavby je potrebné venovať pozornosť zvislosti opôr a ich priestorovej polohe.

Pri výstavbe nosnej konštrukcie treba dbať na zvýšenú pozornosť kontrole polohy nosnej konštrukcie. Je nutné sledovanie priehybov nosnej konštrukcie a kontrolovať vodorovné deformácie podpier počas celej výstavby nosnej konštrukcie.

Výškové kóty blokov pod ložiská je nutné zamerať presnou niveláciou. Meraniu nosnej konštrukcie počas výstavby je nutné venovať mimoriadnu pozornosť.

Východzie „nulté“ zameranie spodnej stavby mostného objektu je potrebné zamerať pred vybudovaním nosnej konštrukcie. Po dobudovaní mosta sa prevedie ďalšie meranie všetkých inštalovaných meracích bodov na moste. Ďalšie merania budú súčasťou monitoringu objektu v časových úsekoch podľa požiadaviek správcu mostného objektu po spracovaní „Manuálu dlhodobého sledovania mosta“.

Merania počas výstavby mostného objektu sú v zmysle harmonogramu dodávateľa tak na spodnej stavbe (ložiská), ako i na nosnej konštrukcii. Uvedené merania budú realizované presnou niveláciou.

9.2 Zaťažovacie skúšky

V zmysle ustanovení STN 73 6209, pre mosty s rozpätím väčším ako 18,0m, je potrebné realizovať statickú zaťažovaciu skúšku mosta. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorý schváli projektant.

Pred začatím budovania opôr mosta je potrebné preveriť zaťažovacou skúškou únosnosť štrkopieskového vankúša. **Projektant si vyhradzuje právo, že na základe výsledkov zaťažovacích skúšok upraviť hrúbku štrkopieskového vankúša.**

10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa stavby. S tým súvisiace úlohy sú nasledovné :

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby mosta a pri všetkých pracovných operáciách.

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou mostu žiadnu ujmu.

11. NÁVRH PRÍSTUPU A SPRÁVY

Pre prístup pod most sú pri krídlach navrhnuté obslužné schodiská šírky 750mm. Prístup na schodiská bude z CESTY I/68. Pozdĺž obslužných schodísk bude osadené zábradlie z kompozitných materiálov výšky 1,1m.

Správu, pozorovanie mosta v rámci všeobecného dozoru, údržbu a opravy mostov, vrátane násypových a zárezových svahov, zabezpečuje vlastník, alebo ním poverený správca mosta v zmysle platných predpisov. Pravidelne sa udržuje tiež prístup k mostnému objektu a jeho častiam a tiež schody zabezpečujúce prístup na územie pod mostom na svahoch násypov.

Povinnosť vykonávať správu, údržbu a opravy mosta vyplýva z obecne platných predpisov a začína vydaním povolenia na trvalé užívanie mosta prípadne uvedením celého mosta alebo jeho časti do predčasného užívania.

Pri správe (prehliadkach, diagnostike), údržbe a opravách mostov musia byť dodržiavané ustanovenia príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane pri práci . Pracovisko musí byť v prípade potreby zabezpečené v súvislosti s výkonom prehliadok za premávky. Podmienky premávky (bez uzávierky, s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou) určujú príslušné cestné správne orgány po dohode s príslušným oddelením dopravnej polície.

Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500cm2.

Ochranný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel (vyhláška č.9/2009 Z.z; §4);

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození súvisiacich s technickým riešením prístupov k mostným konštrukciám pre pravidelné prehliadky a údržbu príslušných častí mosta, vykonávanie akýchkoľvek prác pri údržbe mostnej konštrukcie v blízkosti dopravného priestoru si vyžaduje podrobnejší popis pracovných postupov a s tým súvisiaci návrh potrebných ochranných pracovných pomôcok a ochranných opatrení. Potrebné podrobné pracovné postupy s vyhodnotením neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v súlade s §4, bod 1, zák. 124/2006 Z.z. bude uvedený v Manuáli údržby mostnej konštrukcie, spracovaným zhotoviteľom stavby resp., jeho správcom.

12. RÔZNE, POUŽITÉ NORMY A PREDPISY

Mostný objekt je navrhnutý podľa v súčasnosti platných STN EN, predpisov a nariadení.

- STN 73 6200 Mostné názvoslovie.
- STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov.
- STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi.
- STN EN 1536 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác - vŕtané pilóty.
- STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií.
- STN EN 1990 Zásady navrhovania.
- STN EN 1991-1 Zaťaženie konštrukcií. Všeobecné zaťaženia.

- STN EN 1991-2 Zaťaženie mostov dopravou.
- STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií. Všeobecné pravidlá a pravidlá
- pre budovy.
- STN EN 1992-2 Navrhovanie betónových konštrukcií. Betónové mosty – navrhovanie a konštruovanie.
- STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií.
- STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.
- STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na konštruovanie.
- STN EN 1337 Ložiská vo výstavbe.
- TKP, KL všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
- ZTKP Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
- VL4-Mosty Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií.
- TP Technické predpisy - schválené.

Pri nezrovnalosti riešenia detailov a chýbajúcich detailoch platí predpis VL4–MOSTY.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Palgut
Košice, marec 2019

13. VÝPOČET ODVODNENIA

Výpočet hltnosti odvodňovačov

Rozmery použitého odvodňovača - a/b	→	**a =**	0,330	m
		b =	0,530	m
		X =	0,100	m

označenie plochy : 205-00

← **výpočet plochy**

X - vzdialenosť odvodňovača od rímsy

priečny sklon	**q =**	**3,500**	%
pozdĺžny sklon	**s =**	**0,4968**	%
súčiniteľ drsnosti	**n =**	0,015	
šírka rozliatia	**B =**	1,000	m
výška vody pri obrubníku	**h = B x q =**	0,0350	m
plocha vody v rigóle	**F = 1/2 x B x h =**	0,0175	m^2
omočený obvod	**O = B + h =**	1,0350	m
hydraulický polomer	**R = F/O =**	0,0169	m
rýchlostný súčiniteľ	**$C = R^{1/6}/n$ =**	33,77	
rýchlosť na vtoku	**$v = C \times R^{1/2} \times s^{1/2}$ =**	0,310	m/s
množstvo vody pretekajúce rigólom	**Q = F x v x 1000 =**	5,4	l/s
výška vody v osi odvodňovača	**$h'_1 = (B - X - a/2) \times q$ =**	**0,026**	m
rýchlosť vody na povrchu	**v' = v x 1.15 =**	**0,356**	m/s



Obr. 5.2. Montná vysoť labe® – graf hltnosti

graf hltnosti pre vpust labe®, obr. č.5.2, 5÷6 ŠTRBÍN, Sborník MO-SK, 10/2004

povrchová rýchlosť vody na prítoku k mreži		**hĺbka vody na prítoku k mreži**
0,000	50,7	
0,825	24,2	
0,900	22,8	
1,000	19,7	
1,100	17,6	
1,200	15,4	
1,300	13,5	
1,400	11,6	
1,500	10,3	
0,356	**39,3**	

graf hltnosti pre vpust labe®, obr. č.5.2, 7÷8 ŠTRBÍN, Sborník MO-SK, 10/2004

povrchová rýchlosť vody na prítoku k mreži		**hĺbka vody na prítoku k mreži**
0,000	59,4	
0,955	28,5	
1,000	27,7	
1,100	24,9	
1,200	22,1	
1,300	19,3	
1,400	16,9	
1,500	13,8	
0,356	**47,9**	

ak v' < 1.50 m/s → v' = 0,356 m/s
ak v' > 1.50 m/s → v' = 1,500 m/s

- pri rýchlosti	**v' =**	**0,356**	m/s	← podľa grafu hltnosti pre vpust labe ® ,obr. č.5.2, Sborník MO-SK, 10/2004 :
- výške vody v osi odvodňovača	**h'_1 =**	0,026	m	
- sú využité iba		**6**	štrbiny	
- max.výška vody	**h_{max} =**	**0,039**	m	ak $h'_1 < h_{max}$ → $h_1 = h'_1$
				ak $h'_1 > h_{max}$ → $h_1 = h_{max}$
kedže max. výšky vody nebude dosiahnuté, môžeme uvažovať	**h_1 =**	**0,026**	m	ak $h'_1 < h_1$ → A = 0,000 m
				ak $h'_1 > h_1$ → A = -0,014 m
môžeme uvažovať	**A =**	**0,000**	m	

súčiniteľ bočného nátoku	**k = 5/v =**	16,1525	
priľahlá šírka	**k x h_1 =**	0,416	m
- smerom do vozovky bude možné túto priľahlú šírku naplno využiť,			
- smerom k obrubníku je možné využiť iba	**X =**	***0,100***	m
spolupôsobiaca šírka	**$a_1 = k \times h_1 + a + X$ =**	0,846	m
priemerná výška vody	**$\phi h_1 = (B - a_1/2) \times q - A$ =**	0,020	m
plocha vodnej vrstvy pritekajúcej k odvodňovaču	**$F_1 = a_1 \times \phi h_1$ =**	0,0171	m^2
množstvo vody vtekajúcej do odvodňovača (hltnosť)	**$H = Q_1 = F_1 \times v \times 1000$ =**	***5,3***	**l/s**
množstvo vody pretekajúcej odvodňovač	**$Q_2 = a1 \times A \times v \times 1000$ =**	0,0	l/s
množstvo vody obtekajúcej odvodňovač	**$Q_3 = Q - H - Q_2$ =**	0,1	l/s
hltnosť odvodňovača (%) je	**= H/Q x 100 =**	**97,61**	% z prietoku vody rigólom

Výpočet vzdialenosti odvodňovačov

	ψ =	0,900		ψ - súčiniteľ odtoku
	S =	**400,000**	m^2	S - plocha mosta
	q^s =	0,02	$ls^{-1}m^{-2}$	q^s - výdatnosť 15-minútového dažďa periodicita 1x za 2 roky
	š =	13,650	m	š - šírka odvodňovanej plochy
	$Q^M = \psi \times S \times q^s = 2 \times L_o \times š \times q^s$ =	7,200	l/s	Q - množstvo vody v l/s, ktoré treba odviesť z povrchu mosta
	$Q_M = H$ =	5,3	l/s	Q^M - hltnosť odvodňovača
	$L_o = \frac{Q^M}{2 \times š \times q^s}$	***9,685***	**m**	L_o - vzdialenosť odvodňovačov