POZNÁMKY:

1) ZAKLADANIE KÓTOVANÉ V METROCH!

2) PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ A PRELOŽIŤ, RESP. OCHRÁNIŤ, VŠETKY INŽINIERSKE SIETE KOLIDUJÚCE S MOSTNÝM OBJEKTOM!

3) K PREVZATIU ZÁKLADOVÝCH ŠKÁR JE POTREBNÉ PRIZVAŤ ZÁSTUPCU PROJEKTANTA, ZODPOVEDNÉHO GEOLÓGA STAVBY A INVESTORA!!!

4) VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ UVEDENÉ NA HRANE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY.

5) VEĽKOPRIEMEROVÉ PILÓTY OPÓR SA BUDÚ VŔŤAŤ Z VYBUDOVANÉHO CESTNÉHO NÁSYPU PRELOŽKY CESTY I/68 ZO SPEVNENÝCH PLÔCH VYTVORENÝCH Z CESTNÝCH PANELOV 2,0×0,15×3,0m. PANELY SA BUDÚ UKLADAŤ DO ŠTRKODRVY HRÚBKY MIN. 100mm.

6) SÚRADNICE VEĽKOPRIEMEROVÝCH PILÓT SÚ UVEDENÉ V PRÍLOHE Č.4 - TABUĽKA SÚRADNÍC.

7) ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY VEĽKOPRIEMEROVÝCH PILÓT BUDÚ VYKONANÉ POD KAŽDÝM ZÁKLADOM. SKÚŠKY MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

8) PROJEKTANT SI NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK PILÓT VYHRADZUJE PRÁVO ÚPRAVY DĽŽKY, RESP. POČTU PILÓT.

9) ŠTETOVNICE PRI PILIEROCH Č.3 A Č.4 BUDÚ ODPÁLENÉ NA VÝŠKU 1,0m NAD HORNÚ HRANU ZÁKLADOVÝCH BLOKOV PILIERAOV Č. 3 A 4 - POZRI PREHĽADNÝ VÝKRES (PRÍLOHA Č.2)

10) V ROHOCH STAVEBNÝCH JÁM PILIEROV Č.2-5 SA NACHÁDZAJÚ SKRUŽE Ø1,0m SLÚŽIACE NA ČERPANIE VODY.

SÚRADNICE ROHOV ŠTETOVNICOVÝCH STIEN

ČÍSLO PODPERY	ČÍSLO BODU	SÚRADNICA (m) Y	SÚRADNICA (m) X
3	S301	296 548.365	1 175 207.772
	S302	296 543.880	1 175 199.634
	S303	296 531.363	1 175 206.531
	S304	296 535.847	1 175 214.670

ČÍSLO PODPERY	ČÍSLO BODU	SÚRADNICA (m) Y	SÚRADNICA (m) X
4	S401	296 528.128	1 175 170.798
	S402	296 523.643	1 175 162.660
	S403	296 511.126	1 175 169.557
	S404	296 515.610	1 175 177.695

REZ A-A - V OSI CESTY I/68
M 1:250



REZ B-B - PILIER 2
M 1:250



REZ C-C - PILIER 3
M 1:250



REZ E-E - PILIER 5
M 1:250



REZ D-D - PILIER 4
M 1:250



PÔDORYS
M 1:250



PREHĽADNÁ SITUÁCIA



ZOZNAM SÚVISIACICH OBJEKTOV STAVBY:

- 100-00 CESTA I/68
- 130-00 PRÍSTUPOVÉ CESTY V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE CHMEĽNICA
- 201-00 MOST CEZ POTOK ĽUBOVNIANKA V KM 0,555
- 203-00 MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100
- 230-00 ÚPRAVA RIEKY POPRAD
- 610-00 Križovatka VVN-110kV S CESTOU I/68 V KM 0,900

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Samoľovského 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zd@proma.sk

202-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, napoj. a. s. Banikovská 18, 040 13 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100		FORMÁT:	12×A4
		MIERKA:	1:250
PRÍLOHA: VÝKRES ZAKLADANIA		ČÍSLO PRÍLOHY: 05	ÚPRAVA: