



PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ PRE 1 KOTVU

č. pos.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka
				20
47	20	1.200	8	9.600
Celková dĺžka				9.600
Špecifická hmotnosť				2.466
Hmotnosť [kg]				23.674
Hmotnosť celkom				23.7
Spolu celkom (Øκκiv)				**1596.8**

KRYTIE (mm)
M 1:100



d	16	25	
c_{min}	30	40	
c_{nom}	40	50	

BETÓN C 40/50 XC4,XF2,XD1 (SK)–Cl0,2–Dmax16–S3
OCEL B 500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206

VÝKAZ VÝSTUŽE

Č. pos.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 10	12	14	16	18	25	32
1	18	12.00	20					240.00		
2	18	6.00	59					354.00		
3	16	4.00	38				152.00			
4	16	3.00	60				180.00			
5	16	3.80	60				228.00			
6	14	2.00	18			36.00				
7	14	3.50	40			140.00				
8	25	7.21	64						461.44	
9	25	6.91	16						110.56	
10	14	2.60	12			28.80				
11	14	6.00	20			120.00				
12	14	8.00	20			160.00				
13	25	8.00	8						64.00	
14	18	8.00	69					552.00		
15	12	0.42	60		25.20					
16	12	0.45	60		26.70					
17	12	0.48	60		28.50					
18	12	0.51	60		30.60					
19	12	0.54	60		32.10					
20	12	0.57	60		33.90					
21	12	0.59	100		59.00					
22	12	0.62	60		37.20					
23	12	0.65	60		39.00					
24	12	0.68	60		40.50					
25	12	0.71	88		62.04					
26	12	0.74	88		65.12					
27	12	0.91	34		30.94					
28	12	0.78	28		21.70					
29	12	0.67	28		18.62					
30	12	0.63	28		17.64					
31	12	0.56	40		22.20					
32	12	0.52	40		20.60					
33	12	0.48	40		19.20					
34	12	0.44	40		17.60					
35	12	0.45	40		18.00					
36	12	0.46	40		18.40					
37	12	0.47	20		9.30					
38	10	0.74	245	181.30						
39	10	0.86	20	16.70						
40	10	0.91	20	18.20						
41	10	0.98	20	19.50						
42	14	8.00	175			1400.00				
43	16	7.65	20				153.00			
44	16	7.29	101				222.20			
45	18	2.00	44					88.00		
46	16	1.86	141				262.26			
48	32	12.00	10							120.00
49	16	3.41	72				245.52			
50	32	8.22	20							164.40
51	18	2.48	22					52.80		
52	16	5.05	1				5.05			
53	18	5.40	48					259.20		
54	16	4.00	39					156.00		
55	16	4.00	68				272.00			
56	18	5.50	24					132.00		
57	18	4.40	12					52.80		
58	25	2.00	64						128.00	
59	16	1.60	36				57.42			
60	16	3.00	36				108.00			
61	16	1.36	36				48.96			
Celková dĺžka				235.7	694.1	1886.8	1934.4	1886.8	764.0	284.4
Špecifická hmotnosť				0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	3.853	6.313
Hmotnosť [kg]				145.4	616.3	2276.8	3052.5	3769.8	2943.7	1795.4
Hmotnosť celkom (tvarovok)							14600.0			
Spolu celkom (Zárodky)							**29200.0**			

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Samoľankova 1/B, 811 05 Bratislava 1
Tel/Fax: +421 2 5920 8241
Fax: +421 2 5920 8200
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Kyjevská 14, 010 01 Žilina
Telefón: +421 41 562 00 00 – 01
Fax: +421 41 562 00 02
E-mail: sekretariat@proma.sk

203-00 D

VYPRACOVAL: Dr. R. KLEIN		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁNOVSKÝ	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. MATÚŠKA		TECH. KONTROLA: ING. K. KONDRÁT	
ZA ZADÁVATEĽA: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY			ČÍSLO STAVBY: AP-2019/219/01
			STUPEŇ: DP/DRS
			DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637			FORMÁT: 24xA4
			MIERKA: 1:25
PRÉD.ČÍSLO: VÝKRES BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE – ZÁRODOK Z3, Z5		ČÍSLO PRÉD.DOK.: 5.5.4	SUPIS č.:

AMBERG ENGINEERING
Samoľankova 1/B, 811 05 Bratislava 1
Telefón: +421 2 5920 8241
Fax: +421 2 5920 8200
E-mail: info@amberg.sk