















ZÁBRADLIE POZDĽŽ REVÍZNEHO SCHODISKA BUDE Z KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU URČENÉ PRE PLOCHY S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM OSÔB. ZÁBRADLIE BUDE MAŤ PEVNÉ MADLO AJ PODMADLO. UKOTVENIE BUDE PROSTREDNÍCTVOM PÄTNÝCH DOSIEK Z NEREZU A CHEMICKÝCH KOTIEV. PODROBNOSTI ZÁBRADLIA SA DOPLNIA PO URČENÍ KONKRÉTNEHO DODÁVATEĽA ZÁBRADLIA.



POZNÁMKY:

1) VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY TRVALO V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1×PENETRAČNÝM A 2× ASFALTOVÝM NÁTEROM.
2) TVAR A POLOHA BLOKOV POD LOŽISKÁ JE ORIENTAČNÁ, BUDÚ UPRESNENÉ PO DEFINITÍVNOM URČENÍ TYPU PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKOV.
3) POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE.
4) PRECHOD Z CESTNÉHO TELESA NA MOST BUDE VYBUDOVANÝ V ZMYSLE VZOROVÝCH MOSTNÝCH LISTOV VL4-MOSTY, LIST č.201.01.
5) TESNENIE PRACOVNÝCH ŠKÁR BUDE REALIZOVANÉ V ZMYSLE VZOROVÝCH MOSTNÝCH LISTOV VL4-MOSTY, LIST č.204.03.
6) OBSLUŽNÉ SCHODISKO PRI OPORE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE VL4-MOSTY, LIST č.202-02.
7) TVAR KAPSY PRE MOSTNÝ ZÁVER SA UPRESNÍ PO STANOVENÍ KONKRÉTNEHO TYPU MZ.
8) NA OPORE BUDE OSADENÁ MERACIA DOŠTIČKA PKO (PROTIKORÓZNEJ OCHRANY).

POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206

PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15-X0 (SK)
BETÓNOVÉ BLOKY SCHODISKA	C30/37-XC2,XD2,XF3 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
PILÓTY	C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3
ZÁKLADOVÝ PÁS	C30/37-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3 (S4)
OPORA, KRÍDLA	C30/37-XC4,XF4 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 16-S3
PRECHODOVÉ DOSKY	C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4-D_{max} 22-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

206-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Beletrandská 18, 040 13 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622		FORMÁT:	4×A4
		MIERKA:	1:100,1:25,1:10
PRÍLOHA: VÝKRES TVARU OPORY 1		ČÍSLO PRÍLOHY: 07	SÚPRAVA: