V1
ULOŽENIE V NEZJAZDNOM TERÉNE



P1
KRIŽOVANIE S POTRUBÍM



A=NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ (mm)	
PLYNOVOD	100
OZNAM.KÁBLE	100
TEPLOVOD	100
KANALIZÁCIA	300 –BEZ CHRÁNIČKY
VODOVOD	400–BEZ CHRÁNIČKY

K1
KRIŽOVANIE S VOZOVKOU



POZNÁMKA:

ULOŽENIE KÁBLOV PODLA STN 33 2000–5–52, STN736005
ČÍSLO PRI OZNAČENÍ REZU ZNAČÍ POČET KÁBLOV
PRE ZASYPANIE POUŽIŤ VÝKOPOVÝ MATERIÁL

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ :

Druh vedenia	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAMOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,003MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA	
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0.3 0,1*	0,4	0,6	0,4	0,5	SÚBEH
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0.8 0,3*	0,4	0,6	0,4	0,5	SÚBEH
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0.3 0,1*	0,1	0,1	0,4 0,2*	0,3	KRIŽOVANIE
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0.8 0,1*	0,1	0,2	0,4 0,2*	0,5	KRIŽOVANIE

* PLATÍ PRE KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE!

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E–mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00–11
Fax: 421 41 707 88 40
E–mail: sekretariat.za@proma.sk

131-00

D

VYPRACOVAL: Ing. Prevužňák	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: VÁHOPROJEKT, Exnárova 13, 080 01 Prešov, Telefon: 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Prevužňák	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: 131-00, PRÍSTUPOVÉ CESTY V K. Ú. OBCE PLAVNICA		FORMÁT: A4
		MIERKA: 1:20
PRÍLOHA: VZOROVÉ REZY KÁBLOVÝCH RÝH		ČÍSLO PRÍLOHY: 9.5
		SÚPRAVA: