
































**POUŽITÝ MATERIÁL**

**BETÓN STN EN 206**

| | |
|---|---|
| PODKLADOVÝ BETÓN | C12/15-X0 (SK) |
| BETÓNOVÉ BLOKY SCHODISKA | C30/37-XC2,XD2,XF3 (SK)-Cl 0,4-$D_{max}$ 22-S3 |
| PILÓTY | C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-$D_{max}$ 22-S3 |
| ZÁKLADOVÝ PÁS | C30/37-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4-$D_{max}$ 16-S3 (S4) |
| OPORA, KRÍDLA | C30/37-XC4,XF4 (SK)-Cl 0,4-$D_{max}$ 16-S3 |
| PRECHODOVÉ DOSKY | C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4-$D_{max}$ 22-S3 |

**PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (čl. 3.1.3, TAB. 3.1).**

POZNÁMKY:

-VŠETKY ČASTI OPORY V TRVALOM STYKU ZO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1× PENETRAČNÝ NÁTER A 2× ASFALTOVÝ NÁTER ZA STUDENA.
-DEFINITÍVNA POLOHA, VÝŠKA A TVAR BLOKOV POD LOŽISKÁ SA UPRESNÍ PO URČENÍ KONKRÉTNEHO TYPU PREFABRIKOVANÉHO NOSNÍKA.
-NA OPORE BUDE OSADENÁ MERACIA DOŠTIČKA PKO (PROTIKORÓZNEJ OCHRANY).
-PRECHOD Z CESTNÉHO TELESA NA MOSTNÝ OBJEKT SA UROBÍ V ZMYSLE VL4-MOSTY, LIST č.201-01
-TESNENIE PRACOVNÝCH ŠKÁR SA VYKONÁ V ZMYSLE VL4-MOSTY, LIST č.204.03
-OBSLUŽNÉ SCHODISKO PRI OPORE BUDE ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE VL4-MOSTY, LIST č.202-02
-TVAR KAPSY PRE MOSTNÝ ZÁVER SA UPRESNÍ PO STANOVENÍ KONKRÉTNEHO TYPU MZ.


HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava 1.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk


# 206-00

# D

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT | HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ | ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Beletrédská 18, 040 13 Košice |
| ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT | TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK | |
| OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava | | |
| KRAJ: Prešovský samosprávny kraj | OKRES: Stará Ľubovňa | |
| STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY | | ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01 |
| | | STUPEŇ: DP/DRS |
| | | DÁTUM: 03/2019 |
| ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622 | | FORMÁT: 4×A4 |
| | | MIERKA: 1:100,1:25,1:10 |
| PRÍLOHA: VÝKRES TVARU OPORY 4 | | ČÍSLO PRÍLOHY: 10 |
| | | SÚPRAVA: |