

SÚRADNICE VYTYČOVACÍCH PRVKOV POTRUBIE A OBETÓNOVANIE

Bod	Y [m]	X [m]
B21	293 768.590	1 175 531.746
EŠ1	293 776.250	1 175 537.059
EŠ2=ZÚ	293 815.975	1 175 522.469
B31	293 821.633	1 175 525.175
B32	293 830.110	1 175 529.312
Š1	293 835.608	1 175 531.959
Š2	293 866.011	1 175 492.265
Š3	293 901.177	1 175 456.721
Š4	293 939.942	1 175 425.141
Š5	293 978.306	1 175 393.076
B41	293 991.084	1 175 379.110
B42	294 003.662	1 175 365.363
Š6	294 006.743	1 175 361.995
Š7	294 043.534	1 175 382.254
Š8=KÚ	294 079.490	1 175 402.053

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

Autorizačne overil:
ING. L. KUBIŠ

503-00

K.ú. Chmelnica, Plavnica
Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém: Bpv
Trieda presnosti: 3

D

VYPRACOVAL: ING. P. LITVIN		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: HYPRO s.r.o. projektová a obchodná spoločnosť Banská Bystrica www.hypro.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. ŠKORUPA		TECH. KONTROLA: ING. M. ŠKORUPA	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj		OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY			ČÍSLO ZÁKAZKY: 435-3/2019
			STUPEŇ: DP/DRS
			DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: PRELOŽKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE V KM 4,800-5,100			FORMÁT: 3A4
			MIERKA: 1:1000
PRÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES			ČÍSLO PRÍLOHY: 7
			SÚPRAVA: