# PRIEČNE REZY

M 1:100













## POZNÁMKY

- ZÁKLADOVÉ PÄTKY OSADIŤ NA UPRAVENÝ A ZHUTNENÝ NÁSYP CESTNÉHO TELESA V ZMYSLE STAtických POŽIADAVIEK
- JEDNOTLIVÉ BETÓNOVÉ SEGMENTY PROTIHLUKOVEJ STENY BUDÚ PRIPRAVENÉ V CENTRÁLNEJ VÝROBNI (BETONÁRKE) A OSADENÉ PRIAMO NA STAVBE DO VOPRED PRIPRAVENÝCH POĽÍ VYMEDZENÝCH OCEL. STĹPKMI HEA 200
- JE DOLEŽITÉ PRI ZOSTAVOVANÍ JEDNOTLIVÝCH SEGMENTOV ZABEZPEČIŤ PRESNE A TESNÉ OSADENIE TVÁRNIC ABY NEDOŠLO K VYTVÓRENIE VAČŠEHO SEGMENTU AKO JE VYMEDZENÁ DĽŽKA POĽA MEDZI OCELOVÝMI PROFILMI HEA 200
- UKONČENIE PROTIHLUKOVEJ STENY V HORNEJ ČASTI BUDE BETÓNOVÝM KRYCÍM DOSKAMI
- PRI OSADENÍ PANELOV DO OCEL. VYMEDZOVACÍCH STĹPOV POUŽIŤ NA PRERUŠENIE AKUSTICKÉHO MOSTA TESNIACE PÁSKY Z MIKROPORÉZNEJ GUMY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCOV DODÁVANÝCH MATERIÁLOV
- ÚNIKOVÉ DVERE 2ks 900/1975mm V PROTIHLUKOVEJ STENE Z PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU, DVERE SÚ PLEŠOVÉ, OPATRENÉ NÁTEROM - FARBA ČERVENÁ napr. RAL 3000-PRISPÔSOBIŤ ČERVENEJ FARBE POUŽITEJ NA CELEJ PROTIHLUKOVEJ STENE IPHS1
- V MIESTE ÚNIKOVÝCH VÝCHODOV MUSÍ BYŤ NÁSYPOVÉ TELESO UPRAVENÉ A NAPOJENÉ NA OKOLITÝ TERÉN ZA PHS, TAK ABY BOLO MOŽNÉ PLYNULÉ PREJSŤ NA VOZNÚ PLOCHU MIMO CESTNÉ TELESO
- POROVNÉ PARAMETRE PHS VÓ HLUKOVÚ ŠTÚDIU A POPIS JEDNOTLIVÝCH ELEMENTOV TEJTO PO
- KÓTY SÚ KÓTOVANÁ V METROCH
- PRIEČNY REZ NA MOSTE JE VO VÝKRESE Č. 8
- POLÓŽKY STĹPOV SÚ VYKAZANÉ VO VÝKRESE 06

## POZNÁMKY

- ZHOTOVITEĽ MUSÍ VYPRACOVAŤ VÝROBNO-TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU PRE OBJEKTY SO 301-00 A SO 302-00 V ZMYSLE PLATNÝCH PREDPISOV (TKP Časť 0 VŠEOBECNE) PO VÝBERE KONKRÉTNEHO DODÁVATEĽA SYSTÉMU PROTIHLUKOVEJ STENY IPHS1 VRÁTANE VŠETKÝCH KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV, DIELENSKÝCH VÝKRESOV, TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBY....


HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Samoľského 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA spol. s r.o.
Byštrická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zil@proma.sk


301-00 D

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: KOLEKTÍV | | HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁNOVSKÝ | ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Samoľského 1/B, 811 05 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk |
| ZOD. PROJEKTANT: ING. V. TÓTH | | TECH. KONTROL.: ING. K. KUNDRÁT, CSc. | |
| OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava | | | |
| KRAJ: Prešovský samosprávny kraj | OKRES: Stará Ľubovňa | | |
| STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY | | | ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01 |
| | | | STUPEŇ: DP/DRS |
| | | | DÁTUM: 03/2019 |
| ČASŤ STAVBY: PROTIHLUKOVÁ STENA NA CESTE I/68 v km 4,950 | | | FORMÁT: 2hA4 |
| | | | MIERKA: 1:100 |
| PRÍLOHA: PRIEČNE REZY | | | ČÍSLO PRÍLOHY: 04 / SPRÁVA: |