## ZOZNAM SÚRADNÍC A VÝŠOK BODOV VYTYČOVACEJ SIETE

| Č. bod | SÚRADNICE | | | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| | Y | X | Z | |
| č.b. | Y(m) | X(m) | Z(m) | popis |
| 5002 | 297112.967 | 1175327.806 | 508.230 | pažnica |
| 5003 | 296933.475 | 1175402.844 | 508.192 | pažnica |
| 5004 | 296799.000 | 1175362.780 | 506.803 | pažnica |
| 5005 | 296721.900 | 1175309.300 | 506.112 | pažnica |
| 5006 | 296685.675 | 1175193.412 | 505.907 | pilier s nútenou centráciou výška na čapovej značke |
| 5007 | 296523.682 | 1175075.091 | 505.749 | |
| 5008 | 296443.910 | 1174870.742 | 504.577 | |
| 5009 | 296368.382 | 1174723.188 | 505.216 | |







## ZOZNAM SÚRADNÍC A VÝŠOK VYTYČOVANÝCH BODOV

| Č. bod | SÚRADNICE | | |
|---|---|---|---|
| | Y | X | Z |
| KM 82,896 - 83,075 OPEVNENIE ĽAVÉHO BREHU - KAMENNÝ ZÁHOZ | | |
| 301 | 296 478.556 | 1 175 172.913 | 501.050 |
| 302 | 296 497.325 | 1 175 173.831 | 501.290 |
| 303 | 296 517.544 | 1 175 175.046 | 501.300 |
| 304 | 296 538.367 | 1 175 177.175 | 501.330 |
| 305 | 296 579.241 | 1 175 184.137 | 501.370 |
| 306 | 296 619.404 | 1 175 194.719 | 501.410 |
| 307 | 296 658.466 | 1 175 208.742 | 501.450 |
| KM 82,933 - 82,995 OPEVNENIE PRAVÉHO BREHU - KAMENNÝ ZÁHOZ | | | |
| 401 | 296 514.941 | 1 175 208.967 | 501.860 |
| 402 | 296 534.150 | 1 175 210.919 | 501.860 |
| 403 | 296 572.055 | 1 175 217.341 | 501.760 |
| KM 83,182 - 83,515 OPEVNENIE PRAVÉHO BREHU - KAMENNÝ ZÁHOZ | | | |
| 501 | 296 735.458 | 1 175 290.619 | 502.020 |
| 502 | 296 745.642 | 1 175 298.010 | 502.120 |
| 503 | 296 777.964 | 1 175 321.573 | 502.120 |
| 504 | 296 813.035 | 1 175 344.916 | 502.140 |
| 505 | 296 852.903 | 1 175 361.822 | 502.180 |
| 506 | 296 873.899 | 1 175 367.258 | 502.210 |
| 507 | 296 895.332 | 1 175 370.490 | 502.240 |
| 508 | 296 916.980 | 1 175 371.605 | 502.270 |
| 509 | 296 938.649 | 1 175 370.577 | 502.270 |
| 510 | 296 960.079 | 1 175 367.401 | 502.270 |
| 511 | 297 001.468 | 1 175 354.652 | 502.280 |
| 512 | 297 039.508 | 1 175 333.881 | 502.350 |
| 513 | 297 056.653 | 1 175 320.955 | 502.370 |
| KM 83,195 - 83,455 ZHUTNENÝ VRSTVENÝ NÁSYP | | | |
| 601 | 296 740.111 | 1 175 305.596 | 505.440 |
| 602 | 296 771.862 | 1 175 329.942 | 505.750 |
| 603 | 296 807.506 | 1 175 354.995 | 505.470 |
| 604 | 296 849.503 | 1 175 372.745 | 506.400 |
| 605 | 296 871.362 | 1 175 379.664 | 506.910 |
| 606 | 296 893.963 | 1 175 383.895 | 507.510 |
| 607 | 296 916.958 | 1 175 384.533 | 507.430 |
| 608 | 296 939.932 | 1 175 383.590 | 507.340 |
| 609 | 296 962.775 | 1 175 380.823 | 507.630 |
| 610 | 297 007.022 | 1 175 367.854 | 507.780 |

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

**KLAD LISTOV**





HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zo@proma.sk


Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

Autorizačne overil:
ING. I. KUBÍŠ

# 230-00

Kú: Chmelnica, Plavnica
Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém: Bpv
Trieda presnosti: 3

# D

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. M. ŠKORUPA | HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ | ZHOTOVITEĽ: HYPRO s.r.o. projektová a obchodná spoločnosť Banská Bystrica www.hypro.sk | |
| ZOD. PROJEKTANT: ING. M. ŠKORUPA | TECH. KONTROLA: ING. P. LITVIN | | |
| OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava | | | |
| KRAJ: Prešovský samosprávny kraj | OKRES: Stará Ľubovňa | | |
| STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY | | ČÍSLO ZÁKAZKY: | 435-3/2019 |
| | | STUPEŇ: | DP/DRS |
| | | DÁTUM: | 03/2019 |
| ČASŤ STAVBY: ÚPRAVA RIEKY POPRAD | | FORMÁT: | 5A4 |
| | | MIERKA: | 1:1000 |
| PRÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES č.2. | | ČÍSLO PRÍLOHY: 9 | SÚPRAVA: |