KANALIZAČNÉ ŠACHTY KLARTEC NA POTRUBÍ DN600





TABUĽKA ŠACHIET :

Ozn.	A - poklop m n.m.	B - dno m n.m.	H mm	Hc mm	ŠK ks	ZD ks	P ks	ŠS+VP mm	Skruže DN 1000 25 ks	Skruže DN 1000 50 ks	Skruže DN 1000 100 ks	Vyrovnávacie prstence 4 ks	Vyrovnávacie prstence 6 ks	Vyrovnávacie prstence 8 ks	Vyrovnávacie prstence 10 ks	Vyrovnávacie prstence 12 ks	Dobetónovanie mm
KŠ 1	509.90	506.90	3000	3150	1	0	1	1450	1		1				2		0
KŠ 2	509.92	507.42	2500	2650	1	0	1	950	1	1					2		0
SPOLU (KS)					2	0	2		2	1	1	0	0	0	4	0	0

LEGENDA:

PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DIELCE DN1000 (VRÁTANE STUPAČIEK) HRÚBKA STENY 120mm

1 MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO (ŠD) HR. STENY 150mm, H=600mm
2 ŠACHTOVÉ SKRUŽE (ŠS) H=1000,500,250mm
3 PRECHODOVÁ SKRUŽ (ŠK) DN1000/625, H=600mm, S KAPSOVÝM LIATINOVÝM STUPADLOM
4 VYROVNÁVACIE PRSTENCE (VP) H=40,60,80,100,120mm
5 LIATINOBETÓNOVÝ POKLOP (P) ø600, H=160mm–D400
6 RASTLÝ TERÉN – ODKOPANÁ ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00–11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

501-00

D

VYPRACOVAL: ING. M. ŠKORUPA	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: HYPRO s.r.o. projektová a obchodná spoločnosť Banská Bystrica www.hypro.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. ŠKORUPA	TECH. KONTROLA: ING. P. LITVIN	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: 435-3/2019
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: ÚPRAVA KANALIZÁCIE V KM 0,510		FORMÁT: 2A4
		MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: KANALIZAČNÉ ŠACHTY		ČÍSLO PRÍLOHY: 4
		SÚPRAVA: