















LEGENDA:

- JESTVUJÚCI STAV
- NOVONAVRHOVANÝ STAV
- HLADINA Q50-ROČNEJ VODY
- VÝKOP VODOTOKU
- NÁSYP HUTNENÝ

VV – VÝKOP VODOTOKU
NH – NÁSYP HUTNENÝ
SV – SVAHOVANIE VÝKOPU (ZÁREZU)
SN – SVAHOVANIE NÁSYPU
ÚP – ÚPRAVA PLANÉ
OPZ – ÚPRAVA PLANÉ V ZÁREZE
KR – KAMENNÁ ROVNANINA HR 300

UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NAJSKÔR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Samoľaského 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA spol. s r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: zakladatel.zd@proma.sk

233-00 D

VYPRACOVAL: ING. P. LITVIN	HL. INŽ. PROJEKTY: ING. M. VÁNOVSKÝ	ZADHOTOVIŤ: HYPRO projektová a obchodná spoločnosť Banská Bystrica www.hypro.sk	
ZOD PROJEKTANT: ING. M. ŠKORUPA	TECH. KONTROLA: ING. M. ŠKORUPA		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Mlynská 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	4/35-3/2019
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: ÚPRAVA POTOKA ŠAMBRONKA		FORMÁT:	7xA4
		MERKA:	1:100
PRÍLOHA: PRIEČNE REZY		ČÍSLO PRÍLOHY: 07	SUPRAVA: