

SÚRADNICE VYTYČOVACÍCH PRVKOV POTRUBIE

Bod	Y [m]	X [m]
ZU-VB1	297 272.198	1 175 317.594
VB2	297 249.893	1 175 329.825
VB3	297 234.905	1 175 325.594
VB4	297 218.082	1 175 329.893
VB5	297 214.023	1 175 333.859
HK1	297 212.954	1 175 335.646
VB6	297 198.103	1 175 360.542
VB7	297 224.074	1 175 407.055
KÚ-VB8	297 232.101	1 175 421.431

CHRÁNIČKA - KOLEKTOR

Bod	Y [m]	X [m]
K1	297 199.980	1 175 361.444
K2	297 197.885	1 175 362.614
K3	297 222.017	1 175 405.833
K4	297 224.113	1 175 404.663

VYTÝČENÝ VONKAJŠÍ OKRAJ KOLEKTORA

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

Autorizačne overil:
ING. L. KUBIŠ

502-00

K.ú. Chmelnica, Plavnica
Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém: Bpv
Trieda presnosti: 3

D

VYPRACOVAL: ING. M. ŠKORUPA		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: HYPRO s.r.o. projektová a obchodná spoločnosť Banská Bystrica www.hypro.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. ŠKORUPA		TECH. KONTROLA: ING. P. LITVIN	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj		OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY			ČÍSLO ZÁKAZKY: 435-3/2019
			STUPEŇ: DP/DRS
			DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: PRELOŽKA VODOVODU DN150 V KRIŽOVATKE ĽUBOVNIANSKE KÚPELE			FORMÁT: 2A4
			MIERKA: 1:1000
PRÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES			ČÍSLO PRÍLOHY: 8
			SÚPRAVA: