Výkaz výmer

Stavba: I/68 Plavnica preložka cesty

611-00, Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica,
Situácia - úprava 22 kV vedenia v 4,665 km

Popis položky, stavebného dielu	*Množstvo*	*m.j.*	*Jednotková cena dodávka*	*Jednotková cena montáž*	*Celková cena dodávka*	*Celková cena montáž*
Elektromontáže						
Nosný stĺp typ: 10,5/15 + príslušenstvo podľa PD	1,00	kpl.				
Nosný stĺp typ: 10,5/12 + príslušenstvo podľa PD	1,00	kpl.				
Nosný stĺp typ: 12/6 + príslušenstvo podľa PD	1,00	kpl.				
Stožiar priehradový typ: 18,5/V39 + príslušenstvo podľa PD	4,00	kpl.				
Stožiar priehradový typ: 15,5/V39 + príslušenstvo podľa PD	2,00	kpl.				
Vedenie 22kV, 3x42/7 AlFe	89,00	m				
Vedenie 22kV, 3x35/7 AlFe	279,00	m				
Vedenie 24kV AXCES, 3x70/16	214,00	m				
Odpínač 24kV/400A PO zvisly + OP + P	2,00	ks				
Pohon R na odpínač PO zvisly na PS 13,5m	2,00	ks				
	Elektromontáže				**0,00 €**	**0,00 €**
Demontáže						
Demontáže pôvodných PB	6,00	ks				
Demontáže pôvodného vedenia VN	583,00	m				
	Demontáže				**0,00 €**	**0,00 €**
Zemné práce						
Výkop základov 2,2x4,1x1,5 pre PB 15,5/V39	2,00	ks				
Výkop základov 2,4x4,3x1,7 pre PB 18,5/V39	4,00	ks				
Výkop základov 2,2x1,3x1,3 pre PB 12/6	1,00	ks				
Výkop základov 2x1,4x1,4 pre PB 10,5/15	1,00	ks				
Výkop základov 2x1,1x1,1 pre PB 10,5/12	1,00	ks				
Betón na základy PB	70,00	m3				
Odvoz prebytočnej zeminy	70,00	m3				
Železné armatúry na debnenie	6,00	t				
	Zemné práce				**0,00 €**	**0,00 €**
Ostatné						
Montážne práce	1,00	kpl				
Montáž nového VN vedenia	1,00	kpl				
Zapnutie a vypnutie VN vedenia	1,00	kpl				
Žeriav	1,00	kpl				
Plošina	1,00	kpl				
Úradná skúška	1,00	ks				
Revízia	1,00	ks				
Zabezpečenie pracoviska	1,00	kpl				
Podružný materiál	5,00	%				
	Ostatné				**0,00 €**	**0,00 €**
Spolu					**0,00 €**	**0,00 €**