

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 10.07.2019 08:38:23

Zverejnené: 10.07.2019 11:06:18

Dobrý deň,

Otázka č.1:

?

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 10.07.2019 13:30:14

Zverejnené: 10.07.2019 13:49:05

Dobrý deň,

Otázka č.1:

.

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 17.07.2019 13:25:41

Zverejnené: 06.08.2019 12:12:58

Dobrý deň,

týmto Vás žiadame o vysvetlenie resp. doplnenie SP:

Otázka č. 1

Po preštudovaní SP žiadame VO upresnenie parametrov geotextílií a gemreží nasledovne:

100-00 Cesta I/68

pol. 12021005.100_1 - Oporný/zárubný múr z prefabrikovaných drôtokamenných košov s kamennou výplňou - dĺžka 20 m, výška 2 m, šírka 1 m, vrátane doplňujúcich konštrukcií podľa projektu - **v projekte je definovaný dvojakrút**

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich - **nie je definovaná v PD**

pol. 02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - **nie je definovaná v PD**

pol. 02060906.100_1 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 50/5 kN/m - vystuženie strmého svahu - **parametre definované v projekte**

pol. 02060906.100_2 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 80/5 kN/m - vystuženie strmého svahu - **v PD nie sú definované parametre pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5**

pol. 02060906.100_3 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 200/5 kN/m - vystuženie strmého svahu - **v PD nie sú definované parametre pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5**

pol. 02060907.100_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia - **v TS sa píše, že bude vystužená jednoosou geotextíliou**

pol. 02060953.100_1 - Výstužný modulárny blok so zeleným lícom z oceľovej siete (typ 8x10), vrátane protieróznej rohože, výstužného čelného panelu, podpier a rozpier - rozmer 3x3x0,69 m (45°) - vystuženie strmých svahov na ploche svahu 2780 m² - **v projekte je definovaný dvojakrút**

101-00 Križovatka Ľubovnianske kúpele

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložia - **nie je definovaná**

pol. 02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - **nie je definovaná**

102-00 Križovatka Hajtovka

pol. 02060905.102_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložia - **nie je definovaná**

pol. 02060905.102_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - **nie je definovaná**

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

pol. 02060907.102_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia - **v TS sa píše o tom, že bude vystužené jednoosou geomrežou v dvoch vrstvách**

103-00 Križovatka Plavnica

pol. 02060905.103_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - **nie je definovaná**

131-00 Prístupové cesty v katastrálnom území obce Plavnica

pol. 02060905.131_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - **nie je definovaná**

204-00 Most nad poľnou cestou v km 2,316

pol. 61010108.204_1 - Plávajúca hydroizolácia - geotextília 500 g/m² + HDPE fólia hr. 1 mm + geotextília 500 g/m² - **nie je definovaná**

205-00 Most cez potok Šambronka v km 5,111

pol. 61010105.205_1 - Plošná drenáž - 2 vrstvy drenážnej ochrannnej geotextílie - rub opôr - **nie je definovaná**

Otázka č. 2

žiadame Vás o presnú špecifikáciu napájania a technológie meteostanice či má byť na solar alebo 230V? V TS pre meteostanicu nie je jednoznačne definované napájanie. Podľa typu napájania je aj potom následne predpísaná skladba jednotlivých častí meteostanice.

ODPOVEĎ č.1:

100-00 Cesta I/68 pol.

12021005.100_1 - **Oporný/zárubný múr z prefabrikovaných drôtokamenných košov s kamennou výplňou - dĺžka 20 m, výška 2 m, šírka 1 m, vrátane dopĺňajúcich konštrukcií podľa projektu - v projekte je definovaný dvojzákrut**

Platia súťažné podklady. Popis položky tomu neodporuje.

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich - **nie je definovaná v PD**

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - **nie je definovaná v PD**

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060906.100_1 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 50/5 kN/m - vystuženie stmého svahu - **parametre definované v projekte**

Uchádzač konštatuje, že parametre sú uvedené v projekte, doplnenie nie je potrebné.

pol. 02060906.100_2 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 80/5 kN/m - vystuženie stmého svahu - **v PD nie sú definované parametre pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5**

Verejný obstarávateľ dopĺňa parametre ohybnej jednoosej geomreže s dĺžkou 8,0 m:

• funkcia geosyntetiky (podľa STN 73 3040)	výstužná
• krátkodobá ťahová pevnosť	80 kN/m
• dlhodobá návrhová ťahová pevnosť	45,6 kN/m
• pomerné predĺženie	12%
• pomerné pretvorenie	< 6%
• veľkosť oka	415x50
• materiál	polyester/polyetylén

pol. 02060906.100_3 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 200/5 kN/m - vystuženie stmého svahu - **v PD nie sú definované parametre pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5**

Verejný obstarávateľ dopĺňa parametre ohybnej jednoosej geomreže s dĺžkou 11,0 m:

• funkcia geosyntetiky (podľa STN 73 3040)	výstužná
• krátkodobá ťahová pevnosť	200 kN/m
• dlhodobá návrhová ťahová pevnosť	125,1 kN/m
• pomerné predĺženie	12%
• pomerné pretvorenie	< 6%
• veľkosť oka	415x50
• materiál	polyester/ polyetylén

pol. 02060907.100_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia - **v TS sa píše, že bude vystužená jednoosou geotextíliou**

Upresnenie: vo výkaze výmer je prieklep a uvedená je tuhá trojosá geomreža, v technickej správe je omylom uvedená jednoosá geotextília. Jedná sa o tuhú dvojsošú geomrežu navrhnutú len v mieste geodrénov, vid' priečne rezy. Potrebné je postupovať podľa STN

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

73 3041.

pol. 02060953.100_1 - Výstužný modulárny blok so zeleným lícom z ocelevej siete (typ 8x10), vrátane protieróznej rohože, výstužného čelného panelu, podpier a rozpier - rozmer 3x3x0,69 m (45°) - vystuženie strmých svahov na ploche svahu 2780 m² - v projekte je definovaný dvojzákrut

Platia súťažné podklady. Popis položky tomu neodporuje.

101-00 Križovatka Ľubovnianske kúpele

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

Položka pol. 02060905.101_1, postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

Položka pol. 02060905.101_2, postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

102-00 Križovatka Hajtovka

pol. 02060905.102_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060905.102_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060907.102_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia - v TS sa píše o tom, že bude vystužené jednoosou geomrežou v dvoch vrstvách

Upresnenie: vo výkaze výmer je prieklep a uvedená je tuhá trojosá geomreža, v technickej správe je omylom uvedená jednoosá geomreža. Jedná sa o tuhú dvojosú geomrežu navrhnutú len v mieste geodrérov, vid' priečne rezy. Potrebné je postupovať podľa STN 73 3041.

103-00 Križovatka Plavnica

pol. 02060905.103_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

131-00 Prístupové cesty v katastrálnom území obce Plavnica

pol. 02060905.131_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

204-00 Most nad poľnou cestou v km 2,316

pol. 61010108.204_1 - Plávajúca hydroizolácia - geotextília 500 g/m² + HDPE fólia hr. 1 mm + geotextília 500 g/m² - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

205-00 Most cez potok Šambronka v km 5,111

pol. 61010105.205_1 - Plošná drenáž - 2 vrstvy drenážnej ochrannnej geotextílie - rub opôr - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

ODPOVEĎ č.2:

Jedná sa o meteostanicu so solárnym napájaním.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 23.07.2019 08:53:37

Zverejnené: 29.07.2019 09:59:09

Dobrý deň,

Otázka č.1:

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 23.07.2019 14:51:44

Zverejnené: 01.08.2019 12:04:42

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V technických správach mostných objektov sa v bode 7.6.3 uvádza nasledovné: „Mostne zvodidlo, zabradelne zvodidlo, zabradlie, ako i všetky oceleové konštrukcie na moste trvalo v styku so vzduchom sa ochrania podľa TP 068 - Protikoročná ochrana oceľových konštrukcií mostov. Bezpečnostné zariadenia budú očistené otrieskaním tak, aby zodpovedalo stupňu čistoty Sa 2. a povrchovo upravené. Povrchová úprava pozostáva z metalizácie ma 100µm + 1x epoxidového nateru 80µm + 1x krycieho polyuretanového nateru 80µm, farebný odtieň (RAL) určí stavebník (SSC).“

Máme za to, že povrchová úprava zvodidiel uvedená v technických správach mostných objektov nie je správne, keďže TP 068 (v zmysle STN EN 1461) hovorí o žiarovom zinkovaní a v bode 7.6.3 sa hovorí o metalizácii. Odlišná je zároveň aj skladba PKO. Žiadame o zjednotenie popisu povrchovej úpravy uvedenej v technických správach s popisom uvedeným v TP 068

Otázka č.2:

Máme za to, že v SO 201 chýba oddiel „zemné práce“.

ďakujeme

OPOVEĎ č.1:

V technických správach k niektorým mostným objektom sú omylom v bode Bezpečnostné zariadenia uvedené odlišné požiadavky na oceľové konštrukcie ako v bode Požiadavky na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií. Týmto vyjadrením zjednocujeme požiadavky na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií na všetkých mostoch: Protikoročná ochrana (PKO) jednotlivých oceľových častí na moste sa vyhotoví v súlade s technickými podmienkami TP 068 Protikoročná ochrana oceľových konštrukcií mostov. Výber náterových látok, príprava povrchov, postupy nanášania a kontrola ochranných náterov, ktoré sa majú aplikovať počas výstavby a montáže oceľových konštrukcií musia spĺňať požiadavky na životnosť riešenú v zmysle STN EN ISO 12944 pre korózne atmosférické prostredie C4 a vyššie so životnosťou „vysokou“ t. j. viac ako 15 rokov. Odporúča sa všetky práce súvisiace s realizáciou náterového systému vykonať v dielni. Farebné odtiene RAL oceľových konštrukcií určí stavebník (SSC). Povrchová úprava konštrukčných prvkov, kde sa nepožaduje farebné riešenie RAL (skrutky, matice, podložky, kotviace prvky, zvodnica, dištančný diel ...) sa nechá v nerezovom vyhotovení, resp. podľa úpravy danej výrobcom prvkov s ochranou žiarovým zinkovaním alebo žiarovým striekaním kovu (metalizáciou).

ODPOVEĎ č.2:

Oddiel „Zemné práce“ nechýba. Pred výstavbou mostu SO 201-00 je potrebné podľa prehľadného výkresu, návrhu technológie výstavby a popisu postupov zriadiť násypové teleso v rámci SO 100-00. Pre všetky mostné objekty sú objemy zemných prác súvisiace so zriadením obsypových kužeľov zohľadnené v SO 100-00. Výplňové klíny a ochranné zásypy za oporami ako aj spevnenie obsypových kužeľov dlažbou je zohľadnené v oddieli „Špeciálne práce pri výstavbe mostov“.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 25.07.2019 12:35:18

Zverejnené: 01.08.2019 12:21:07

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V TS stavebného objektu je uvedené, že v prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody, budú v rohoch stavebných jám zriadené studne z betónových skruží DN 1000. Vo výkaze výmer má záujemca oceniť položku Studňa z bet.skruží celokruhových DN 1000, vrátane čerpania vody – 2ks. V podkladoch sa nenachádza bližšia špecifikácia studní, aby mohol záujemca túto položku oceniť.

Žiadame VO o doplnenie špecifikácie studní.

ďakujeme

ODPOVEĎ č.1:

Zo súťažných podkladov jednoznačne vyplýva, že studne z betónových skruží sú navrhnuté ako odporúčané dočasné konštrukcie, ktoré majú umožniť čerpanie vody zo stavebnej jamy, ak takýto stav počas výstavby nastane.

Agregovaná položka:

25020111.204_1 Studňa z betónových skruží celokruhových DN 1000 v stavebnej jame, vrátane čerpania vody ks 2,000

zahrňa takýto predpokladaný rozsah pre 1 ks:

Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l hod 60,000

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l deň 10,000

Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 m 10,000

Špeciálne studniarske práce

Studne betónové skruže celokruhové

Osadenie a odstránenie plášťa vodárenskej kopanej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 m 1,500

Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová, DN 1000, dĺžka 750 mm, hr. steny 90 mm (s možnosťou opätovného použitia) ks 2,000

Poznámka:

Obdobné dočasné studne v stavebných jamách sú navrhované aj pre zakladanie mostov SO 202-00, SO 205-00 a SO 206-00.

V prípade skruží DN 800 sa predpokladá dĺžka 500 mm.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 29.07.2019 13:20:36

Zverejnené: 05.08.2019 10:26:01

Dobrý deň, **Otázka č.1:** V SO 203 nie sú vykázané kamenné - žulové obrubníky pri rímsach a sú popísané iba v TS, pritom v ostatných SO pri tejto stavbe je na to vytvorená samostatná položka. Žiadame Vás o doplnenie tejto položky aj do SO 203. **ODPOVEĎ č.1: Verejný obstarávateľ pre SO 203-00 doplní číslo položky, názov položky, m.j. a počet m.j. nasledovne:**

<i>Číslo položky</i>	<i>Názov položky</i>	<i>m.j.</i>
22250979.203_1	Osadenie obrubníka kamenného (žulového) s trnom kotveného do mostnej rímasy, vrátane lôžka z plastbetónu	m
624,000		
22250979.203_2	Dodanie obrubníka kamenného (žulového)	m
624,000		

Verejný obstarávateľ uverejní aktualizovaný súpis položiek v profile na www.uvo.gov.sk

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 29.07.2019 13:21:15

Zverejnené: 30.07.2019 09:49:35

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Na základe účasti vo verejnej súťaži 16063 – MSP vo Vestníku č. 134/2019 – 08.07.2019 na stavbu **I/68 Plavnica, preložka cesty**, vás týmto žiadame o doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

ODPOVEĎ č.1:

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri spracovaní cenovej Ponuky postupuje uchádzač podľa časti 4.1. Preambula, kde je podrobne uvedený postup pri spracovaní ceny Ponuky uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 30.07.2019 15:24:10

Zverejnené: 01.08.2019 11:41:06

Dobrý deň, **Otázka č.1:** Ak verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny aj prípadné požiadavky tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti a sú teda nepredvídateľné, je takáto požiadavka predmetu obstarávania nejasná, neúplná a teda v rozpore s ustanovením § 42 ods. (1) Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ako „ZoVO“) „(...) Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranné (...)“ Rozumieme tomu správne, že sa pri vyššie citovaných ustanoveniach jedná len o také požiadavky tretích strán, ktoré sú definované správcami inžinierskych sietí (prípade dopravným inšpektorátom a pod.) v čase prípravy ponuky? **ODPOVEĎ č.1: Áno.**

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 01.08.2019 10:47:20

Zverejnené: 06.08.2019 14:16:39

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Žiadame Verejného obstarávateľa o zjednotenie rozporov vo výkresovej dokumentácii a rozporov medzi výkresovou dokumentáciou a výkazom výmer v rámci zakladania SO 206-00, keďže:

- vo výkrese zakladania sú pilóty - pod krajnými oporami dĺžky 2 x 20,0m (7ks) a pod podporami dĺžky 2 x 12,0m (14ks)
- vo výkrese pilót sú armokoše pre pilóty - pod krajnými oporami dĺžky 17,0m (14ks) a pod podporami dĺžky 12,0m (28ks) a rozpor
 - vo výkrese výmer, kde sú položky pre vrty, betón a výstuž pilót uvažované nasledovne: dĺžka pilóty 17,0m (7ks); dĺžka pilóty 20,0m (7ks), dĺžka 12,0m (2*14ks)

Súčasne žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie podkladu pre ocenenie pomocných konštrukcií paženia uvedených vo výkrese výmer pre SO 202-00 (54,0t); SO 205-00 (kpl.); SO 206-00 (kpl.), keďže tieto položky nie sú vyšpecifikované vo výkresovej dokumentácii (TS, výkres zakladania), len vo výkrese výmer. Predpokladáme, že pomocné konštrukcie by mali byť spracované tak isto ako v PD pre SO 203-00

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ uvedené rozdiely zjednocuje takto:

Označenie podpery	Dĺžka pilót	Počet pilót
-------------------	-------------	-------------

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Podpera č. 1, opora	17,0 m	7 ks
Podpera č. 2	12,0 m	14 ks
Podpera č. 3	12,0 m	14 ks
Podpera č. 4, opora	20,0 m	7 ks.

K časti otázky pre ocenenie pomocných konštrukcií paženia:

Položky :

02051232.202_1 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného materiálu

02051232.202_2 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie

slúžia na ocenenie dočasných podporných konštrukcií na rozopretie štetových stien.

Jedná sa o dočasné, a pomocné konštrukcie, ktorých dielenská dokumentácia a posúdenie zabezpečí Zhotoviteľ stavby, resp. jeho podzhotoviteľ, ktorý bude vykonávať práce súvisiace so zriadením štetových stien a ich dočasného rozopretia.

Dielenská dokumentácia nebude doplnená do Súťažných podkladov a Uchádzači si položku na dočasné konštrukcie ocenia na základe skúseností s realizáciou obdobných stavebných prác na referenčných stavebných akciách, ktorými deklarujú podmienky účasti.

PD dočasných konštrukcií na objekte 203-00 je možné k použitiu, nie je však pre Zhotoviteľa záväzná.

Pre uľahčenie poskytujeme predpoklad projektanta:

Pri objektoch 202-00, 205-00 a 206-00 sú vytvorené položky pre nastraženie, baranenie a vytiahnutie oceľových štetovnic, ktoré sú rozpočtované samostatne. Pomocné konštrukcie z ocele pre zvláštne zakladanie boli odhadnuté vo výmere približne 12% z hmotnosti oceľových štetovnicových profilov. Projektant upresňuje odhadovanú výmeru na ocenenie pomocných konštrukcií paženia pre SO 202-00 a dopĺňa chýbajúce výmery pre SO 205-00 a 206-00 nasledovne:

SO 202-00

02051232 Pomocná konštrukcia kovové dielce:

02051232.202_1 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného materiálu t 20,600

02051232.202_2 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie t 20,600

SO 205-00

02051232 Pomocná konštrukcia kovové dielce:

02051232.205_1 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného materiálu t 14,000

02051232.205_2 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie t 14,000

SO 206-00

02051232 Pomocná konštrukcia kovové dielce:

02051232.206_1 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného materiálu t 13,300

02051232.206_2 Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie t 13,300

Je na uchádzačovi, či tieto odhadované množstvá v plnej miere akceptuje a v ponuke ich vzhľadom na dôležitosť ocení primeranou jednotkovou sadzbou, alebo na základe vlastných skúseností a zo zhodnotenia nutnosti zabudovať pomocné konštrukcie paženia použije nižšie jednotkové ceny.

Z tejto úvahy vychádzalo aj ocenenie pomocných konštrukcií paženia v súťažných podkladoch, keď pri SO 205-00 a 206-00 bolo vo výkazocho výmer uvedené množstvo kpl.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Pre zjednotenie postupu oceňovania verejný obstarávateľ upravuje merné jednotky dočasných konštrukcií aj na objekte 202-00.

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 01.08.2019 12:52:39

Zverejnené: 08.08.2019 09:18:58

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Obstarávateľ žiada na základe súťažných podkladov oceniť objekt SO 701-00, Ochrana VTL DN 200 plynovodu, ale podklady neobsahujú vyjadrenia dotknutých orgánov k predmetnej ochrane (SPP Servis Distribúcia), bez čoho nie je možné oceniť daný objekt.

Otázka: *Doplní obstarávateľ predmetné vyjadrenie/vyjadrenia do súťažných podkladov ?*

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ doplnil dňa 06.08.2019 súťažné podklady, zväzok 5, časť Doklady - vyjadrenia.

Predmetná časť projektovej dokumentácie je zverejnená ako Doplnenie súťažných podkladov v profile na www.uvo.gov.sk

Otázka č.2:

Obstarávateľ žiada na základe súťažných podkladov oceniť kompozitné zábradlia na schodoch pri oporách mostných objektov SO 201-00,202-00,203-00,205-00,206-00, avšak dokumentácia neobsahuje výkres kompozitného zábradlia.

Otázka: *Doplní obstarávateľ do súťažných podkladov výkres kompozitného zábradlia, alebo spresnení typ a profil kompozitného zábradlia ?*

ODPOVEĎ č.2:

Nie, podrobný výkres kompozitného zábradlia v rámci súťažných podkladov nebude uchádzačom poskytnutý.

Kompozitné zábradlie bude vyhotovené v súlade so Vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií, VL – 4 Mosty.

Zábradlie bude dvojmadlové s pevným držadlom. Pozdĺžna výplň bude z kompozitu, nepoužije sa lankový systém. Zábradlie sa vyrobí a zabuduje podľa výrobnotechnickej dokumentácie (VTD) vypracovanej zhotoviteľom. VTD schváli objednávatel' a projektant objektu.

Otázka č.3:

V SO 131-00 je vo výkaze 104m osadenie zvodidla, pričom v technickej správe je uvedené: Zvodidlá osadzované z dôvodu súbehu dvoch komunikácií (preložka cesty I/68 a prístupové komunikácie) sa osadia na objekte 100-00 a 102-00. Zvodidlá v objekte SO 102-00 sú v návrhu zhotoviteľa.

Otázka: *Rozumieme správne, že zvodidlá v SO 131-00 sú tiež v návrhu zhotoviteľa?*

ODPOVEĎ č.3:

Áno, zvodidlá v SO 131-00 sú v návrhu zhotoviteľa a je potrebné ich oceniť.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 01.08.2019 15:29:33

Zverejnené: 05.08.2019 09:57:03

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Pri konštrukcii rúrových priepustov je vo VV uvedený materiál (oceľová rúra flexibilná, špirálovite vinutý pozinkovaný plech s ochrannou fóliou - priemer 1500,1200,1000,800 a 600 mm).

Musia byť použité iba rúry oceľové flexibilné, alebo je možné ich nahradiť oceľovými rúrami pozinkovanými s výstelkou respektíve s izoláciou?

ODPOVEĎ č.1:

Projektant iný typ rúr ako je uvedené v projektovej dokumentácii neodporúča.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 02.08.2019 10:27:57

Zverejnené: 06.08.2019 12:33:11

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Na základe účasti vo verejnej súťaži 16063 - MSP vo Vestníku č. 134/2019 - 08.07.2019 na stavbu I/68 Plavnica, preložka cesty, Vás týmto žiadame o doručenie/sprístupnenie časti E_DOKLADY (Vyjadrenia, úradov, majiteľov resp. správcov energetických zariadení a pod.)

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady, zväzok 5, časť Doklady - vyjadrenia.

Predmetná časť projektovej dokumentácie je zverejnená ako Doplnenie súťažných podkladov v profile na www.uvo.gov.sk

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 02.08.2019 12:22:22

Zverejnené: 05.08.2019 10:03:57

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V SO 204 v prehľadnom výkrese a vo VV je uvedená plávajúca izolácia z HDPE fólie hrúbky 1 mm. Vo vzorových listoch mostov VL4 201.06 je požadovaná min. hrúbka 1,5mm. Žiadame verejného obstarávateľa o opravu popisu položky vo VV.

ODPOVEĎ č.1:

Pripomienku uchádzača akceptujeme a vo výkaze výmer predmetnú položku upravujeme:

61010108 Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti ochrannými fóliami a podkladnými textíliami:

61010108.204_1 Plávajúca hydroizolácia - geotextília 500 g/m2 + HDPE fólia hr. 1,5 mm + geotextília 500 g/m2 m2 506,000

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 05.08.2019 14:57:51

Zverejnené: 08.08.2019 08:34:01

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Metostanice, ASD,; nakoľko to má podľa dodávateľa zásadný vplyv na cenu zariadení žiadame určiť ako budú dané zariadenia napájané – solárnym zdrojom alebo trvalým 230V. V prípade, že trvalým v akej dĺžke a kto (zhotoviteľ alebo objednávateľ) bude realizovať el. prípojku.

ODPOVEĎ č.1:

Meteostanice a ASD budú napájané solárnym zdrojom.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Otázka č.2:

Opevnenie cestného násypu: Akým prefabrikátom má byť opevnený cestný násyp, keďže PD v SO 230-00 uvažuje s polovegetačnou tvárnitou o rozmere 2390x1030x120, PD SO 100-00 uvažuje s prefabrikátom IZT 170/10 800x1200x140 ?

ODPOVEĎ č.2:

Svah cestného násypu bude opevnený prefabrikátom IZT 170/10 800x1200x140 tak ako je to uvedené v PD SO 100-00 (aj vo výkaze výmer).

Otázka č.3:

V SO 100-00 sa vo VV nachádza položka 22251661.100_1 Odvodňovací uzavretý žľabový systém s roštom osadený do lôžka z betónu o výmere 170m, žiadame o bližšiu špecifikáciu žľabu a umiestnenie v rámci stavby, nakoľko z poskytnutej PD to nie je jasné.

ODPOVEĎ č.3:

Jedná sa o odvodňovacie žľaby umiestnené v mieste autobusových zastávok v km 4,425-4,575.

Navrhnuté odvodňovacie žľaby s dĺžkou 80m a 90m sú masívnejšieho typu so zapusteným liatinovým roštom v dimenzii DN150. Ich bližšia špecifikácia je zrejme z priloženého výkresu.

Verejný obstarávateľ uverejní predmetný výkres ako doplnenie súťažných podkladov, zväzok č.5 - Líniové odvodnenie spevnených plôch.

Otázka č.4:

Žiadame o vysvetlenie spôsobu výpočtu plôch konštrukčných vrstiev vozoviek v SO 100-00, 102-00, 103-00, vzhľadom k tomu, že výmery CBGM a asfaltových vrstiev sú zhodné, čo z PD nevyplýva.

ODPOVEĎ č.4:

Výmery podkladných vrstiev vychádzajú z výmery povrchu vozovky t.j. z obrusnej vrstvy.

Navýšenie plochy podkladných vrstiev vyplýva zo Vzorových priečných rezov, príslušných VL, TP aTKP.

Žiadame aby tieto navýšenia boli zohľadnené v cenovej ponuke.

Otázka č.5:

Žiadame o vysvetlenie spôsobu výpočtu plôch konštrukčných vrstiev vozoviek v SO 131-00, vzhľadom k tomu, že výmery plôch štrkodrvy a asfaltových vrstiev sú zhodné, čo z PD nevyplýva.

ODPOVEĎ č.5:

Výmery podkladných vrstiev vychádzajú z výmery povrchu vozovky t.j. z obrusnej vrstvy.

Navýšenie plochy podkladných vrstiev vyplýva zo Vzorových priečných rezov, príslušných VL, TP aTKP.

Žiadame aby tieto navýšenia boli zohľadnené v cenovej ponuke.

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 05.08.2019 16:47:04

Zverejnené: 20.08.2019 13:39:06

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

V objekte SO 203-00 Most cez rieku Poprad v km 1,637 sa nachádza položka s kódom 31210103,203_1 Záhadzka z lomového kameňa – dočasná – ochrana štetovnic stien o výmere 1 kpl. Mohol by verejný obstarávateľ doplniť presnú výmeru k danej položke, nakoľko nie je zrejmé z výkresu č.3.1.2 či sa jedná o záhadzku medzi Larsenmi dl 10 m a 12 m alebo záhadzka za Larsen dl. 10 m .

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o záhadzku medzi Larsenmi dl 10 m a 12 m a aj za Larsen dl. 10 m .

Otázka č.2:

V objekte SO 206-00 Most na ceste III/543 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622 je položka s kódom 21250341.206_1 a popisom Podkladná vrstva plastodrenážna na moste - kanálik 100 x 45 mm – dĺžka 223 m. Výmera k uvedenej položke je 0,368 m3. Podľa nášho výpočtu $0,1 \cdot 0,045 \cdot 223$ m je výsledná hodnota 1,0035 m3. Mohol by verejný obstarávateľ potvrdiť správne množstvo položky? V prípade, že áno, žiadame verejného obstarávateľa o opravu správneho množstva vo výkaze výmer.

ODPOVEĎ č.2:

Žiadame oceniť položku s výmerou 1,0035m3.

Výmera uvedenej položky je správna, t.j. 0,368 m3.

Chyba je v popise položky, kde sa kopírovaním preniesol údaj z SO 202-00 a nebola zmenená dĺžka kanálika pre SO 206-00.

Pre SO 206-00 vyplýva dĺžka kanálika z projektovej dokumentácie pre odvodnenie – kanálik má dĺžku 81,8 m.

Pre určenie výmery platí: $0,1 \cdot 0,045 \cdot 81,8 = 0,368$ m3.

Správne má byť:

21250341 Doplnujúce konštrukcie odvodnenie mostov drenážny kanálik

21250341.206_1 Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - kanálik 100 x 45 mm - dĺžka 81,8 m m3 0,368

Otázka č.3:

Vo výkaze výmer objektu SO 206-00 Most na ceste III/543 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622 sa nachádzajú položky s kódom 02020673.206_1, 02020673.206_2, 02020673.206_3 Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemer 1200 mm. Predpokladáme, že k vyššie uvedeným položkám prináleží v projektovej dokumentácii nasledujúca špecifikácia:

- vo výkrese zakladania sú dĺžky pilót pod krajnými oporami 2 x 20,0m - 7ks, pod podporami 2 x 12,0m - 14ks
- vo výkrese pilót sú armokoše pre pilóty dĺžky 17,0m – 14ks a 12,0m – 28ks - vo výkaze výmer 17,0m – 7ks; 20,0m – 7ks; 12,0m – 28ks.

Avšak projektová dokumentácia sa nad rámec vyššie uvedeného zmieňuje o pilótach dĺžky 20,0 m. Vo výkaze výmer chýba položka pre armokoš pre pilóty dĺžky 20,0m. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie.

ODPOVEĎ č.3:

Uvedené rozdiely zjednocujeme takto:

Označenie podpery	Dĺžka pilót	Počet pilót
Podpera č. 1, opora	17,0 m	7 ks
Podpera č. 2	12,0 m	14 ks
Podpera č. 3	12,0 m	14 ks
Podpera č. 4, opora	20,0 m	7 ks.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Otázka č.4:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie dokladov o dokumenty obsahujúce vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii.

ODPOVEĎ č.4:

Verejný obstarávateľ doplnil dňa 06.08.2019 súťažné podklady, zväzok 5, časť Doklady - vyjadrenia.

Predmetná časť projektovej dokumentácie je zverejnená ako Doplnenie súťažných podkladov v profile na www.uvo.gov.sk

Otázka č.5:

V Súpise prác je uvedená položka 22251661.100_1 – „Odvodňovací uzavretý žľabový systém s roštom osadený do lôžka z betónu“ v celkovom množstve 170 m.

V Projektovej dokumentácii sa uzavretý žľabový systém nenachádza. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu danej položky a príslušné doplnenie projektovej dokumentácie.

ODPOVEĎ č.5:

Jedná sa o odvodňovacie žľaby umiestnené v mieste autobusových zastávok v km 4,425-4,575.

Navrhnuté odvodňovacie žľaby s dĺžkou 80m a 90m sú masívnejšieho typu so zapusteným liatinovým roštom v dimenzii DN150. Ich bližšia špecifikácia je zrejmá z priloženého výkresu.

Verejný obstarávateľ uverejnil predmetný výkres ako doplnenie súťažných podkladov, zväzok č.5 - Líniové odvodnenie spevnených plôch.

Otázka č.6:

V Súpise prác je uvedená položka číslo 22030437.130_1 „Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový EM 8 + EM 11 s rozprestretím“ v celkovom množstve 1550,000 m² a položka číslo 22030437.131_1 „Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový EM 8 + EM 11 s rozprestretím“ v celkovom množstve 5830,000 m². Riešenie poklady emulzného mikrokoberca, tak ako uvádza projektová dokumentácia, nie je vhodným riešením v zmysle TKP, časť 36, Kalové zákryty. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie navrhutej skladby vozovky v zmysle vyššie uvedenej TKP.

ODPOVEĎ č.6:

Navrhovaná skladba vozovky je v súlade s Katalógom vozoviek poľných ciest.

Otázka č.7:

Žiadame verejného obstarávateľa, o uvedenie miesta odvozu frézovaného materiálu.

ODPOVEĎ č.7:

Verejný obstarávateľ nedisponuje priestormi na uskladnenie frézovaného materiálu z predmetného projektu.

Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame uchádzačov, aby pri likvidácii odpadov z vozovky (frézovaný materiál) postupovali v súlade so zákonom o odpadoch a náklady súvisiace s odvozom a likvidáciou frézovaného materiálu si zahrnuli do príslušných položiek v Súpise položiek.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby pri uskladnení prebytočného materiálu, vybraných hmôt a sutí postupovali v súlade so Súťažnými podkladmi (Zmluvné podmienky zvláštne a TKP zvláštne).

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 06.08.2019 12:43:57

Zverejnené: 06.08.2019 12:50:17

Dobrý deň,

Otázka č.1:

test komunikácie

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

Poradové číslo: 26

Dátum podania: 06.08.2019 13:29:09

Zverejnené: 21.08.2019 09:27:03

Dobrý deň, **Otázka č.1:** Na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 08.07.2019 zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania č. 134/2019 zverejnenou pod značkou 16063-MSP s názvom : "I/68 Plavnica, preložka cesty" Vás týmto žiadame o vysvetlenie daných nezrovnalostí : V objekte 230-00 Úprava rieky Poprad sa nachádza položka : 31210103.230_1 Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov nad 200 kg bez výplne medzier; s urovnaním líca zahádzky m3 12 272,000 Po preštudovaní projektovej dokumentácie a vzorového priečného rezu sa domnievame, že vo vzorovom priečnom reze je kamenný zához vykreslený s vyplnením medzier a vyštrkovaním vrátane realizácie brehovej pätky. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, čo všetko má obsahovať daná položka. **ODPOVEĎ č.1: V súlade so znením súťažných podkladov nie je pre ocenenie položky rozhodujúci popis položky, ale práce, ktorých rozsah a obsah je jednoznačne určený Projektovou dokumentáciou. V tomto prípade žiadame uchádzačov, aby do predmetnej položky zakalkulovali náklady spojené s realizáciou kamenného záhozu s vyplnením medzier a vyštrkovaním vrátane realizácie brehovej pätky.**

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 06.08.2019 21:29:38

Zverejnené: 08.08.2019 08:52:55

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V rámci súťažných pokladov je vo „Zväzku č. 4“ a jeho časti (súbore) určenej na nacenenie pod názvom „Súpis položiek Plavnica – preložka cesty“ uvedená všeobecná položka číslo 100-10 „Archeologický prieskum“. V ďalšej časti toho istého zväzku, a to konkrétne „Časť 4.1. Preambula“ je v bode 2.4. **Všeobecné položky** pre položku Archeologického prieskumu uvedené: „Uchádzač do svojej ponuky zahrnie náklady na zabezpečenie archeologického prieskumu zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu.“

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ doplniť do súťažných pokladov rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu, ktoré je záväzné pre vykonanie predmetného archeologického prieskumu?

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ doplnil dňa 06.08.2019 súťažné podklady, zväzok 5, časť Doklady - vyjadrenia.

Predmetná časť projektovej dokumentácie je zverejnená ako Doplnenie súťažných podkladov v profile na www.uvo.gov.sk

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 06.08.2019 21:30:23

Zverejnené: 08.08.2019 08:54:41

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V rámci súťažných pokladov vo „Zväzku č. 4“ a jeho časti pod názvom „Časť 4.1. Preambula“ je v bode **2.4. Všeobecné položky** uvedená položka číslo 100 08 „Projektová dokumentácia“ s popisom „Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa (DDZ). Rozsah prác je určený v ZTKP, čl. 3“. Po preštudovaní súboru určeného na nacenenie pod názvom „Súpis položiek Plavnica – preložka cesty“ je zrejmé že sa v ňom predmetná položka nenachádza.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť?

ODPOVEĎ č.1:

Položka číslo 100 08 „Projektová dokumentácia“ s popisom „Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa (DDZ) nie je uvedená v Súpise položiek.

Náklady na spracovanie doplňujúcej dokumentácie Zhotoviteľa s odvolaním sa na jej rozsah stanovený v ZTKP, čl. 3 si uchádzači zahrnú do režijných nákladov stavby.

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 06.08.2019 21:30:56

Zverejnené: 08.08.2019 08:56:03

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V rámci súťažných podkladov a to konkrétne vo „Zväzku č. 2“, časti „2.3 Zmluvné podmienky zvláštne“ je v bode „12.3 – Oceňovanie“ na strane č. 17 uvedený: „Na každom moste je potrebné osadiť: - 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) - 2x identifikačné číslo (M123... podľa usmernenia správcu mosta: Po preštudovaní súboru určeného na nacenenie pod názvom „Súpis položiek Plavnica – preložka cesty“ je zrejmé že sa v ňom položka pre tieto práce nenachádza.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť a doplniť položku pre osadenie týchto značiek pre mostné objekty do súpisu prác určeného na nacenenie?

ODPOVEĎ č.1:

Náklady na dodanie a osadenie označenia mostných objektov (v súlade so „Zväzkom č. 2“, časť „2.3 Zmluvné podmienky zvláštne“ bod 12.3 – Oceňovanie) si uchádzači zahrnú do režijných nákladov stavby.

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 06.08.2019 21:31:36

Zverejnené: 08.08.2019 08:57:18

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V časti súťažných podkladov, konkrétne vo „Zväzku č. 3“ a časti „3.2 „Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne“ je v bode 4.1 uvedený: „Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie.“ Po preštudovaní projektovej dokumentácie vo Zväzku č. 5 uchádzač konštatuje, že sa požiadavka pre realizáciu medzníkov v nej nenachádza.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ záväzne určiť, či má zhotoviteľ realizovať „omedzníkovanie“ majetkovej hranice a v ktorej položke súboru „Súpis položiek Plavnica – Preložka cesty“ majú byť zahrnuté?

ODPOVEĎ č.1:

Omedzníkovanie majetkovej hranice sa nevyžaduje.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 27

Dátum podania: 06.08.2019 21:32:15

Zverejnené: 21.08.2019 11:29:20

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V rámci objektu **SO 201-00 Most cez potok Ľubovnianska** je v súbore predloženom na nacenenie pod názvom „*Súpis položiek Plavnica – preložka cesty*“ – uvedená položka číslo 22251284 s názvom „*Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse DN 100 mm – 54,400 m*“. V projektovej dokumentácii k predmetnému objektu (viď Zväzok 5), konkrétne príloha „*č.1 – Technická správa*“ a bod „*7.6.9 Vedenia na moste*“ je uvedený: „*V monolitickú časť ríms sa nachádzajú 2x2ks PVC chráničky pre výhľadové prevedenie vedení cez most*“. Uvedený je zrejme aj z výkresovej prílohy „*č.2 Prehľadný výkres*“. Avšak v ďalšej výkresovej prílohe, konkrétne viď príloha „*č. 14 Výkres tvaru ríms*“, je navrhnutá len 1 chránička DN 100 mm uložená v každej rímse.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť?

ODPOVEĎ č.1:

Platí 2x2ks PVC chráničky

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 06.08.2019 21:33:18

Zverejnené: 08.08.2019 08:59:16

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V rámci objektu **SO 201-00 Most cez potok Ľubovnianska** je v projektovej dokumentácii k predmetnému objektu (viď Zväzok 5), konkrétne príloha „*č.1 – Technická správa*“ a bod „*7.4.2 Zakladanie*“ uvedený: „*Vzhľadom na nepriaznivé geologické pomery je potrebné zaťažovacou skúškou overiť projektom predpísanú únosnosť pilót a to v počte jednej pilóty pod každým základom. V prípade nedosiahnutia projektovanej únosnosti je potrebné vykonať úpravy, ako je napr. zväčšenie počtu, dĺžky pilót a s tým súvisiace úpravy tvaru spodnej stavby.*“ Predmetné je uvedené aj vo výkresovej prílohe „*č.04 Výkres zakladania*“. Avšak z vyššie uvedeného nie je zrejmé, či sa jedná o zaťažkovú skúšku na systémovej alebo nesystémovej pilóte.

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť túto nezrovnalosť a prípadne (podľa odpovede) opraviť súbor predložený na nacenenie s názvom „*SÚPIS POLOŽIEK Plavnica - preložka cesty*“?

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie zaťažovacej skúšky na nesystémovej pilote.

Náklady na realizáciu nesystémovej piloty pri oboch základoch si uchádzači zahrnú do položky:

02040230.201_1 **Zaťažovacia skúška pilóty na overenie projektom predpísanej únosnosti - 1 ks pod každým základom**

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 12.08.2019 14:00:29

Zverejnené: 20.08.2019 12:13:08

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V technickej správe objektu D 100 je uvedené, že násyp zo zeminy sa stabilizuje vápnom v množstve 2 - 3 % v prípade potreby.

Vzhľadom k tomu, že vo výkaze výmer daná položka chýba, žiadame verejného obstarávateľa o jej doplnenie, nakoľko je množstvo násypu 266 700 m³ zo zemníka a 119 800 m³ z trasy, teda spolu 386 500 m³.

ODPOVEĎ č.1:

Násypový materiál zo zemníka musí byť klasifikovaný v zmysle STN 72 1001 a STN 72 1002 ako vhodný materiál do násypov.

Vytŕažený materiál zo stavby je rôznorodý, jeho vhodnosť do jednotlivých častí stavby sa posúdi priamo na mieste a podľa toho sa bude na stavbe používať.

V PD (v TS) sa uvažuje aj s použitím podmiennečne vhodnej vytŕaženej zeminy zo stavby po jej následnej úprave, napr. chemická úprava s prímiesou vápna v množstve 2-3%).

Množstvo upravovanej zeminy je cca 90 000 m³.

Toto množstvo sa však môže meniť na základe reálnych množstiev vytŕaženej podmiennečne vhodnej zeminy.

Uchádzači sú povinní do položky súvisiacej s uložením vytŕaženej zeminy do násypov uvažovať s jej úpravou vápnením s množstvom vápna 2-3% (pre množstvo upravovanej zeminy 90 000m³).

Poradové číslo: 28

Dátum podania: 13.08.2019 14:35:32

Zverejnené: 21.08.2019 13:38:01

Dobrý deň,

Otázka č.1 : Zadávacia dokumentácia poskytnutá objednávateľom ako podklad pre spracovanie ponuky neobsahuje žiadne stavebné povolenie a záväzné stanoviská k nim .Avšak tieto dokumenty môžu obsahovať požiadavky na ďalšie práce , s ktorými objednávateľ nepočítal a nie sú obsahom zadávacej dokumentácie. Napriek tomu ich bude treba oceniť . Má objednávateľ tieto dokumenty k dispozícii a poskytne ich uchádzačovi?

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ zverejnil požadované dokumenty v profile na www.uvo.gov.sk ako "Rozhodnutia a vyjadrenia Plavnica - zväzok 5".

Otázka č.2 : Na základe inventarizácie drevín je potrebné vyrúbať 596 ks stromov a 7 160 m² kríkov. K tomu treba Povoľenie na výrub. Má objednávateľ povolenia na výrub k dispozícii ? Ak áno , kedy ich poskytne uchádzačovi ? To isté sa vzťahuje aj na odstránenie stromov a kríkov na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území rieky Poprad.

ODPOVEĎ č.2:

Verejný obstarávateľ zverejnil požadované dokumenty v profile na www.uvo.gov.sk ako "Rozhodnutia a vyjadrenia Plavnica - zväzok 5".

Otázka č.3 : Tak isto v zadávacej dokumentácii chýba Rozhodnutie o umiestnení stavby , Rozhodnutie o vyňatí z PPF a prípadne z LPF. Kedy

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

poskytnite objednávateľ tieto doklady uchádzačovi ?

ODPOVEĎ č.3:

Verejný obstarávateľ zverejnil Rozhodnutie o umiestnení stavby v profile na www.uvo.gov.sk ako "Rozhodnutia a vyjadrenia Plavnica - zväzok 5".

Ostatné požadované dokumenty poskytnite víťazovi (zhotoviteľovi) predmetnej súťaži.

Otázka č.4 : Na predmetnej stavbe sa uvažuje s archeologickým výskumom .Nie je presne definovaný jeho rozsah a v rámci ocenenia je zriadená všeobecná položka s mernou jednotkou 1kpl.Tu by mala byť fixne zadaná nejaká suma ,s ktorou by všetci uchádzači uvažovali jednotne. Inak bude v rámci ocenenia značný rozptyl hodnôt.

ODPOVEĎ č.4:

V súpise položiek verejný obstarávateľ uviedol pre vykonania záchranného AV položku „100-10 Archeologický prieskum formou sledovania výkopových prác“

Uvedená položka v sebe zahŕňa archeologické práce súvisiace s výkonu AV formou sledovania výkopových prác.

Rozsah, resp. ocenenie podľa počtu hodín archeologického pracovníka si uchádzači spracujú podľa Harmonogramu prác stavby, kde je zrejma časová dĺžka odhumusovania ako aj dĺžka (lehota) vykonávania zemných a výkopových prác v lokalitách určených v Rozhodnutí KPÚ.

V prípade odhalenia archeologických nálezov verejný obstarávateľ na základe skúseností z iných obdobných projektov do Súpisu položiek doplnil položky :

„100-10-1 Archeologický prieskum - záchranný plošný archeologický výskum hod. 14 400,000“

„100-10-2 Archeologický prieskum - ošetrovanie, spracovanie a uskladnenie vzoriek hod. 1 440,000“

„100-10-3 Archeologický prieskum - vypracovanie záverečnej správy z AV kpl. 1,000“

ktoré v sebe zahŕňajú výkon záchranného plošného archeologického výskumu (v prípade odhalenia nálezov) vrátane ošetrovania, spracovania a ošetrovania nálezov a z vypracovania záverečnej správy.

Otázka č.5 : Starostlivosť o životné prostredie. Bol spracovaný Zámer pre zisťovacie konanie a zo stanovísk k nemu a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli ďalšie požiadavky na realizáciu stavby. Zámer a stanoviská nie sú v zadávacej dokumentácii. Kedy zámer a záväzné stanoviská poskytnite objednávateľ uchádzačovi ?

ODPOVEĎ č.5:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Verejný obstarávateľ predmetné stanoviská neposkytne .

Nemajú zásadný vplyv na vypracovanie ponuky.

Poradové číslo: 24

Dátum podania: 19.08.2019 15:50:11

Zverejnené: 20.08.2019 14:10:13

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Spoločnosť INPEK HOLDING, a.s. so sídlom: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, IČO: 50 085 956, Vás týmto žiada o zaevidovanie medzi záujemcov do súťaže.

ODPOVEĎ č.1:

V zmysle Príručky používateľa informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (časť Záujemca/Uchádzač - Pracovné postupy) tým, že ste položili otázku v predmetnej súťaži, Vás systém IS EVO zaregistroval ako záujemcu a následne Vám bude posielat' notificačné emaily ku predmetnej súťaži.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: I/68 Plavnica, preložka cesty

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 25

Dátum podania: 19.08.2019 15:52:03

Zverejnené: 20.08.2019 14:49:11

Dobrý deň,

v mene spoločnosti INPEK HOLDING, a.s. so sídlom: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 085 956, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10505/N, týmto ako záujemca podávame žiadosť o vysvetlenie k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: „I/68 Plavnica, preložka cesty“ zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 134/2019 zo dňa 08.07.2019 pod zn. 16063 - MSP, a vyhláseného verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“): Slovenskou správou ciest, so sídlom Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov, IČO: 00003328 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“).

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ neuvádza vo Výzve na predloženie ponúk a ani v súťažných podkladoch možnosť vyplnenia oddielu časti 4 – Globálny údaj v Jednotnom európskom dokumente. Týmto by sme chceli Verejného obstarávateľa požiadať, aby umožnil vyplniť v Jednotnom európskom dokumente oddiel časti 4 – Globálny údaj.

ODPOVEĎ č.1:

Uvedené v súťažných podkladoch, zväzok 1, časť A2. Podmienky účasti, článok 7 JED, bod 7.5

Otázka č. 2:

V zmysle súťažných podkladov Verejný obstarávateľ požaduje preukázať podmienku účasti týkajúcu sa bodu 3.1.3. údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení. Týmto sa chceme Verejného obstarávateľa opýtať, či zadefinuje počet potrebného strojového vybavenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov, alebo je na uchádzačovi, akou kapacitou disponuje. Rovnako žiadame Verejného obstarávateľa, aby vysvetlil, ako máme chápať minimálnu požadovanú úroveň štandardov strojného vybavenia „ostatné zariadenia“.

Máme zato, že táto podmienka účasti je v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO, v zmysle ktorého je Verejný obstarávateľ povinný uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti v celom postupe zadávania tejto zákazky.

ODPOVEĎ č.2:

Uchádzač vo svojej ponuke na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa §34 ods.1 písm.j) zákona o verejnom obstarávaní predloží zoznam s uvedením údajov požadovaných podľa bodu 3.1.3 v nadväznosti na formulár č.5.

Verejný obstarávateľ požaduje údaje o uvedených strojoch a zariadeniach tak, ako je uvedené v minimálnej požadovanej úrovni štandardov a neurčuje počet jednotlivých strojov a zariadení.

Je na uchádzačovi, aby uviedol akou kapacitou disponuje pre realizáciu predmetných stavebných prác.

Uchádzač sám posúdi, aké ďalšie zariadenia okrem požadovaných v bode a), b), c) má/bude mať k dispozícii.

Princípy verejného obstarávania sú uplatňované v zmysle §10 od.2 zákona o verejnom obstarávaní.