TVAR - PRIEČNY REZ M 1:25



VÝSTUŽ - PRIEČNY REZ M 1:25



1 ØR12/ DL. 2,0m, KS: 535



2 ØR12/ DL. 130,10m, KS: 10
POZN.: PRÚTY STRIHAŤ NA MIESTE!!

PREMENLIVÁ

STAVEBNÝ PRVOK:	STAVEBNÉ MATERIÁLY:
NOSNÁ KONŠTRUKCIA:	BETÓN: C 30/37-XC4,XF4,XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax22
BETONÁRSKA VÝSTUŽ:	10 505 (R)
KRYTIE VÝSTUŽE:	Mik/ Mek = 40/50 mm

POZNÁMKY:
- STYKY PRESAHOM U VŠETKÝCH ZLOŽENÝCH PRÚTOV JE NUTNÉ PRAVIDELNE PRESTRIEDAŤ!
- ŠÍRKA DILATAČNEJ ŠKÁRY 20mm

VÝKAZ BETON. OCELE - ZÁKLAD POD "PHS"

	Pol.	ø	DLŽKA [mm]	ks	OCEL 10 505-R ø12
			kg/m		0,890
	1	R12	2000	270	540,00
	2	R12	54000	10	540,00
	m, m2:				1080,00
	kg:				961,20
	SPOLU + SPOJOVACÍ MATERIÁL - ZÁKLAD CELKOM kg:				1105,38

D
101-00

SPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
KOCÚROVÁ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL

KRAJ	PREŠOVSKÝ	DÁTUM	01/2012
OBJEDNÁVATEL	Obec Kamenica n/Cirochou	FORMÁT	2xA4
STAVBA :	I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, odvodnenie, chodník	STUPEŇ	DP, DSP
		Č. ZÁKAZKY	2257/2008
		MIERKA	1:25
OBJEKT :	101-00 CHODNÍK PRI CESTE I/74	Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VZOROVÝ PRIEČNY REZ TVARU A VÝSTUŽE ZÁKLADU PHS	3.2	