D

210-00

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI	
KOCÚROVÁ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL	
KRAJ	PREŠOVSKÝ			DÁTUM	01/2012
OBJEDNÁVATEL	Obec Kamenica n/Cirochou			FORMÁT	A4
STAVBA :	I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, odvodnenie, chodník			STUPEŇ	DP, DSP
				Č. ZÁKAZKY	2257/2008
				MIERKA	
OBJEKT :	210-00 ZÁRUBNÝ MÚR			Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VÝKAZ VÝMER			8	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNÍK**

Objekt: **D 210-00 Zárubný múr**

JKSO: 815 42

Dátum: 13. 2. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		00	**Všeobecné položky**				
		00020803	**Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávania dokumentácie**				
1	R	0002080301	Požiadavky objednávateľa - dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme	ks	1,000		
		01	**Zemné práce**				
		01020101	**Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice**				
2	R	01020101	Zemné práce - odkopávky a prekopávky - humóznej vrstvy - ornice	m3	65,000		
		01020200	**Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené**				
3	R	0102020002	Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3	m3	1 139,000		
			"pre mur" 1088,0+16,0*0,5*2+35,0		1139,000		
		01040100	**Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené**				
4	R	0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4	m3	1 139,000		
		01040402	**Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením**				
5	R	0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	383,000		
			"za murom" 26,0*3,0*0,5+36,0*2,0*0,5+38,0*1,0*0,5+100,0*1,7*1,7		383,000		
			Súčet		383,000		
		01060203	**Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m**				
6	R	0106020301	Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	1 139,000		
			1139,0		1139,000		
		01080401	**Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V zárezoch**				
7	R	0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	650,000		
		01080501	**Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice**				
8	R	0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, rozprestretím ornice, na svahu	m2	650,000		
		01080502	**Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne**				
9	R	0108050202	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnika ručne, lúčneho	m2	650,000		
		05	**Búracie práce a demolácie**				
		05010104	**Búranie konštrukcií - Základy - Betónové**				
10	R	0501010400	Búranie konštrukcií, základy, betónové	m3	154,800		
			"mur zaklad" 86,0*1,5*1,2		154,800		
		05010204	**Búranie konštrukcií - Murivo, priečky, piliere,preklady - Betónové, sklobetónové**				
11	R	0501020400	Búranie konštrukcií, murivo, priečky, piliere,preklady, betónové, sklobetónové	m3	141,900		
			"driek mura" 86*1,5*1,1		141,900		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNÍK**

Objekt: **D 210-00 Zárubný múr**

JKSO: 815 42

Dátum: 13. 2. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		05080200	**Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené**				
12	R	0508020002	Doprava vybúraných hmôt, vodorovná doprava, do 1 km	t	652,740		
			141,9*2,2+154,8*2,2		652,740		
		05090104	**Doplňujúce práce - Recyklácia - Betónových konštrukcií**				
13	R	0509010400	Doplňujúce práce, recyklácia, betónových konštrukcií	t	624,360		
		31	**Hydromelioračné práce**				
		31020103	**Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa**				
14	R	3102010300	Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše, z lomového kameňa	m3	489,000		
			97*2,0*2,0*1,0+50*2,0*1,0*1,0+2,0*1,0*0,5-238,0		251,000		
			"použije sa vybur. material z mura" 238,0		238,000		
			Súčet		489,000		
		02	**Práce špeciálneho zakladania**				
		02010203	**Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo drvené**				
15	R	0201020302	Práce špeciálneho zakladania - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre trativody a vankúše pod základy - kamenivo drvené - fr. 16-125mm	m3	55,000		
			100,0*2,2*0,25		55,000		
		02060905	**Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina**				
16	R	0206090503	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	333,000		
			100,0*2,0+62,0*1,0+26,0*1,0+45,0*1,0		333,000		
			Celkom				

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11