KRAJSKÝ ÚRAD
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Námestie mieru 2, 080 01 PREŠOV

Číslo:9/2009/02836-002

ISPO s.r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list č./zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prešov
1387/2009-1010//24.9.2009	9/2009/02836-002	Ing.Sijka/7465888	19.10.2009

VEC
Výstavba chodníka pri štátnej ceste I/74 v obci Kamenica nad Cirochou: vyjadrenie k PD.

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods.1 písm. b zákona č.534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 3 ods.4 písm. a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ , v znení neskorších právnych úprav, po preskúmaní žiadosti **ISPO s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov** dáva následovné

v y j a d r e n i e

K časti projektovej dokumentácie týkajúcej sa navrhovaného riešenia stavby **„I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodník“**, v objektovej skladbe D 101-00 Chodník pri ceste I/74, D 210-00 Zárubný múr, D 650-00 Preložka miestneho telekomunikačného kábla **nemáme námietky** za predpokladu dodržania týchto **podmienok:**

1. Posúdením predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie plánovaných chodníkov, ktoré sa nachádzajú v dotyku štátnej cesty I/74 v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou sme dospeli k záveru, že z hľadiska súčasných podmienok odvodnenia , terénnych pomerov, bezpečnosti chodcov a ochrany súkromných nehnuteľností ako aj protihlukových opatrení a bezpečnosti cestnej premávky je nevyhnutné začať s realizáciou stavby nového chodníka o dlžke 170 m a zárubného (gabiónového) múra o dĺžke 100 m, ktorý nahradí jestvujúci betónový zárubný múr, ktorý bude vybúraný.

2. Stavba je v dotyku so št. cestou I/74, preto je potrebné rešpektovať jej výškové a šírkové usporiadanie.

3. Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a čiastočnú uzávierku št. cesty I/74 s určením dočasného dopravného značenia, odsúhlaseného príslušným OR PZ SR, ODI .

4. Počas stavebných prác musí byť komunikácia zabezpečená dočasným dopravným značením po pracovných úsekoch o dĺžke 50 m a v prípade nutnosti a zložitosti prác je potrebné pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky použiť cestnú svetelnú signalizáciu (CSS) s vhodným časovým intervalom striedania jednotlivých smerov.

5. Realizáciou stavby sa nesmie poškodiť teleso cesty a dopravné značenie cesty I/74, ako aj podzemné inžinierske siete. Prípadné škody musí žiadateľ nahlásiť a uhradiť majetkovému správcovi cesty, resp. správcom sietí.

6. Z hľadiska umiestnenia uvedenej stavby v súbehu so štátnou cestou I. triedy nesmie byť narušená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a pre uvedené práce je potrebný súhlas majetkového správcu SSC IVSC Košice a príslušného OR PZ SR, ODI.

ISPO spol. s r.o.,
inžinierske stavby
Podacie číslo: 7387
26 -10- 2009
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje: RH

Ing. Vladimír Luterán
prednosta

Na vedomie:

1. SSC IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
2. OR PZ SR, ODI Humenné, Nemocničná 1, 066 01 Humenné