D

010–00

SPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI	
KOCÚROVÁ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL	
KRAJ	PREŠOVSKÝ			DÁTUM	01/2012
OBJEDNÁVATEL	Obec Kamenica n/Cirochou			FORMÁT	A4
STAVBA :	I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, odvodnenie, chodník			STUPEŇ	DP, DSP
				Č. ZÁKAZKY	2257/2008
				MIERKA	
OBJEKT :	D 010–00 PRÍPRAVA ÚZEMIA			Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	TECHNICKÁ SPRÁVA			1	

T E C H N I C K Á S P R Á V A

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba: I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodník
Objekt: 010-00 Príprava územia
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie a ponuku DSP,DP
Druh stavby: Novostavba
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou
Objednávateľ: Obec Kamenica nad Cirochou
Projektant: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

2. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

V intraviláne obce Kamenica n/Cirochou je plánovaná výstavba nového chodníka pozdĺž štátnej cesty I/74, rekonštrukcia cesty I/74 /frézovanie a pokládka nového asfaltu/ ako aj odstránenie starého betónového zárubného múra a vybudovanie nového – gabiónového a dobudovanie protihlukovej steny.

Potreba spracovania projektovej dokumentácie chodníka v obci Kamenica n/Cirochou je vyvolaná potrebou zabezpečenia bezpečného pohybu peších, keďže doteraz sa v tejto časti obce žiadny chodník nenachádza. Výstavbou chodníka, zárubného múra a protihlukovej steny sa vytvoria podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších v obci.

3. VÝCHODZIE PODKLADY

Dokumentácia stavby bola vypracovaná na základe týchto podkladov :

⇒ polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby vykazujúci stav k 10/ 2011.
⇒ projektová dokumentácia na stavebné povolenie (ISPO Prešov, spol. s r.o., 03/2009)
⇒ dodržanie všetkých platných legislatívnych a iných všeobecne záväzných požiadaviek
⇒ zákony, vyhlášky, nariadenia
⇒ dodržania platných technických predpisov daných STN
⇒ výsledky a závery z pracovných rokovaní

4. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavebný dvor

Pre stavbu „I/74 Kamenica nad Cirochou , odvodnenie, chodník“ je navrhovaný jeden stavebný dvor. Nachádza sa na parcele č.1027/1, ktorá je spevnená plocha a je vzdialený cca 200m západne od ZÚ. Rozloha stavebného dvora je cca 150m². Prístup na stavebný dvor je zabezpečený miestnou komunikáciou z cesty I/74.

Stavebný dvor je možné napojiť na inžinierske siete. Zdroj el. energie sa nachádza v areály. Na zariadení staveniska sa počíta s umiestnením prenosných buniek, ktoré

budú slúžiť ako kancelárie pre stavbyvedúceho a stavebného dozora, obstarávateľa, aj ako šatne pre robotníkov. Ďalej sa počíta s umiestnením plechových skladov na uskladnenie pracovného náradia a drobného materiálu . Parkovanie vozidiel a stavebných strojov bude možné len s použitím záchytných havarijných vaní z plechu.

5. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci.

Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť všetky podzemné vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich polohy v teréne. Pri vykonávaní stavebných prác v dotyku s premávkou na jestvujúcej ceste je potrebné dôsledne označiť pracovný úsek. Stavebné práce je možné realizovať len pri dodržaní všetkých podmienok, vyplývajúcich zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov a súvisiacich doplnkov, nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.

V Prešove, január 2012 Vypracoval: Kocúrová Eva