D

650-00

SPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI	
ING.M.MILLY	ING.M.MILLY	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL	
KRAJ	PREŠOVSKÝ			DÁTUM	01/2012
OBJEDNÁVATEL	Obec Kamenica n/Cirochou			FORMÁT	
STAVBA :	I/74 KAMENICA nad CIROCHOU ODVODNENIE, CHODNÍK			STUPEŇ	DP, DSP
				Č. ZÁKAZKY	2257/2008
				MIERKA	–
OBJEKT :	650-00 PRELOŽKA MIESTNEHO TELEKOMUNIKAČNÉHO KÁBLA			Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
	VÝKAZ VÝMER			7	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNÍK**
Objekt: **D 650-00 Preložka miestného telekomunikačného kábla** JKSO:
Časť: **Preložka miest. telekomunikačného kábla** Dátum: 18. 2. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		00	**Všeobecné položky**				
		00020803	**Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Vypracovávania dokumentácie**				
1	R	0002080301	Požiadavky objednávateľa - dokumentácia skutočnej realizácie stavby v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme	ks	1,000		
		00030703	**Staveniskové náklady zhotoviteľa - Pomocné práce zhotovovacie alebo zaisťovacie - Ochrana inžiniersk**				
2	R	0003070303	staveniskové náklady zhotoviteľa - pomocné práce zhotovovacie alebo zaisťovacie - ochrana inžinierskych sietí	súbor	1,000		
		01	**Zemné práce**				
		01030201	**Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm**				
3	R	0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3	m3	43,160		
			"ryha 35x80 cm" 147*0,35*0,8+"kablova spojka 2kus" 2		43,160		
		01040402	**Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením**				
4	R	0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	48,905		
			"ryha 35x80 cm" 147*0,35*0,8+"kablova spojka 2kus" 2		43,160		
			Medzisúčet		43,160		
			"kablové ložko:" 147*0,35*0,1		5,145		
			"kmenivo ťažene:" 0,6		0,600		
			Medzisúčet		5,745		
			Súčet		48,905		
		01060202	**Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m**				
5	R	0106020201	Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	13,671		
		01080202	**Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch**				
6	R	0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	56,595		
			1,1*(0,35*147)		56,595		
		01080502	**Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne**				
7	R	0108050202	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnika ručne, lúčneho	m2	9,850		
			2*(1,5*2)+1,1*(0,35*10)		9,850		
		05	**Búracie práce a demolácie**				
		05020340	**Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného**				
8	R	0502034003	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného, slaboprúdové vedenia vonkajšie	m	147,000		
		91	**Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení**				
		91022701	**Oceľové konštrukcie - Tabuľky - Výstražné a označovacie**				
9	R	9102270102	Oceľové konštrukcie, tabuľky, výstražné a označovacie, kovové, smaltované	ks	4,000		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNÍK**
Objekt: **D 650-00 Preložka miestného telekomunikačného kábla** JKSO:
Časť: **Preložka miest. telekomunikačného kábla** Dátum: 18. 2. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		92	**Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení**				
		92020101	**Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) , káble miestne - Telefónne**				
10	R	9202010105	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), káble miestne, telefónne, ulož. v chráničkách	m	147,000		
			147,0		147,000		
		92020201	**Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Spojky káblové - Rovné**				
11	R	9202020102	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), spojky káblové, rovné, spájanie žíl konektormi	ks	1,000		
		92020203	**Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Spojky káblové - Odbočné**				
12	R	9202020302	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), spojky káblové, odbočné, spájanie žíl konektormi	ks	1,000		
		92022501	**Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) , činnosti - na kábloch**				
13	R	9202250102	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, merania na kábloch	pár	200,000		
14	R	9202250111	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, číslovanie káblov	ks	12,000		
15	R	9202250112	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, číslovanie spojok a záverov	ks	2,000		
			Celkom				

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, ODVODNENIE, CHODNÍK**
Objekt: **D 650-00 Preložka miestného telekomunikačného kábla** JKSO:
Časť: **Preložka MTS - dočasna preložka počas výstavby** Dátum: 18. 2. 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		00	**Všeobecné položky**				
		00030703	**Staveniskové náklady zhotoviteľa - Pomocné práce zhotovovacie alebo zaisťovacie - Ochrana inžiniersk**				
1	R	0003070303	staveniskové náklady zhotoviteľa - pomocné práce zhotovovacie alebo zaisťovacie - ochrana inžinierskych sietí	súbor	1,000		
		01	**Zemné práce**				
		01030201	**Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm**				
2	R	0103020102	Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3	m3	33,040		
			"ryha 35x80 cm" 118*0,35*0,8		33,040		
		01040402	**Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením**				
3	R	0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	33,040		
			"ryha 35x80 cm" 118*0,35*0,8		33,040		
		01080202	**Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch**				
4	R	0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	45,430		
			1,1*(0,35*118)		45,430		
		05	**Búracie práce a demolácie**				
		05020340	**Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného**				
5	R	0502034003	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva, elektroinštalačného, slaboprúdové vedenia vonkajšie	m	118,000		
		22	**Práce na pozemných komunikáciach a letiskách**				
		22251100	**Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Nezaradené**				
6	R	2225110000	Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - doplňujúce konštrukcie - otvorené žľaby	m	118,000		
			"žľab drvený 15x15 cm" 118,0		118,000		
		92	**Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení**				
		92020101	**Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) , káble miestne - Telefónne**				
7	R	9202010105	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), káble miestne, telefónne, ulož. v chráničkách	m	118,000		
			118,0		118,000		
		92022501	**Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) , činnosti - na kábloch**				
8	R	9202250102	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, merania na kábloch	pár	200,000		
			Celkom				

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11